

益阳市农业农村局

益农函〔2025〕16号

益阳市农业农村局 关于南县 2025 年高标准农田建设项目扩大 初步设计（第一片区）的批复

南县农业农村局：

你局《关于审批南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计（第一片区）的请示》（南农报〔2025〕10 号）收悉。你县此次初步设计高标准农田建设项目投资 19530.37 万元，均为财政资金。我局组织专家和相关人员对初步设计进行了评审和审核。原则同意你县上报的 2025 年农田建设项目初步设计方案，现批复如下：

（一）项目建设地点。建设地点为青树嘴镇福美村、吉祥村、青树嘴村、长康村、三新村、益丰垸村，三仙湖镇关帝庙村、烈士桥村、年丰村、中奇岭村、万元桥村、三仙湖村、上柴市村、太平桥村、利群村、中堤村等，共 2 个乡镇，16 个行政村。

（二）项目投资。项目概算总投资 19530.37 万元，全部为财政资金。其中：田块整治工程费用 1785.69 万元，灌溉与排水工程费用 11771.72 万元，田间道路工程费用 3731.90 万元，农田防护与生态环境保护工程费用 133.13 万元，地力提升工程费用

670.45 万元，科技推广措施费用 27.96 万元，独立费用 1409.52 万元。

（三）主要内容。计划完成高标准农田建设面积 6.99 万亩，其中新增建设面积 5.435 万亩，改造提升面积 1.555 万亩，同步发展高效节水灌溉面积 515 亩。主要建设内容包括：（1）田块整治 17167.94 亩；（2）地力提升工程 27528.94 亩（播撒绿肥 10361 亩，施有机肥 17167.94 亩）；（3）灌溉与排水工程：新建或改造灌溉泵站 47 座（其中新建 21 座，重建 2 座，维修改造 24 座）；衬砌改造渠道 472 条 277.846km（其中骨干灌渠 73 条 83.143km，田间渠道 174 条 78.258km，排洪（涝）渠道 225 条 116.445km），配套渠系建筑物共 15134 处（其中分排水口 7141 处，码头 1308 处，生物通道 3753 处，过路涵闸 909 处，干支渠连接涵 562 处，农桥 21 处，人行桥 667 处，量水尺 239 处，拦水坎 307 处，其他建筑物 227 处），配套附属建筑物共 18 处（其中节制闸 7 处，机耕桥 2 处，涵洞 4 处，渡槽 5 处）；（4）新增高效节水灌溉面积 515 亩，为低压管道灌溉；（5）田间道路升级改造 299 条 152.75km（其中泥结石道路 212 条 88.967km，硬化道路 87 条 63.783km）；（6）农田防护与生态环境保护工程：农田防护 52.792km 共计 10562 株；（7）科技推广措施：耕地质量检测 6.99 万亩。

四、其他事项

（一）你县要严格按照批复的初步设计进一步完善施工图设计。

（二）你县要严格按照本次批复的初步设计方案组织实施。不得擅自调整，如确须调整，要严格按《湖南省农田建设项目管理实施办法》（湘农发〔2020〕61号）《关于进一步加强高标准农田建设管理的通知》（益农发〔2021〕109号）文件要求办理调整变更手续，确保建设任务不减少，建设标准不降低。

（三）你县要确保项目建设质量。在施工中及时做好各项工程签证记录，并按规定做好隐蔽工程、单项工程的数量和质量的分阶段验收。严格依法依规依纪组织实施，确保建设任务落实，资金使用安全规范，效益发挥充分。

（四）你县要严格按照相关规定选聘工程监理单位，严禁监理人员挂靠。

- 附件：1.南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计
（第一片区）投资和任务批复表
2.南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计
（第一片区）预期效益表
3.南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计
（第一片区）单项工程批复表



附件 1

南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计 (第一片区) 投资和任务批复表

项目	单位	行号	任务量	投资 (万元)	项目	
				投资总额	任务量	投资 (万元)
栏次			i	2	3	4
高标准农田建设项目	亩	1	69900	19530.37		
一、田块整治		2		1785.69		
1.田块修筑	亩	3	17168	949.04		
2.耕作层剥离和回填	亩	4	5364	563.66		
3.细部平整	亩	5	5792	272.99		
二、地力提升		6	27528.94	670.45		
1.沙 (黏) 质土壤治理	亩	7				
2.酸化土壤治理	亩	8				
3.盐碱土壤治理	亩	9				
4.污染土壤修复	亩	10				
5.地力培肥	亩	11	27528.94	670.45		
三、灌溉和排水		12		11771.72		
1.塘堰 (坝)	座	13				
2.小型拦河坝	座	14				
3.农用井	座	15				
4.小型集雨设施	座	16				
5.泵站	座	17	47	467.45		
6.疏浚沟渠	公里	18				
7.衬砌明渠 (沟)	公里	19	277.846	11161.00		
8.排水暗渠 (管)	公里	20				
9.渠系建筑物		21	18	108.34		
其中: 水闸	个	22	7	19.62		
渡槽	个	23	5	19.95		
倒虹吸	个	24				
农桥	个	25	2	7.59		
涵洞	个	26	4	61.18		
跌水	个	27				
其它	个	28				

项目	单位	行号	任务量	投资（万元）	项目	
				投资总额	任务量	投资（万元）
						投资总额
10.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29	515	34.93		
11.喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30				
12.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31				
13.其他水利措施		32				
四、田间道路		33	152.75	3731.9		
1.机耕路	公里	34	152.750	3731.90		
其中：硬化道路	公里	35	63.783	2665.27		
2.生产路	公里	36				
3.其他田间道路	公里	37				
五、农田防护与生态环境保护		38	52792	133.13		
1.农田林网工程	米	39	52792	133.13		
2.岸坡防护工程	米	40				
3.沟道治理工程	米	41				
4.坡面防护工程	米	42				
六、农田输配电		43				
1.10kv 以下的高压输电线路	公里	44				
2.低压输电线路	公里	45				
3.变压器	台	46				
4.配电箱（屏）	处	47				
七、科技推广措施		48		27.96		
1.技术培训	人次	49				
2.仪器设备	台、件	50				
3.耕地质量监测	处	51	69.9	27.96		
八、其他工作及措施		52		1409.52		
1.项目管理费		53	1	200.00		
2.其他费用		54				
（1）设计费		55	1	333.51		
（2）监理费		56	1	353.94		
（3）安全文明施工措施费		57	1	442.43		
（4）工程保险费		58	1	79.64		

附件 2

南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计 (第一片区) 预期效益表

项目名称	单位	行次	数值
(一) 农业生产条件及生态环境改善	—	1	
新增耕地面积	亩	2	279
其中, 新增水田面积	亩	3	279
新增耕地平均增加等级	级	4	0.5
新增和改善灌溉达标面积	万亩	5	6.99
新增和改善排水达标面积	万亩	6	6.99
新增节水灌溉面积	万亩	7	0.0515
其中: 高效节水灌溉面积	万亩	8	0.0515
年节约水量	万立方米	9	4.12
灌溉水利用率提高	百分比	10	8
增加农田林网防护面积	万亩	11	
增加机耕面积	万亩	12	2.29
农业综合机械化提高值	百分比	13	17
道路通达率	百分比	14	95
蓄水池容量	万立方米	15	
(二) 年新增主要农产品生产能力	—	16	
粮食	万公斤	17	708.94
棉花	万公斤	18	
油料	万公斤	19	17.5
糖料	万公斤	20	
其他农产品	万公斤	21	
(三) 项目区经济效益和社会效益	—	22	
项目区年直接受益农户数量	户	23	15704
项目区年直接受益农业人口数	人	24	62817
项目区直接受益农民年纯收入增加总额	万元	25	460.72
项目区公众满意度	百分比	26	100
(四) 其他效益	—	27	
扩大良种种植面积	万亩	28	
治理盐碱化土地面积	万亩	29	
治理酸化土地面积	万亩	30	
治理沙化土地面积	万亩	31	
控制水土流失面积	万亩	32	
项目区土地流转面积	万亩	33	
项目区引进新型农业经营主体个数	个	34	32
其中: 农业龙头企业个数	个	35	13
其中: 农民合作组织个数	个	36	8
其中: 家庭农场个数	个	37	6
其中: 种粮大户个数	个	38	5

南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计 (第一片区)单项工程批复表

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投劳折资	其它资金
I			总投资						19530.37					
第一部分			田块整治工程				亩	17167.94	1785.69					
1	青树嘴镇	福美村	TZ-FM-01	福美村田块整治工程		福美村田块整治 1840.97 亩。	亩	1840.97	222.78					
2	青树嘴镇	吉祥村	TZ-JX-01	吉祥村田块整治工程		吉祥村田块整治 891.49 亩。	亩	891.49	68.53					
3	青树嘴镇	青树嘴村	TZ-QSZ-01	青树嘴村田块整治工程		青树嘴村田块整治 1943.44 亩。	亩	1943.44	250.09					
4	青树嘴镇	长康村	TZ-CK-01	长康村田块整治工程		长康村田块整治 388.93 亩。	亩	388.93	11.5					
5	青树嘴镇	三新村	TZ-SX-01	三新村田块整治工程		三新村田块整治 1101.44 亩。	亩	1101.44	58.74					
6	青树嘴镇	益丰垌村	TZ-YFY-01	益丰垌村田块整治工程		益丰垌村田块整治 2543.58 亩。	亩	2543.58	239.11					
7	三仙湖镇	关帝庙村	TZ-GDM-01	关帝庙村田块整治工程		关帝庙村田块整治 529.31 亩。	亩	529.31	57.18					
8	三仙湖镇	烈士桥村	TZ-LSQ-01	烈士桥村田块整治工程		烈士桥村田块整治 1053.64 亩。	亩	1053.64	137.46					
9	三仙湖镇	年丰村	TZ-NF-01	年丰村田块整治工程		年丰村田块整治 2315.53 亩。	亩	2315.53	319					
10	三仙湖镇	中奇岭村	TZ-ZQL-01	中奇岭村田块整治工程		中奇岭村田块整治 942.06 亩。	亩	942.06	101.18					
11	三仙湖镇	三仙湖村	TZ-SXH-01	三仙湖村田块整治工程		三仙湖村田块整治 839.98 亩。	亩	839.98	103.42					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	投资折资	其它资金
12	三仙湖镇	上柴市村	TZ-SCS-01	上柴市村田块整治工程		上柴市村田块整治 344.70 亩。	亩	344.7	38.39					
13	三仙湖镇	太平桥村	TZ-TPQ-01	太平桥村田块整治工程		太平桥村田块整治 1179.06 亩。	亩	1179.06	62.43					
14	三仙湖镇	利群村	TZ-LQ-01	利群村田块整治工程		利群村田块整治 1253.81 亩。	亩	1253.81	115.88					
第二部分			灌溉与排水工程						11771.72					
(一)			泵站				座	47	467.45					
1	青树嘴镇	福美村	DG-FM-01	福美村 1#泵站	112.4239289,29.24655510	新建 500 潜水泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	29.84					
2	青树嘴镇	福美村	DG-FM-02	福美村 2#泵站	112.43611246,29.23612956	新建 250 离心泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.64					
3	青树嘴镇	福美村	DG-FM-03	福美村 3#泵站	112.44608492,29.22731941	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.8					
4	青树嘴镇	福美村	DG-FM-04	福美村 4#泵站	112.43090093,29.22126609	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.19					
5	青树嘴镇	吉祥村	DG-JX-01	双闸 8 组 1#泵站	112.41507456,29.20002514	改造 250 轴流泵站 (增设 250 潜水泵及进水池)	座	1	5.41					
6	青树嘴镇	吉祥村	DG-JX-02	双闸 9 组 1#泵站	112.41930306,29.19724708	改造 250 轴流泵站 (增设 250 潜水泵及进水池)	座	1	5.41					
7	青树嘴镇	吉祥村	DG-JX-03	双闸 10 组 1#泵站	112.42334247,29.19456026	改造 250 轴流泵站 (增设 250 潜水泵及进水池)	座	1	5.41					
8	青树嘴镇	吉祥村	DG-JX-04	双闸 16 组 1#泵站	112.42750525,29.19185816	改造 250 轴流泵站 (增设 250 潜水泵及进水池)	座	1	7.54					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资
9	青树嘴镇	吉祥村	DG-JX-05	双闸 9 组 2# 泵站	112.41493528,29.19186041	维修 250 轴流泵机组 (更换水泵配件及调试)	座	1	0.19			
10	青树嘴镇	吉祥村	DG-JX-06	双闸 2 组 1# 泵站	112.40268946,29.19185581	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	11.69			
11	青树嘴镇	青树嘴村	DG-QSZ-01	清和 3 组 1# 泵站	112.40068574,29.22869486	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.8			
12	青树嘴镇	青树嘴村	DG-QSZ-02	清和 8 组 1# 泵站	112.41219842,29.23765952	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.46			
13	青树嘴镇	长康村	DG-CK-01	长康村 15 组 泵站	112.37244145,29.17964331	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.46			
14	青树嘴镇	三新村	DG-SX-01	三新村 1#泵站	112.37973462,29.19689625	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.81			
15	青树嘴镇	三新村	DG-SX-02	三新村 2#泵站	112.38163361,29.19881778	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.81			
16	青树嘴镇	三新村	DG-SX-03	三新村 3#泵站	112.38313242,29.20035362	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.81			
17	青树嘴镇	三新村	DG-SX-04	三新村 4#泵站	112.38493091,29.20215865	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.8			
18	青树嘴镇	三新村	DG-SX-05	三新村 5#泵站	112.38676081,29.20404419	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.81			
19	青树嘴镇	三新村	DG-SX-06	三新村 6#泵站	112.38841921,29.20575096	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.81			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
20	青树嘴镇	三新村	DG-SX-07	三新村 7#泵站	112.38985952,29.20720961	维修 250 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	5.81					
21	青树嘴镇	三新村	DG-SX-08	三新村 8#泵站	112.39147963,29.20885389	维修 250 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	5.81					
22	青树嘴镇	三新村	DG-SX-09	三新村 9#泵站	112.39209065,29.20963074	维修 250 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	5.81					
23	青树嘴镇	三新村	DG-SX-10	三新村 10# 泵站	112.39286764,29.21026087	维修 250 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	5.81					
24	青树嘴镇	三新村	DG-SX-11	三新村 11# 泵站	112.39432286,29.21189459	维修 250 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	5.81					
25	青树嘴镇	三新村	DG-SX-12	三新村 12# 泵站	112.39534213,29.21279898	维修 250 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	5.81					
26	青树嘴镇	三新村	DG-SX-13	三新村 13# 泵站	112.39636024,29.21384608	维修 250 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	5.81					
27	青树嘴镇	益丰垸村	DG-YFY-01	益丰垸村 1# 泵站	112.45597556,29.23693821	新建 350 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	18.07					
28	青树嘴镇	益丰垸村	DG-YFY-02	益丰垸村 2# 泵站	112.4692753,29.24008966	新建 350 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	14.6					
29	青树嘴镇	益丰垸村	DG-YFY-03	益丰垸村 3# 泵站	112.47594059,29.2328036	新建 350 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	19.08					
30	青树嘴镇	益丰垸村	DG-YFY-04	益丰垸村 4# 泵站	112.48788714,29.24349261	新建 350 轴流泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	14.41					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投资折资	其它资金
31	青树嘴镇	益丰垸村	DG-YFY-05	益丰垸村 5# 泵站	112.48805881,29.24381792	新建 350 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	16.62					
32	三仙湖镇	烈士桥村	DG-LSQ-01	贞固 3 组 1# 泵站	112.29744448,29.17661815	维修 350 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	6.7					
33	三仙湖镇	烈士桥村	DG-LSQ-02	贞固 5 组 1# 泵站	112.29331291,29.18927993	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.82					
34	三仙湖镇	年丰村	DG-NF-01	调蓄湖 8 组 1#泵站	112.32746742,29.1869756	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.82					
35	三仙湖镇	年丰村	DG-NF-02	调蓄湖 9 组 1#泵站	112.33132447,29.18508986	维修 350 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	6.7					
36	三仙湖镇	年丰村	DG-NF-03	调蓄湖 14 组 1#泵站	112.33317394,29.18162098	维修 350 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	6.7					
37	三仙湖镇	年丰村	DG-NF-04	调蓄湖 13 组 1#泵站	112.33527857,29.18426220	维修 350 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	6.7					
38	三仙湖镇	年丰村	DG-NF-05	胜利 9、10 组 1#泵站	112.34411246,29.19349666	重建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	14.7					
39	三仙湖镇	年丰村	DG-NF-06	胜利 10 组# 泵站	112.34093646,29.19498182	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	14.2					
40	三仙湖镇	中奇岭村	DG-ZQL-01	石坝 7 组 1# 泵站	112.30160102,29.17347421	新建 200 潜水泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	8.93					
41	三仙湖镇	中奇岭村	DG-ZQL-02	石坝 7 组 2# 泵站	112.30306758,29.17140006	新建 200 潜水泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	8.63					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
42	三仙湖镇	中奇岭村	DG-ZQL-03	石坝 7 组 3# 泵站	112.30433822;29.1695408	新建 200 潜水泵 站、配套泵机组及 相关设备	座	1	9.39					
43	三仙湖镇	三仙湖村	DG-SXH-01	三仙湖村十 组 1#泵站	112.32422009, 29.16033845	新建 250 轴流泵机 组及相关设备	座	1	13.8					
44	三仙湖镇	三仙湖村	DG-SXH-02	三仙湖村十 组 2#泵站	112.32883081, 29.16088069	维修 350 轴流泵机 组及相关设备	座	1	6.7					
45	三仙湖镇	三仙湖村	DG-SXH-03	三仙湖村十 组 3#泵站	112.32890847, 29.16122153	重建 350 轴流泵机 组及相关设备	座	1	15.56					
46	三仙湖镇	三仙湖村	DG-SXH-04	三仙湖村四 组 4#泵站	112.31898576, 29.17476462	新建 350 离心泵机 组及相关设备	座	1	10.5					
47	三仙湖镇	上柴市村	DG-SCS-01	上柴市村十 一组 1#泵站	112.32462376, 29.21011356	新建 250 轴流泵机 组及相关设备	座	1	13.46					
(二)			骨干灌渠				m	83143	7346.48					
1	青树嘴镇	福美村	QG-FM-01	福利堂 10 组 灌渠	112.44395898,29.219375 36;112.44749448,29.2162 3491	1.5m 生态扣板+阻 滑坎	m	500	42.6					
2	青树嘴镇	吉祥村	QG-JX-01	新湖电排渠	112.39853582,29.186557 50;112.42035449,29.1721 7324	2.5m 现浇砼护坡+ 阻滑坎	m	2656	219.28					
3	青树嘴镇	吉祥村	QG-JX-02	新湖、双闸组 灌渠	112.41710526,29.174315 83;112.42536194,29.1845 9465	2m 生态护坡+阻 滑坎	m	1418	141.37					
4	青树嘴镇	吉祥村	QG-JX-03	新湖中心渠	112.40195942,29.192230 79;112.42098151,29.1793 1792	2m 现浇砼护坡+ 阻滑坎	m	2340	189.52					
5	青树嘴镇	吉祥村	QG-JX-04	双闸电排渠	112.40708291,29.197133 52;112.42858082,29.1825 1496	2191m 建设 2.5m 现浇砼护坡 +阻滑坎 455m 建设 2m 现 浇砼护坡 +阻滑坎	m	2646	242.38					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资
6	青树嘴镇	吉祥村	QG-JX-05	吉祥村 29 组 1#灌渠	112.40689613,29.197147 33;112.40802770,29.1963 1250	28m 建设 2m 预制板护坡+阻滑坎 111m 建设 U120+阻滑坎	m	139	14.48			
7	青树嘴镇	青树嘴村	QG-QSZ-01	村部灌渠	112.41889000,29.247791 77;112.39859104,29.2324 9698	2m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	2792	262.87			
8	青树嘴镇	青树嘴村	QG-QSZ-02	清和灌渠	112.41790295,29.246518 66;112.39965856,29.2254 2574	2m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	3310	300.57			
9	青树嘴镇	青树嘴村	QG-QSZ-03	青树至仁寿灌渠	112.40539312,29.226282 46;112.42004067,29.2132 9979	2m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	1530	144.63			
10	青树嘴镇	青树嘴村	QG-QSZ-04	青树嘴村灌渠	112.40259290,29.211806 18;112.42176533,29.2286 7937	2m 生态扣板护坡+阻滑坎	m	2650	280.76			
11	青树嘴镇	长康村	QG-CK-01	长康村 11 组 1#灌渠	112.37300597,29.189915 83;112.37326167,29.1897 2460	1.5m 现浇砼挡墙	m	33	5.48			
12	青树嘴镇	长康村	QG-CK-01	长康村 11 组 2#灌渠	112.37355834,29.189496 10;112.37813246,29.1859 8648	U120+1m 预制板	m	622	45.81			
13	青树嘴镇	长康村	QG-CK-01	长康村 6 组 1#灌渠	112.37813246,29.185986 48;112.38345271,29.1820 0485	U120+1.5m 现浇砼底板	m	651	50.88			
14	青树嘴镇	长康村	QG-CK-01	长康村 8、11 组灌渠	112.38345271,29.182004 85;112.38799669,29.1785 7938	U120+阻滑坎	m	620	59.35			
15	青树嘴镇	长康村	QG-CK-02	长康村 6 组灌渠	112.38073292,29.186677 88;112.37950244,29.1853 9799	U120+0.5m 预制板	m	187	17.53			
16	青树嘴镇	长康村	QG-CK-02	长康村 5 组灌渠	112.38191712,29.187885 00;112.38073292,29.1866 7788	U120+阻滑坎	m	176	19.79			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单 位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
17	青树嘴镇	长康村	QG-CK-03	长康村 15-16 组灌渠	112.37524061,29.183166 47;112.37265032,29.1799 2894	U100+0.5m 预制板	m	477	32.03					
18	青树嘴镇	三新村	QG-SX-01	三新村 14-17 组灌渠	112.39740386,29.205499 18;112.39292048,29.2009 3449	U120+1.5m 现浇 砼底板	m	1291	104.7					
19	青树嘴镇	三新村	QG-SX-01	三新村 17 组 灌渠	112.39292048,29.200934 49;112.39328482,29.1993 9621	U120+1m 预制板	m	233	14.41					
20	青树嘴镇	三新村	QG-SX-01	三新村 18-19 组灌渠	112.39403741,29.200093 90;112.38508377,29.1915 0367	U120+阻滑坎	m	669	64.57					
21	青树嘴镇	三新村	QG-SX-02	三新村 20-23 组灌渠	112.39745062,29.205528 41;112.40689354,29.1978 2543	U120+阻滑坎	m	1263	139.25					
22	青树嘴镇	三新村	QG-SX-03	三新村 18 组 灌渠	112.39292048,29.200934 49;112.39803932,29.1970 8194	U120+阻滑坎	m	657	66.76					
23	青树嘴镇	三新村	QG-SX-04	三新村 8 组 1#灌渠	112.39279885,29.201019 75;112.38790411,29.2047 1109	2.0m 现浇砼护坡 +1.8m 现浇砼底板 +0.9m 生态护坡	m	628	65.82					
24	青树嘴镇	三新村	QG-SX-05	三新村 10 组 灌渠	112.38951968,29.198262 07;112.38474896,29.2018 8676	U100	m	616	52.92					
25	青树嘴镇	益丰垌村	QG-YFY-01	拥锋 7、8 组 1#灌渠	112.47258756,29.23649864; 112.47789067,29.24006697	U120+阻滑坎	m	650	71.54					
26	青树嘴镇	益丰垌村	QG-YFY-02	卫国 5、6 组 1#灌渠	112.47571528,29.24408004; 112.48287141,29.24896658	单侧 U120+阻滑坎	m	882	65.99					
27	青树嘴镇	益丰垌村	QG-YFY-03	益丰垌村 1# 灌渠	112.49171734,29.25710093; 112.48289824,29.24948143	单侧 U120+阻滑坎	m	1213	84.02					
28	青树嘴镇	益丰垌村	QG-YFY-04	益丰 3、4 组 1#灌渠	112.45585307,29.24318091; 112.46276479,29.23550810	2.5m 现浇砼护坡+ 阻滑坎	m	1084	92.92					
29	青树嘴镇	益丰垌村	QG-YFY-05	拥锋 1~6 组 1#灌渠	112.46522609,29.24975422; 112.47536903,29.23849359	U120+阻滑坎	m	1591	134.1					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资
30	青树嘴镇	益丰垌村	QG-YFY-06	卫国 2、3、6、7、9 组 1#灌渠	112.47172867,29.25436740; 112.48736634,29.23728950	U120+阻滑坎	m	2429	214.69			
31	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-01	下柴南抗旱灌渠	112.26253425,29.205126 49;112.27028849,29.2024 4232	3m 现浇砼边坡+阻滑坎	m	812	105.37			
32	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-02	长兴 1 组至 4 组灌渠	112.26579911,29.203996 41;112.26818844,29.1938 6627	一侧 2m 现浇砼边坡+阻滑坎, 一侧 2m 预制板边坡+阻滑坎	m	867	102.6			
33	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-03	绣丰 1 组至 2 组灌渠	112.25419794,29.191306 30;112.25114351,29.1843 9738	U120+阻滑坎	m	860	84.94			
34	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-04	关帝庙 1 组至绣丰 3 组灌渠	112.25112526,29.184356 71;112.24769906,29.1782 0136	2m 现浇砼边坡+阻滑坎	m	846	79.67			
35	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-05	关帝庙 2 组至 3 组灌渠	112.24743248,29.169513 56;112.24769906,29.1782 0136	K0+000~k0+535 采用 3m 现浇砼边坡+阻滑坎; K0+326~K0+967 采用 2.5m 现浇砼边坡+阻滑坎	m	967	118.48			
36	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-06	关帝庙 3 组至 4 组灌渠	112.24736456,29.169215 66;112.25874742,29.1743 1765	K0+000~k0+080 采用 3m 预制板边坡+阻滑坎; K0+080~K0+337 采用 3m 现浇砼边坡+阻滑坎; K0+337~K1+303 采用一侧 2m 现浇砼边坡+阻滑坎, 一侧 2m 预制板边坡+阻滑坎	m	1303	143.19			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资
37	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-07	关帝庙 1 组 灌渠	112.24769906,29.178201 36;112.25346532,29.1761 6552	2.5m 现浇砼边坡+ 阻滑坎	m	605	75.23			
38	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-08	关帝庙 5 组 至前进 1 组 灌渠	112.26435655,29.171460 43;112.26668617,29.1715 3987	U120+阻滑坎	m	832	76			
39	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-09	关帝庙 5 组 灌渠	112.25346532,29.176165 52;112.25495316,29.1795 1454	U120+阻滑坎	m	399	36.97			
40	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-10	绣丰 4 组灌 渠	112.25495316,29.179514 54;112.25925895,29.1780 3064	U120+阻滑坎	m	451	46.99			
41	三仙湖镇	关帝庙村	QG-GDM-11	前进 2 组灌 渠	112.26372987,29.176536 70;112.26525098,29.1800 3958	U120+阻滑坎	m	416	38.51			
42	三仙湖镇	烈士桥村	QG-LSQ-01A	下柴南抗旱 渠#灌渠	112.27029535,29.202444 92;112.29372823,29.1943 5007	2.8m 现浇砼边坡+ 阻滑坎	m	1000	88.95			
43	三仙湖镇	烈士桥村	QG-LSQ-01B	下柴南抗旱 渠#灌渠	112.27029535,29.202444 92;112.29372823,29.1943 5007	2.5m 现浇砼边坡+ 阻滑坎	m	1450	121.3			
44	三仙湖镇	烈士桥村	QG-LSQ-02	义和 3、7、6 组 1#灌渠	112.28244241,29.193931 69;112.27790584,29.1838 0678	2.5m 现浇砼边坡+ 阻滑坎	m	1206	120.53			
45	三仙湖镇	烈士桥村	QG-LSQ-03	义和 5 组 1# 灌渠	112.27790584,29.183806 78;112.28262548,29.1821 6249	U120+阻滑坎	m	493	45.59			
46	三仙湖镇	年丰村	QG-NF-01	兴旺 11、12、 13 组 1#灌渠	112.34437118,29.214986 91;112.33882317,29.2070 8177	U120+阻滑坎	m	1029	84.62			
47	三仙湖镇	年丰村	QG-NF-02	胜利 9、10 组 1#灌渠	112.33767675,29.190070 49;112.34406439,29.1991 3815	U120+阻滑坎	m	1182	146.91			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
48	三仙湖镇	年丰村	QG-NF-03	兴旺 1、2、3 组 1#灌渠	112.33537138,29.219751 53;112.32989699,29.2118 9748	清淤	m	1022	1.36					
49	三仙湖镇	中奇岭村	QG-ZQL-01	红旗渠	112.30150009,29.173750 44;112.32655013,29.1376 0236	4648m 清淤疏浚、 2000m 单侧拆除 重建 2m 预制板护 坡+阻滑坡、35m 拆除重建 2m 预制 板护坡+阻滑坡	m	4648	146.04					
50	三仙湖镇	中奇岭村	QG-ZQL-02	德星湖灌渠	112.32579774,29.134083 08;112.31224524,29.1400 8243	U120 渠道维修+ 清淤	m	1605	74.95					
51	三仙湖镇	中奇岭村	QG-ZQL-03	石坝 8 组灌 渠	112.30652867,29.169894 12;112.30363595,29.1730 3886	1.5 预制板渠道维 修+清淤	m	502	24.6					
52	三仙湖镇	三仙湖村	QG-SXH-01	三仙湖村七 组 1#灌渠	112.31850091,29.164684 39;112.31819492,29.1654 6293	单侧 2m 预制板护 坡+阻滑坡	m	91	5.21					
53	三仙湖镇	三仙湖村	QG-SXH-02	三仙湖村六 组 2#灌渠	112.31653341,29.175763 27;112.31654668,29.1705 5423	3.0m 生态扣板+阻 滑坡	m	816	94.83					
54	三仙湖镇	三仙湖村	QG-SXH-03	三仙湖村七 组 3#灌渠	112.31179709,29.169905 30;112.30929207,29.1712 3260	U120+1.0m 现浇 底板	m	285	12.7					
55	三仙湖镇	三仙湖村	QG-SXH-04	三仙湖村五 组 4#灌渠	112.30518319,29.178658 28;112.30675872,29.1806 9002	DN300PE 管	m	273	8.95					
56	三仙湖镇	三仙湖村	QG-SXH-05	三仙湖村三 组 5#灌渠	112.32243644,29.178623 38;112.30994413,29.1854 4455	U120 田间渠道 (维修加高 0.2m)	m	1432	72.58					
57	三仙湖镇	上柴市村	QG-SCS-01	上柴市村十 组 1#灌渠	112.31533438,29.201907 42;112.31852092,29.2008 0764	2.0m 生态扣板+阻 滑坡	m	334	38.25					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资
58	三仙湖镇	上柴市村	QG-SCS-02	上柴市村三六八组 2#灌渠	112.30634942,29.20505771;112.31510418,29.20199768	2.0m 生态扣板+阻滑坎	m	917	100.19			
59	三仙湖镇	上柴市村	QG-SCS-03	上柴市村三六八组 3#灌渠	112.30524097,29.20568616;112.30634942,29.20505771	U120+阻滑坎	m	142	14.12			
60	三仙湖镇	上柴市村	QG-SCS-04	上柴市村三六八组 4#灌渠	112.30331528,29.20635870;112.30524097,29.20568616	U120+0.5m 预制板	m	202	11.77			
61	三仙湖镇	上柴市村	QG-SCS-05	上柴市村 5#灌渠	112.28391550,29.22022549;112.30158949,29.21407382	U120+阻滑坎	m	1850	175.28			
62	三仙湖镇	上柴市村	QG-SCS-06	上柴市村 6#灌渠	112.29377118,29.22037731;112.30376300,29.21684161	U120+1.0m 预制板	m	1048	79.71			
63	三仙湖镇	太平桥村	QG-TPQ-01	太平桥村 3-5、10-11 组灌渠	112.33774987,29.22386864;112.35467490,29.21497501	U120+阻滑坎	m	1919	192.78			
64	三仙湖镇	太平桥村	QG-TPQ-02	太平桥村 10 组灌渠	112.35056032,29.22408801;112.34498911,29.21606015	U120+阻滑坎	m	1044	121.25			
65	三仙湖镇	太平桥村	QG-TPQ-03	太平桥村 7-8 组灌渠	112.35559115,29.23132832;112.35918037,29.23646239	U120+阻滑坎	m	668	77.18			
66	三仙湖镇	太平桥村	QG-TPQ-04	太平桥村 12 组 1#灌渠	112.35638687,29.22343325;112.35781635,29.22733528	U120+阻滑坎	m	543	58.53			
67	三仙湖镇	太平桥村	QG-TPQ-05	太平桥村 5 组灌渠	112.34105702,29.21811935;112.34655880,29.22607845	U120+阻滑坎	m	1033	112.4			
68	三仙湖镇	太平桥村	QG-TPQ-06	太平桥村 6 组灌渠	112.34525488,29.22419228;112.34920405,29.22209645	2.0m 现浇砼边坡+阻滑坎	m	450	42.32			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
69	三仙湖镇	太平桥村	QG-TPQ-07	太平桥村 4 组 1#灌渠	112.33564087,29.220935 66;112.33994498,29.2269 2116	右岸 U120+阻滑 坎, 左岸挡土墙	m	785	124.29					
70	三仙湖镇	太平桥村	QG-TPQ-08	太平桥村 2 组 1#灌渠	112.34208460,29.228392 43;112.34696766,29.2354 0017	原 U120+阻滑坎 渠道维修加高	m	911	54					
71	三仙湖镇	利群村	QG-LQ-01	利群村八组 1#灌渠	112.29620314,29.142951 46;112.29900920,29.1453 3917	疏浚	m	380	2.14					
72	三仙湖镇	中堤村	QG-ZD-01	接茅草街灌渠	112.25122159,29.169282 84;112.25408034,29.1707 8764	2m 预制板边坡+ 阻滑坎	m	392	53.82					
73	三仙湖镇	中堤村	QG-ZD-02	多福外垸灌渠	112.25417054,29.170681 70;112.27204383,29.1580 5079	2m 现浇砼边坡+ 阻滑坎	m	2279	205.79					
74	三仙湖镇	中堤村	QG-ZD-03	多福 1 组至 4 组灌渠	112.25417169,29.170764 32;112.27997017,29.1625 8046	K0+000~k0+198 采用 2m 预制板边 坡+2m 预制底板; K0+198~k2+279 采用 2m 现浇砼边 坡+阻滑坎	m	2736	304.52					
75	三仙湖镇	中堤村	QG-ZD-04	中百 3 组灌渠	112.28172373,29.166053 21;112.28622794,29.1761 0771	U120+阻滑坎	m	1197	114.31					
76	三仙湖镇	中堤村	QG-ZD-05	中百 2 组至 4 组灌渠	112.29614242,29.169263 56;112.28497070,29.1731 1687	K0+000-K0+668 采用 2m 预制板边 坡+阻滑坎; K0+668-K1+169 采用 2m 现浇砼边 坡+阻滑坎	m	1169	136.34					
77	三仙湖镇	中堤村	QG-ZD-06	卫育 3 组灌渠	112.27362265,29.174231 06;112.27818342,29.1726 4128	U120+1.0m 现浇 砼底板	m	478	35.71					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单 位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
78	三仙湖镇	中堤村	QG-ZD-07	南茅运河旁 1#灌渠	112.28934127,29.159210 30;112.28617458,29.1554 9502	1.8 米梯形渠维修 加高 30cm	m	535	33.12					
79	三仙湖镇	中堤村	QG-ZD-08	南茅运河旁 2#灌渠	112.28451765,29.153040 51;112.28382104,29.1502 7557	1.8 米梯形渠维修 加高 30cm	m	335	23.83					
80	三仙湖镇	中堤村	QG-ZD-09	中百 3 组 2# 灌渠	112.28481174,29.172754 05;112.28915155,29.1712 1770	U120+1.5m 现浇 砼底板	m	451	36.74					
(三)			田间渠道				m	78258	3372.4					
1	青树嘴镇	福美村	QT-FM-01	福美 8 组 1# 田间渠道	112.42897837,29.240220 55;112.43139948,29.2381 6081	U80	m	325	16.7					
2	青树嘴镇	福美村	QT-FM-02	福美 10 组 2# 田间渠道	112.43467796,29.232555 52;112.43220039,29.2346 9845	U80	m	340	13.78					
3	青树嘴镇	福美村	QT-FM-03	福美 11 组 1# 田间渠道	112.43301314,29.231185 75;112.43072405,29.2332 5468	U80	m	320	13.15					
4	青树嘴镇	福美村	QT-FM-04	福美 11 组 2# 田间渠道	112.43155862,29.229949 18;112.42813201,29.2330 3707	U80	m	480	18.52					
5	青树嘴镇	福美村	QT-FM-05	福美 11 组 3# 田间渠道	112.42824054,29.233262 36;112.42771870,29.2321 7915	清淤	m	130	1.4					
6	青树嘴镇	福美村	QT-FM-06	福美 11 组 4# 田间渠道	112.42702764,29.232783 56;112.42964590,29.2351 0031	U120+阻滑坎	m	360	32.44					
7	青树嘴镇	福美村	QT-FM-07	福美 10 组 3# 田间渠道	112.43016548,29.235583 49;112.43239155,29.2348 4474	现浇护坡渠道加 高	m	360	8.19					
8	青树嘴镇	福美村	QT-FM-08	福美 20 组 1# 田间渠道	112.43102481,29.221274 03;112.43386208,29.2235 1343	U80	m	370	16.67					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
9	青树嘴镇	福美村	QT-FM-09	福美 20 组 2# 田间渠道	112.43237932,29.220840 96;112.43676921,29.2165 4687	U120+1m 预制板	m	655	47.15					
10	青树嘴镇	福美村	QT-FM-10	福美 20 组 3# 田间渠道	112.43285764,29.221208 34;112.43502874,29.2192 3111	U80	m	305	14.7					
11	青树嘴镇	福美村	QT-FM-11	福美 20 组 4# 田间渠道	112.43406858,29.222248 89;112.43622742,29.2202 9313	U80	m	300	14.55					
12	青树嘴镇	福美村	QT-FM-12	福美 19 组 1# 田间渠道	112.43540904,29.223423 12;112.43754423,29.2214 9928	U80	m	300	14.55					
13	青树嘴镇	福美村	QT-FM-13	福美 19 组 2# 田间渠道	112.43673122,29.224557 99;112.43889968,29.2226 8956	U80	m	300	14.55					
14	青树嘴镇	福美村	QT-FM-14	福美 19 组 3# 田间渠道	112.43842455,29.224225 68;112.43574662,29.2218 7710	U80+0.5m 现浇	m	370	19.25					
15	青树嘴镇	福美村	QT-FM-15	福美 17 组 1# 田间渠道	112.43842525,29.224222 45;112.43574622,29.2215 5220	清淤	m	370	6.19					
16	青树嘴镇	福美村	QT-FM-16	福美 24 组 1# 田间渠道	112.44576697,29.227031 98;112.44344584,29.2247 6579	U80	m	340	15.81					
17	青树嘴镇	福美村	QT-FM-17	福美 24 组 2# 田间渠道	112.44658418,29.226182 19;112.44424470,29.2240 5734	U80	m	330	15.47					
18	青树嘴镇	福美村	QT-FM-18	福美 24 组 3# 田间渠道	112.44686134,29.226466 06;112.44494450,29.2234 3674	U100+1m 现浇	m	475	25.82					
19	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-01	双闸 1、2 组 田间渠道	112.40802770,29.196312 50;112.40352161,29.1912 0934	U80+0.5 预制板	m	716	35.96					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
20	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-02	双闸 9 组 1# 田间渠道	112.41499831,29.191901 04;112.41700485,29.1944 0421	U100	m	340	16.88					
21	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-03	双闸 10 组 1# 田间渠道	112.42310716,29.194297 80;112.42106155,29.1917 4377	U100	m	347	17.1					
22	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-04	双闸 16 组 1# 田间渠道	112.42722037,29.191540 45;112.42510917,29.1890 0117	U100	m	349	17.16					
23	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-05	双闸 9 组 2# 田间渠道	112.41651242,29.193789 91;112.41906932,29.1920 6439	U80	m	314	13.63					
24	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-06	双闸 9 组 3# 田间渠道	112.41550027,29.192527 25;112.41804543,29.1908 0965	U80	m	313	13.6					
25	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-07	双闸 10 组 2# 田间渠道	112.42259748,29.193661 46;112.42523646,29.1918 8445	U80	m	324	13.92					
26	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-08	双闸 10 组 3# 田间渠道	112.42159183,29.192405 86;112.42420078,29.1906 4909	U80	m	320	13.81					
27	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-09	双闸 16 组 2# 田间渠道	112.42665832,29.190864 44;112.42940993,29.1890 3370	U80	m	336	14.27					
28	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-10	双闸 16 组 3# 田间渠道	112.42561009,29.189603 67;112.42835736,29.1877 7582	U80	m	336	14.27					
29	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-11	新湖 11 组 1# 田间渠道	112.41250994,29.175589 23;112.41612876,29.1732 4837	U80	m	438	15.11					
30	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-12	新湖 11 组 2# 田间渠道	112.41149116,29.174355 75;112.41512987,29.1720 4843	U80	m	437	15.08					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	投资折资	其它资金
31	青树嘴镇	吉祥村	QT-JX-13	新湖 11 组 3# 田间渠道	112.41093450,29.173796 98;112.41335164,29.1766 7091	U120+0.5 预制板	m	397	20.87					
32	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-01	清和 3 组 1# 田间渠道	112.40710701,29.240924 33;112.40931903,29.2390 6475	U80	m	300	13.54					
33	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-02	清和 3 组 2# 田间渠道	112.40645388,29.240286 11;112.40855933,29.2383 9073	U80	m	300	13.54					
34	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-03	清和 3 组 3# 田间渠道	112.40526049,29.239102 67;112.40751835,29.2374 6712	U80	m	290	13.25					
35	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-04	清和 3 组 4# 田间渠道	112.40640460,29.240325 58;112.40564691,29.2409 5688	U80	m	100	5.94					
36	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-05	清和 4 组 1# 田间渠道	112.40396826,29.237814 77;112.40590155,29.2360 4598	U80	m	275	12.76					
37	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-06	清和 4 组 2# 田间渠道	112.40240449,29.236186 80;112.40421241,29.2345 5009	U80	m	250	11.59					
38	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-07	清和 5 组 1# 田间渠道	112.40079849,29.234703 07;112.40273324,29.2332 5343	U80	m	245	11.85					
39	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-08	清和 5 组 2# 田间渠道	112.39922985,29.233192 13;112.40106889,29.2317 7888	U80	m	245	12.86					
40	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-09	清和 6 组 1# 田间渠道	112.39925443,29.231550 53;112.39817227,29.2300 3447	U80	m	200	11.46					
41	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-10	清和 8 组 1# 田间渠道	112.39776040,29.228628 84;112.39891931,29.2276 0191	U80	m	165	10.4					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
42	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-11	清和 8 组 2# 田间渠道	112.39939886,29.230061 63;112.40073603,29.2288 7671	U80	m	185	10.98					
43	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-12	清和 8 组 3# 田间渠道	112.40176233,29.229242 85;112.39826192,29.2266 3927	U80	m	475	20.11					
44	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-13	清和 8 组 4# 田间渠道	112.40011249,29.230748 98;112.39688000,29.2279 0860	U120+1m 预制板	m	450	29.54					
45	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-14	清和 9 组 1# 田间渠道	112.40448052,29.232881 17;112.40095006,29.2302 8829	U80	m	445	19.04					
46	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-15	清和 10 组 1# 田间渠道	112.40872355,29.233557 82;112.40430231,29.2344 5510	U80	m	588	22.5					
47	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-16	清和 10 组 2# 田间渠道	112.40592051,29.235877 80;112.40836120,29.2336 8512	U80	m	340	15.81					
48	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-17	清和 12 组 1# 田间渠道	112.40764513,29.237389 73;112.40994941,29.2347 9932	U80	m	405	17.38					
49	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-18	清和 12 组 2# 田间渠道	112.40640460,29.240325 58;112.40564691,29.2409 5688	U80	m	415	17.67					
50	青树嘴镇	青树嘴村	QT-QSZ-19	仁寿 12 组 1# 田间渠道	112.40551670,29.210967 77;112.41123648,29.2058 6386	U100+0.5 现浇砼 底板	m	795	40.95					
51	青树嘴镇	长康村	QT-CK-01	长康村 15 组 田间渠道	112.37332647,29.180821 95;112.37813696,29.1771 9960	U80	m	617	22.46					
52	青树嘴镇	长康村	QT-CK-02	长康村 6 组 1#田间渠道	112.37976319,29.185666 56;112.38369605,29.1827 2297	U80	m	503	18.37					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资
53	青树嘴镇	长康村	QT-CK-03	长康村 6 组 2#田间渠道	112.38066130,29.186591 59;112.38461547,29.1836 3204	U80	m	506	18.45			
54	青树嘴镇	三新村	QT-SX-01	三新村 14 组 田间渠道	112.39022356,29.189373 76;112.38621232,29.1925 9041	U80	m	529	21.13			
55	青树嘴镇	三新村	QT-SX-02	三新村 16 组 田间渠道	112.39095507,29.196433 13;112.39451517,29.1937 1937	U80	m	513	21.07			
56	青树嘴镇	三新村	QT-SX-03	三新村 17 组 田间渠道	112.39287241,29.198944 95;112.39674739,29.1959 9114	U80	m	500	20.7			
57	青树嘴镇	三新村	QT-SX-04	三新村 24 组 1#田间渠道	112.40626039,29.198457 99;112.40417018,29.1962 9378	U80	m	315	12.54			
58	青树嘴镇	三新村	QT-SX-05	三新村 24 组 2#田间渠道	112.40522329,29.199266 67;112.40313784,29.1971 0736	U80	m	314	12.51			
59	青树嘴镇	三新村	QT-SX-06	三新村 24 组 3#田间渠道	112.40416645,29.200102 32;112.40207948,29.1979 4142	U80	m	315	12.54			
60	青树嘴镇	三新村	QT-SX-07	三新村 24 组 4#田间渠道	112.40313481,29.200916 66;112.40104711,29.1987 5498	U80	m	315	12.54			
61	青树嘴镇	三新村	QT-SX-08	三新村 8 组 田间渠道	112.38866591,29.205531 28;112.39337333,29.2020 0660	U80	m	603	23.26			
62	青树嘴镇	益丰垸村	QT-YFY-01	拥锋 4 组 1# 田间渠道	112.47000006,29.246728 53;112.47337830,29.2429 3452	U100+0.5 预制板	m	534	34.4			
63	青树嘴镇	益丰垸村	QT-YFY-02	金华 7 组 1# 田间渠道	112.48699507,29.246316 40;112.48388019,29.2497 0277	U100+0.5 预制板	m	482	29.88			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
64	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-03	益丰 4 组 1# 田间渠道	112.45714548,29.237758 44;112.46088413,29.2342 0122	U80	m	537	23.62					
65	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-04	益丰 4 组 2# 田间渠道	112.45857037,29.238763 46;112.46231440,29.2352 0107	U80	m	537	23.99					
66	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-05	益丰 5 组 1# 田间渠道	112.46017825,29.239883 18;112.46359521,29.2361 0386	U80	m	535	24.12					
67	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-06	益丰 5 组 1# 田间渠道	112.46171729,29.240953 59;112.46513424,29.2371 7423	U80	m	535	23.57					
68	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-07	益丰 6 组 1# 田间渠道	112.46323851,29.241980 62;112.46659118,29.2381 9061	U80	m	532	26.53					
69	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-08	益丰 6 组 2# 田间渠道	112.46462264,29.242941 00;112.46792691,29.2392 4767	U80	m	521	23.16					
70	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-09	拥锋 2 组 1# 田间渠道	112.46327342,29.248425 60;112.46651070,29.2448 3591	U80	m	507	22.81					
71	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-10	拥锋 2 组 2# 田间渠道	112.46456411,29.249320 81;112.46779805,29.2457 3461	U80	m	507	23.37					
72	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-11	拥锋 3 组 1# 田间渠道	112.46692455,29.244551 93;112.47026227,29.2408 3939	U80	m	524	23.25					
73	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-12	拥锋 3 组 2# 田间渠道	112.46813599,29.245432 27;112.47150942,29.2416 6420	U80	m	531	26.5					
74	青树嘴镇	益丰垅村	QT-YFY-13	益丰 7、8 组 1#田间渠道	112.46628504,29.237465 55;112.46824957,29.2357 0877	U80	m	273	14.53					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单 位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
75	青树嘴镇	益丰垌村	QT-YFY-14	益丰 7、8 组 2#田间渠道	112.46790832,29.238590 15;112.46987806,29.2368 2869	U80	m	274	14.56					
76	青树嘴镇	益丰垌村	QT-YFY-15	益丰 10、11 组 1#田间渠道	112.46830614,29.235658 18;112.47128221,29.2329 9665	U80	m	413	19.95					
77	青树嘴镇	益丰垌村	QT-YFY-16	益丰 10、11 组 2#田间渠道	112.46993351,29.236779 10;112.47330638,29.2337 6265	U80	m	468	21.53					
78	青树嘴镇	益丰垌村	QT-YFY-17	拥锋 5 组 1# 田间渠道	112.47364626,29.242633 55;112.47633830,29.2396 0990	U80	m	425	22.47					
79	青树嘴镇	益丰垌村	QT-YFY-18	卫国 7 组 1# 田间渠道	112.47936877,29.241584 19;112.48226213,29.2383 6682	U80	m	454	20.72					
80	青树嘴镇	益丰垌村	QT-YFY-19	卫国 7 组 2# 田间渠道	112.48098413,29.242700 89;112.48373662,29.2396 5915	U80	m	430	20.59					
81	青树嘴镇	益丰垌村	QT-YFY-20	卫国 8 组 1# 田间渠道	112.48261337,29.243834 01;112.48514114,29.2410 2054	U80	m	397	19.08					
82	青树嘴镇	益丰垌村	QT-YFY-21	卫国 8 组 2# 田间渠道	112.48331347,29.244317 84;112.48578867,29.2415 6288	U80	m	389	15.8					
83	青树嘴镇	益丰垌村	QT-YFY-22	卫国 8 组 3# 田间渠道	112.48515523,29.245107 77;112.48720292,29.2428 2859	U80	m	322	15.9					
84	青树嘴镇	益丰垌村	QT-YFY-23	益丰垌村 2# 田间渠道	112.48699507,29.246316 40;112.48898513,29.2445 7176	清淤疏浚	m	274	7.99					
85	三仙湖镇	关帝庙村	QT-GDM-01	关帝庙 5 组 1#田间渠道	112.25855902,29.177304 96;112.25457687,29.1786 6757	U80	m	416	17.75					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资
86	三仙湖镇	关帝庙村	QT-GDM-02	关帝庙 5 组 2#田间渠道	112.25791688,29.175859 68;112.25393478,29.1772 2228	U80	m	416	17.75			
87	三仙湖镇	关帝庙村	QT-GDM-03	前进 2 组 1# 田间渠道	112.26832676,29.175810 37;112.26403743,29.1772 4499	U80	m	447	18.08			
88	三仙湖镇	关帝庙村	QT-GDM-04	前进 2 组 2# 田间渠道	112.26905435,29.177265 72;112.26468154,29.1787 2827	U80	m	456	19.4			
89	三仙湖镇	关帝庙村	QT-GDM-05	前进 2 组 3# 田间渠道	112.26905435,29.177265 72;112.27315603,29.1755 5891	U80	m	467	19.91			
90	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-01	义和 2 组 1# 田间渠道	112.28839239,29.191931 53;112.28981746,29.1956 0887	清淤	m	431	0.69			
91	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-02	保赋 2 组 1# 田间渠道	112.27202535,29.196438 01;112.27673076,29.1948 7857	U80	m	489	18.32			
92	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-03	保赋 2 组 2# 田间渠道	112.27144876,29.195133 99;112.27610346,29.1935 0407	U80	m	488	18.74			
93	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-04	保赋 3 组 1# 田间渠道	112.27048927,29.192954 16;112.27514809,29.1912 8678	U80	m	490	18.34			
94	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-05	保赋 3 组 2# 田间渠道	112.26982688,29.191439 33;112.27447858,29.1898 1557	U80	m	487	18.26			
95	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-06	保赋 7 组 1# 田间渠道	112.27630162,29.193704 59;112.27733526,29.1960 2499	U120	m	276	12.96			
96	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-07	保赋 7 组 2# 田间渠道	112.28028031,29.194678 97;112.28048406,29.1917 3241	U80	m	438	17.05			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
97	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-08	保赋 7 组 3# 田间渠道	112.27947189,29.192855 12;112.28089451,29.1923 9512	U120	m	147	8.84					
98	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-09	保赋 7 组 4# 田间渠道	112.27629719,29.193706 07;112.27756445,29.1919 1320	U80	m	327	12.93					
99	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-10	贞固 2 组 1# 田间渠道	112.28685698,29.191549 82;112.29168532,29.1899 1860	U80	m	504	19.76					
100	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-11	贞固 2 组 2# 田间渠道	112.29086389,29.188107 84;112.28614531,29.1897 9904	U80	m	496	19.53					
101	三仙湖镇	烈士桥村	QT-LSQ-12	贞固 2 组 3# 田间渠道	112.28837699,29.191880 77;112.28860808,29.1889 6446	U120	m	430	21.45					
102	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-01	调蓄湖 2 组 1#田间渠道	112.31439003,29.187983 30;112.31728234,29.1919 8546	U120+0.5m 预制 板	m	526	24.64					
103	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-02	调蓄湖 2 组 2#田间渠道	112.31407010,29.189294 78;112.31745584,29.1880 5416	U120+0.5m 预制 板	m	357	20.31					
104	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-03	调蓄湖 2 组 3#田间渠道	112.31325583,29.188078 85;112.31544516,29.1929 2659	U120+0.5m 预制 板	m	678	32.5					
105	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-04	调蓄湖 2 组 4#田间渠道	112.31464597,29.192044 01;112.31805143,29.1903 0589	U80	m	384	14.88					
106	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-05	调蓄湖 1 组 1#田间渠道	112.31620055,29.194094 16;112.31911760,29.1925 8684	U80	m	329	11.83					
107	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-06	调蓄湖 1 组 2#田间渠道	112.31729093,29.195613 63;112.31981986,29.1943 0687	U80	m	286	10.54					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
108	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-07	调蓄湖 1 组 3#田间渠道	112.31841647,29.197165 98;112.32047078,29.1962 5664	U80	m	227	7.42					
109	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-08	调蓄湖 1 组 4#田间渠道	112.31573464,29.193337 36;112.31999308,29.1986 1829	U120+0.5m 预制 板	m	734	34.85					
110	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-09	调蓄湖 1 组 5#田间渠道	112.31998077,29.198627 48;112.32096364,29.1982 7133	U80	m	104	3.41					
111	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-10	胜利 3 组 1# 田间渠道	112.32942026,29.201361 16;112.33228716,29.2054 9107	U120	m	536	22.91					
112	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-11	兴旺 10 组 1# 田间渠道	112.33864616,29.214674 62;112.34224535,29.2128 4225	U120+0.5m 预制 板	m	405	23.51					
113	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-12	兴旺 10 组 2# 田间渠道	112.33966738,29.216282 30;112.34330079,29.2143 8676	U80	m	412	17.11					
114	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-13	兴旺 10 组 3# 田间渠道	112.34033072,29.217103 27;112.33864616,29.2146 7462	U120+0.5m 预制 板	m	315	15.67					
115	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-14	兴旺 11 组 1# 田间渠道	112.34371801,29.214079 09;112.34722248,29.2123 0934	U80	m	418	15.87					
116	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-15	兴旺 11 组 2# 田间渠道	112.34265830,29.212547 62;112.34619030,29.2107 4926	U80	m	398	15.29					
117	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-16	胜利 5 组 1# 田间渠道	112.33549244,29.202392 48;112.33911843,29.2003 9890	U80	m	416	16.66					
118	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-17	胜利 5 组 2# 田间渠道	112.33408479,29.200399 06;112.33776640,29.1983 7491	U80	m	423	16.87					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投资折资	其它资金
119	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-18	调蓄湖 10 组 1#田间渠道	112.33110637,29.188396 41;112.33475467,29.1865 2879	U80	m	411	16.52					
120	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-19	调蓄湖 10 组 2#田间渠道	112.33024170,29.187126 61;112.33392008,29.1852 4356	U80	m	415	16.63					
121	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-20	调蓄湖 6 组 1#田间渠道	112.32801004,29.191824 97;112.33186328,29.1898 6236	U80	m	434	17.18					
122	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-21	调蓄湖 6 组 2#田间渠道	112.32903878,29.193321 53;112.33286817,29.1913 7270	U80	m	431	17.1					
123	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-22	胜利 3 组 1# 田间渠道	112.33020919,29.202508 38;112.33377580,29.2005 4765	U80	m	410	16.49					
124	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-23	胜利 3 组 2# 田间渠道	112.33161829,29.204522 30;112.33517054,29.2025 6946	U80	m	405	16.35					
125	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-24	兴旺 9 组 1# 田间渠道	112.33701163,29.212346 63;112.34058107,29.2103 9527	U80	m	409	17.02					
126	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-25	兴旺 9 组 2# 田间渠道	112.33756530,29.213123 19;112.33939191,29.2122 2753	U80	m	206	8.84					
127	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-26	兴旺 9 组 3# 田间渠道	112.34050224,29.213718 27;112.33825759,29.2105 1672	U120+0.5m 预制板	m	413	22.41					
128	三仙湖镇	年丰村	QT-NF-27	兴旺 9 组 4# 田间渠道	112.33931280,29.212115 32;112.34110026,29.2111 4463	U80	m	205	8.25					
129	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-01	石坝 7 组 1# 田间渠道	112.30405858,29.16944403; 112.30006360,29.16746692	U80	m	448	23.13					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
130	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-02	石坝 7 组 2# 田间渠道	112.30297989,29.17138342; 112.29880230,29.16929383	U80	m	470	22.34					
131	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-03	石坝 7 组 3# 田间渠道	112.30157664,29.17343877; 112.29970611,29.17098117	U80	m	328	14.09					
132	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-04	石坝 8 组 1# 田间渠道	112.30420173,29.17067590; 112.30827128,29.17169927	U80	m	412	18.38					
133	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-05	德星湖 1 组 1#田间渠道	112.31683566,29.13888514; 112.31473844,29.13790137	U80	m	232	12.39					
134	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-06	德星湖 1 组 2#田间渠道	112.31802847,29.13716430; 112.31657834,29.13648408	U80	m	161	8.86					
135	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-07	德星湖 1 组 3#田间渠道	112.31922124,29.13544345; 112.31794865,29.13484652	U80	m	141	8.24					
136	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-08	德星湖 1 组 4#田间渠道	112.31410112,29.13792228; 112.31263846,29.13680952	U80	m	189	9.62					
137	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-09	德星湖 1 组 5#田间渠道	112.31558152,29.13666168; 112.31447970,29.13582345	U80	m	142	8.27					
138	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-10	德星湖 2 组 1#田间渠道	112.31962431,29.13289368; 112.31967825,29.13425265	U80	m	151	8.22					
139	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-11	德星湖 2 组 2#田间渠道	112.32243946,29.13130919; 112.32255288,29.13416467	U80	m	317	16.81					
140	三仙湖镇	中奇岭村	QT-ZQL-12	德星湖 2 组 3#田间渠道	112.31842022,29.13430816; 112.32561447,29.13407090	U120+0.5 预制板	m	1112	54.23					
141	三仙湖镇	三仙湖村	QT-SXH-01	三仙湖村十组 1#田间渠道	112.32692567,29.156865 90;112.32341252,29.1587 8995	U80	m	403	16.6					
142	三仙湖镇	三仙湖村	QT-SXH-02	三仙湖村十组 2#田间渠道	112.32766007,29.158490 09;112.32422232,29.1603 5679	U80	m	393	16.31					
143	三仙湖镇	三仙湖村	QT-SXH-03	三仙湖村十组 3#田间渠道	112.32843726,29.160097 67;112.32503502,29.1619 1207	U80	m	387	16.5					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投资折资	其它资金
144	三仙湖镇	三仙湖村	QT-SXH-04	三仙湖村十组 4#田间渠道	112.32346575,29.158760 80;112.32556953,29.1616 3381	U120+1m 预制板 田间渠道 (维修加 高 0.2m)	m	437	25.33					
145	三仙湖镇	三仙湖村	QT-SXH-05	三仙湖村四组 8#田间渠道	112.31507853,29.182000 59;112.31304457,29.1784 4447	U80 田间渠道 (维 修加高 0.2m)	m	484	21.64					
146	三仙湖镇	三仙湖村	QT-SXH-06	三仙湖村四组 9#田间渠道	112.31530810,29.176916 17;112.31866147,29.1789 5752	U100	m	525	24.68					
147	三仙湖镇	三仙湖村	QT-SXH-07	三仙湖村四 组 10#田间 渠道	112.31793511,29.177912 71;112.31722076,29.1768 9190	U80	m	133	6.18					
148	三仙湖镇	三仙湖村	QT-SXH-08	三仙湖村四 组 11#田间 渠道	112.31904435,29.174861 51;112.32167994,29.1787 0264	U120+0.5m 预制 板	m	497	30.93					
149	三仙湖镇	上柴市村	QT-SCS-01	上柴市村十 一组 1#田间 渠道	112.32461314,29.210064 81;112.32342641,29.2064 4205	U80	m	285	13.11					
150	三仙湖镇	上柴市村	QT-SCS-02	上柴市村十 一组 2#田间 渠道	112.32150019,29.210292 14;112.32386621,29.2089 8005	U80+0.5m 现浇底 板	m	510	23.45					
151	三仙湖镇	上柴市村	QT-SCS-03	上柴市村北 港一组 3#田 间渠道	112.30231128,29.217365 42;112.30106933,29.2146 4643	U80	m	325	14.35					
152	三仙湖镇	上柴市村	QT-SCS-04	上柴市村北 港一组 4#田 间渠道	112.30012742,29.218135 76;112.29888294,29.2154 0119	U80	m	327	14.41					
153	三仙湖镇	太平桥村	QT-TPQ-01	太平桥村 2 组 1#田间渠道	112.34604488,29.234075 95;112.35018392,29.2319 5949	U80	m	466	16.42					
154	三仙湖镇	太平桥村	QT-TPQ-02	太平桥村 2 组 2#田间渠道	112.34452635,29.231896 75;112.34866595,29.2297 8630	U80 田间渠道维 修	m	466	13.48					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
155	三仙湖镇	太平桥村	QT-TPQ-03	太平桥村 2 组 3#田间渠道	112.34290913,29.229575 80;112.34704427,29.2274 6454	U80	m	466	16.51					
156	三仙湖镇	太平桥村	QT-TPQ-04	太平桥村 4 组 1#田间渠道	112.33627611,29.221819 11;112.34103935,29.2193 2160	U80	m	540	21					
157	三仙湖镇	太平桥村	QT-TPQ-05	太平桥村 5 组 1#田间渠道	112.34467787,29.223357 58;112.34829212,29.2214 6228	U80	m	410	15.73					
158	三仙湖镇	太平桥村	QT-TPQ-06	太平桥村 5 组 2#田间渠道	112.34364364,29.221861 44;112.34724162,29.2199 7468	U80	m	408	16.03					
159	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-01	利群村保留 1#田间渠道	112.29611707,29.166025 75;112.30038010,29.1619 1472	U80 田间渠道（维 修）	m	6563	234.82					
160	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-02	利群村保留 2#田间渠道	112.29155001,29.159748 84;112.29738429,29.1648 5024	U80+0.5m 预制板 田间渠道（维修）	m	1376	46.13					
161	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-03	利群村五组 3#田间渠道	112.29800767,29.163293 84;112.29856382,29.1637 5548	U80	m	75	5.22					
162	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-04	利群村五组 4#田间渠道	112.29736443,29.160690 95;112.29982785,29.1625 8226	U80	m	320	12.28					
163	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-05	利群村三组 5#田间渠道	112.29774197,29.153425 40;112.30343157,29.1582 4439	重建 U80	m	770	30.1					
164	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-06	利群村三组 6#田间渠道	112.29910900,29.152191 16;112.30451428,29.1567 4620	重建 U80	m	730	28.92					
165	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-07	利群村七八组 7#田间渠道	112.31113667,29.139744 30;112.29641786,29.1534 0191	U80+0.5m 预制板 田间渠道（维修）	m	2092	63.63					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)				
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	其它 资金
166	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-08	利群村八组 8#田间渠道	112.30721645,29.139505 30;112.30995583,29.1394 9108	重建 U80	m	717	32.59				
167	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-09	利群村八组 9#田间渠道	112.30650241,29.140730 34;112.30579303,29.1412 6431	U80	m	91	4.56				
168	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-10	利群村八组 10#田间渠道	112.30138977,29.144415 15;112.30986986,29.1394 2971	K0+0-K0+276; U80 田 间渠道 (维修); K0+276-K0+478; 重建 U80+0.5m 现浇底板; K0+478-K1+156; U80 田间渠道 (维修)	m	1156	41.54				
169	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-11	利群村六组 11#田间渠道	112.28892015,29.156072 11;112.29388005,29.1520 1318	重建 U80	m	660	24.03				
170	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-12	利群村六组 12#田间渠道	112.29306067,29.152701 15;112.29429198,29.1537 4006	U80	m	166	8.65				
171	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-13	利群村六组 13#田间渠道	112.29225958,29.153374 20;112.29352862,29.1544 4497	U80	m	171	8.61				
172	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-14	利群村六组 14#田间渠道	112.28905730,29.154012 60;112.29143506,29.1562 9135	U80	m	182	7.86				
173	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-15	利群村六组 15#田间渠道	112.28832156,29.154423 55;112.29077224,29.1568 9649	U80	m	189	10.21				
174	三仙湖镇	利群村	QT-LQ-16	利群村六组 16#田间渠道	112.29371596,29.156319 01;112.29321969,29.1547 8907	K0+0-K0+205; U80 田间渠道 (维修); K0+205-K0+247; U80	m	247	9.58				
(四)			骨干排渠				m	116445	442.12				
1	青树嘴镇	福美村	QP-FM-01	福美 8 组 1# 排渠	112.42971003,29.241268 65;112.42365960,29.2360 1868	清淤疏浚	m	827	4.7				

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
2	青树嘴镇	福美村	QP-FM-02	福美 8 组 2# 排渠	112.42865123,29.239689 65;112.42890041,29.2360 1234	清淤疏浚	m	568	1.09					
3	青树嘴镇	福美村	QP-FM-03	福美 8 组 3# 排渠	112.42999721,29.240950 16;112.43080382,29.2377 7300	新挖土渠	m	585	1.59					
4	青树嘴镇	福美村	QP-FM-04	福美 10 组 1# 排渠	112.43128633,29.233895 95;112.43469072,29.2370 6006	清淤疏浚	m	482	0.99					
5	青树嘴镇	福美村	QP-FM-05	福美 10 组 2# 排渠	112.43484348,29.237122 83;112.43734645,29.2348 9623	新挖土渠	m	347	1.03					
6	青树嘴镇	福美村	QP-FM-06	福美 10 组 3# 排渠	112.43561383,29.233371 44;112.43163321,29.2368 1437	新挖土渠	m	544	1.53					
7	青树嘴镇	福美村	QP-FM-07	福美 11 组 1# 排渠	112.43224915,29.230536 24;112.42867145,29.2337 6976	新挖土渠	m	500	1.42					
8	青树嘴镇	福美村	QP-FM-08	福美 11 组 2# 排渠	112.42026167,29.238525 95;112.43445138,29.2260 8801	清淤疏浚	m	1951	14.09					
9	青树嘴镇	福美村	QP-FM-09	福美 20 组 1# 排渠	112.43060389,29.222100 22;112.43687782,29.2208 3093	新挖土渠	m	851	2.41					
10	青树嘴镇	福美村	QP-FM-10	福美 20 组 2# 排渠	112.43346091,29.221725 45;112.43562809,29.2197 6214	新挖土渠	m	303	0.87					
11	青树嘴镇	福美村	QP-FM-11	福美 19 组 1# 排渠	112.43610823,29.224023 26;112.43826324,29.2221 3067	新挖土渠	m	297	0.85					
12	青树嘴镇	福美村	QP-FM-12	福美 19 组 2# 排渠	112.43307044,29.224190 04;112.43558715,29.2263 9339	新挖土渠	m	346	1.02					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政资金	自筹现 金及以 物折资
13	青树嘴镇	福美村	QP-FM-13	福美 17 组 1# 排渠	112.43931902,29.228378 50;112.44078965,29.2309 7564	新挖土渠	m	355	1.05			
14	青树嘴镇	福美村	QP-FM-14	福美 17 组 2# 排渠	112.43981120,29.227983 76;112.44193377,29.2308 6850	新挖土渠	m	381	1.11			
15	青树嘴镇	福美村	QP-FM-15	福美 17 组 3# 排渠	112.44346186,29.228194 29;112.44221420,29.2292 9344	新挖土渠	m	172	0.53			
16	青树嘴镇	福美村	QP-FM-16	福美 17 组 4# 排渠	112.44278089,29.227624 40;112.44154449,29.2287 0945	新挖土渠	m	170	0.53			
17	青树嘴镇	福美村	QP-FM-17	福美 17 组 5# 排渠	112.44210708,29.227056 95;112.4408868,29.2281 3655	新挖土渠	m	168	0.52			
18	青树嘴镇	福美村	QP-FM-18	福美 17 组 6# 排渠	112.44232772,29.225585 06;112.44499658,29.2279 4336	清淤疏浚	m	368	0.83			
19	青树嘴镇	福美村	QP-FM-19	福美 24 组 1# 排渠	112.44253526,29.225461 20;112.44511363,29.2276 8313	新挖土渠	m	350	1.03			
20	青树嘴镇	福美村	QP-FM-20	福美 24 组 2# 排渠	112.44258699,29.225452 61;112.44630820,29.2221 2246	清淤疏浚	m	517	1.09			
21	青树嘴镇	福美村	QP-FM-21	福美 24 组 3# 排渠	112.44639433,29.222141 63;112.44873259,29.2241 8836	新挖土渠	m	321	0.96			
22	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-01	双闸 1、2 组 1#排渠	112.40712622,29.196932 89;112.40258253,29.1918 0790	新挖土渠	m	721	3.24			
23	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-02	双闸 2 组 1# 排渠	112.40260139,29.191844 69;112.40446667,29.1906 0272	新挖土渠	m	228	1.23			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政资金	自筹现 金及以 物折资
24	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-03	双闸 1、2 组 2#排渠	112.40441814,29.190562 06;112.40893095,29.1956 9338	新挖土渠	m	719	3.23			
25	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-04	双闸 9 组 1# 排渠	112.41623544,29.194904 19;112.41444050,29.1922 8094	新挖土渠	m	478	2.52			
26	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-05	双闸 9 组 2# 排渠	112.41957544,29.192684 60;112.41623544,29.1949 0419	新挖土渠	m	407	1.22			
27	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-06	双闸 9 组 3# 排渠	112.41600634,29.193158 58;112.41855737,29.1914 3702	新挖土渠	m	314	1.08			
28	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-07	双闸 9 组 4# 排渠	112.41754152,29.190134 54;112.41963417,29.1926 9894	疏浚整坡	m	350	1.23			
29	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-08	双闸 9 组 5# 排渠	112.41444050,29.192280 94;112.41753947,29.1901 8962	新挖土渠	m	380	1.16			
30	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-09	双闸 10 组 1# 排渠	112.42215214,29.194848 52;112.42015297,29.1923 8760	新挖土渠	m	336	2.16			
31	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-10	双闸 10 组 2# 排渠	112.42582449,29.192480 42;112.42211029,29.1948 7470	新挖土渠	m	449	1.33			
32	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-11	双闸 10 组 3# 排渠	112.42209465,29.193033 66;112.42471380,29.1912 7001	新挖土渠	m	322	1.1			
33	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-12	双闸 10 组 4# 排渠	112.42366163,29.189928 15;112.42587567,29.1925 4082	疏浚整坡	m	361	1.44			
34	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-13	双闸 10 组 5# 排渠	112.42011112,29.192413 78;112.42371282,29.1899 8855	新挖土渠	m	442	1.31			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投资折资	其它资金
35	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-14	双闸 16 组 1# 排渠	112.42623869,29.19203632;112.42419138,29.18959777	新挖土渠	m	336	2.16					
36	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-15	双闸 16 组 2# 排渠	112.42415000,29.18962452;112.42784623,29.18716498	新挖土渠	m	452	1.34					
37	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-16	双闸 16 组 3# 排渠	112.42783042,29.18714608;112.42993129,29.18965674	疏浚整坡	m	346	1.22					
38	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-17	双闸 16 组 4# 排渠	112.42612511,29.19022313;112.42887452,29.18839385	新挖土渠	m	336	1.13					
39	青树嘴镇	吉祥村	QP-JX-18	双闸 16 组 5# 排渠	112.42993129,29.18965674;112.42620589,29.19208671	新挖土渠	m	460	1.36					
40	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-01	青树嘴村 1# 排渠	112.41499417,29.24391793;112.39611872,29.22730856	清淤疏浚	m	2600	7.44					
41	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-02	清和 3 组 1# 排渠	112.40569978,29.23948334;112.40813382,29.23801320	清淤疏浚	m	300	0.79					
42	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-03	清和 3 组 2# 排渠	112.40569978,29.23948334;112.40813382,29.23801320	清淤疏浚	m	288	0.77					
43	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-04	清和 3 组 3# 排渠	112.40501240,29.23850169;112.40682944,29.23683915	新挖土渠	m	255	0.79					
44	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-05	清和 4 组 1# 排渠	112.40321689,29.23693477;112.40488671,29.23518069	清淤疏浚	m	255	0.69					
45	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-06	清和 4 组 2# 排渠	112.40161883,29.23543017;112.40341294,29.23384346	清淤疏浚	m	600	1.45					
46	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-07	清和 4 组 3# 排渠	112.40761432,29.24184409;112.39825095,29.23263649	新挖土渠	m	1535	4.34					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
47	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-08	清和 5 组 1# 排渠	112.40025558,29.23375802; 112.40181925,29.23244255	新挖土渠	m	210	0.67					
48	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-09	清和 6 组 1# 排渠	112.39761727,29.23028357; 112.39872805,29.22978502	清淤疏浚	m	120	0.31					
49	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-10	清和 6 组 2# 排渠	112.41481896,29.220590 72; 112.42426642, 29.22881571	清淤疏浚	m	2344	5.09					
50	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-11	清和 6 组 3# 排渠	112.40657720,29.24280231; 112.39564527,29.22759481	清淤疏浚	m	2030	4.4					
51	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-12	清和 8 组 1# 排渠	112.39856135,29.22932937; 112.39988515,29.22815632	新挖土渠	m	185	0.57					
52	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-13	清和 8 组 2# 排渠	112.39820887,29.22663344; 112.40147208,29.22949671	清淤疏浚	m	455	1.36					
53	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-14	清和 8 组 3# 排渠	112.39930024,29.22571251; 112.40189495,29.22785998	新挖土渠	m	395	1.1					
54	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-15	清和 9 组 1# 排渠	112.40171971,29.22967210; 112.40566658,29.23183203	清淤疏浚	m	450	1.44					
55	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-16	清和 9 组 2# 排渠	112.40172401,29.22967210; 112.40566458,29.23183203	新挖土渠	m	330	0.94					
56	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-17	清和 9 组 3# 排渠	112.40171971,29.22967100; 112.40566542,29.23183120	新挖土渠	m	460	1.31					
57	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-18	清和 10 组 1# 排渠	112.40681695,29.23667278; 112.40927135,29.23450044	清淤疏浚	m	339	0.92					
58	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-19	清和 12 组 1# 排渠	112.40844339,29.23810557; 112.41103826,29.23580042	清淤疏浚	m	359	0.93					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投资折资	其它资金
59	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-20	青树村 2#排渠	112.40657720,29.24280231; 112.39564527,29.22759481	清淤疏浚	m	1295	3.48					
60	青树嘴镇	青树嘴村	QP-QSZ-21	仁寿 12 组 1#排渠	112.40278134,29.21158732; 112.41031031,29.20495747	清淤疏浚	m	1040	3.21					
61	青树嘴镇	长康村	QP-CK-01	长康村 15 组 1#排渠	112.37233365,29.18006856; 112.37739521,29.17648314	新挖土渠	m	708	2.18					
62	青树嘴镇	长康村	QP-CK-02	长康村 15 组 2#排渠	112.37383425,29.18159256; 112.37891303,29.17778112	新挖土渠	m	651	2.03					
63	青树嘴镇	长康村	QP-CK-03	长康村 6 组 1#排渠	112.37907218,29.18692304; 112.38412164,29.18314377	清淤疏浚	m	646	1.83					
64	青树嘴镇	长康村	QP-CK-04	长康村 5-6 组排渠	112.38320198,29.18223444; 112.38589883,29.18490094	清淤疏浚	m	696	2.51					
65	青树嘴镇	长康村	QP-CK-05	长康村 6 组 2#排渠	112.37870068,29.18559257; 112.38083298,29.18719929	新挖土渠	m	359	1.06					
66	青树嘴镇	三新村	QP-SX-01	三新村 14-21 组排渠	112.38906786,29.18820343; 112.40682074,29.20619676	清淤疏浚	m	2639	9.5					
67	青树嘴镇	三新村	QP-SX-02	三新村 14 组 1#排渠	112.38931136,29.18845002; 112.38539868,29.19180692	新挖土渠	m	551	1.82					
68	青树嘴镇	三新村	QP-SX-03	三新村 14 组 2#排渠	112.39115597,29.19031794; 112.38717215,29.19351262	新挖土渠	m	526	1.99					
69	青树嘴镇	三新村	QP-SX-04	三新村 16-17 组排渠	112.39566891,29.19489001; 112.39172713,29.19789471	清淤疏浚	m	508	1.72					
70	青树嘴镇	三新村	QP-SX-05	三新村 8 组 1#排渠	112.38958040,29.20618286; 112.38800036,29.20463851	新挖土渠	m	449	1.24					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
71	青树嘴镇	三新村	QP-SX-06	三新村 24 组 1#排渠	112.40581290,29.198988 47;112.40362519,29.1967 2329	新挖土渠	m	330	1.12					
72	青树嘴镇	三新村	QP-SX-07	三新村 24 组 2#排渠	112.40260866,29.197524 39;112.40469487,29.1996 8450	新挖土渠	m	314	1.08					
73	青树嘴镇	三新村	QP-SX-08	三新村 24 组 3#排渠	112.40365100,29.200509 88;112.40156330,29.1983 4820	新挖土渠	m	315	1.08					
74	青树嘴镇	三新村	QP-SX-09	三新村 8 组 2#排渠	112.39410196,29.202751 05;112.38956605,29.2061 6782	新挖土渠	m	582	1.9					
75	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-01	益丰 4、5、6 组 1#排渠	112.45986237,29.233485 62;112.46909897,29.2399 2145	疏浚整坡	m	1147	4.64					
76	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-02	益丰 7、5、8、 10、11 组 1# 排渠	112.47076268,29.237365 66;112.46744985,29.2351 0206	疏浚整坡	m	408	7.39					
77	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-03	拥锋 3、4 组 1#排渠	112.46934370,29.240066 26;112.47490794,29.2439 3728	疏浚整坡	m	691	2.71					
78	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-04	卫国 8 组 1# 排渠	112.48536574,29.243612 15;112.48402582,29.2447 9318	新挖土渠	m	185	0.7					
79	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-05	卫国 8 组 2# 排渠	112.48536574,29.243612 15;112.48669569,29.2424 2028	清淤疏浚	m	185	1.28					
80	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-06	益丰 4 组 1# 排渠	112.45643977,29.237264 95;112.46005270,29.2336 2048	新挖土渠	m	536	1.65					
81	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-07	益丰 4 组 2# 排渠	112.45786177,29.238257 29;112.46159926,29.2347 0115	新挖土渠	m	536	1.92					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
82	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-08	益丰 4 组 3# 排渠	112.45909648,29.238262 89;112.46265934,29.2354 3477	新挖土渠	m	546	1.58					
83	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-09	益丰 5 组 1# 排渠	112.45943990,29.239347 54;112.46281617,29.2355 7146	新挖土渠	m	532	1.64					
84	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-10	益丰 5 组 2# 排渠	112.46094777,29.240418 39;112.46436472,29.2366 3904	新挖土渠	m	535	1.92					
85	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-11	益丰 5 组 3# 排渠	112.46247792,29.241484 30;112.46587829,29.2376 9238	新挖土渠	m	535	1.64					
86	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-12	益丰 6 组 1# 排渠	112.46391527,29.242455 78;112.46720814,29.2387 3210	疏浚整坡	m	523	4.22					
87	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-13	益丰 6 组 2# 排渠	112.46541318,29.243531 20;112.46883676,29.2397 3558	新挖土渠	m	537	2.21					
88	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-14	拥锋 2 组 1# 排渠	112.46266383,29.247994 34;112.46600191,29.2444 9229	新挖土渠	m	710	2.05					
89	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-15	拥锋 2 组 2# 排渠	112.46391877,29.248873 21;112.46712823,29.2453 1417	新挖土渠	m	503	1.74					
90	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-16	拥锋 2 组 3# 排渠	112.46519367,29.249769 71;112.46837648,29.2461 3584	新挖土渠	m	509	1.53					
91	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-17	拥锋 3 组 1# 排渠	112.46615669,29.244045 86;112.46956750,29.2402 4395	新挖土渠	m	536	1.65					
92	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-18	拥锋 3 组 2# 排渠	112.46752172,29.245005 16;112.47093479,29.2411 9841	疏浚整坡	m	573	2.52					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投资折资	其它资金
93	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-19	拥锋 4 组 1# 排渠	112.46879223,29.245898 17;112.47221339,29.2420 7156	新挖土渠	m	539	1.75					
94	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-20	拥锋 4 组 2# 排渠	112.47120779,29.247548 09;112.47457585,29.2437 7882	新挖土渠	m	531	1.73					
95	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-21	益丰 7、8 组 1#排渠	112.46548940,29.236901 83;112.46746774,29.2351 3807	新挖土渠	m	274	0.88					
96	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-22	益丰 7、8 组 2#排渠	112.46710081,29.238024 16;112.46910429,29.2362 3253	新挖土渠	m	278	1.08					
97	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-23	益丰 7、8 组 3#排渠	112.46870155,29.239172 89;112.47068159,29.2373 4875	新挖土渠	m	288	0.92					
98	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-24	益丰 10、11 组 1#灌渠	112.47003904,29.233549 39;112.46750234,29.2351 0611	新挖土渠	m	329	1.03					
99	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-25	益丰 10、11 组 2#灌渠	112.47379474,29.233998 11;112.47005056,29.2334 9502	新挖土渠	m	454	2.46					
100	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-26	益丰 10、11 组 3#灌渠	112.46910429,29.236232 53;112.47233975,29.2333 3900	新挖土渠	m	449	1.7					
101	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-27	益丰 10、11 组 4#灌渠	112.47380389,29.233988 14;112.47073991,29.2373 2591	新挖土渠	m	475	1.44					
102	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-28	拥锋 5 组 1# 排渠	112.47248540,29.241802 72;112.47517925,29.2387 7845	新挖土渠	m	426	1.41					
103	青树嘴镇	益丰垌村	QP-YFY-29	拥锋 5 组 2# 排渠	112.47484897,29.243439 70;112.47756787,29.2404 1238	新挖土渠	m	426	1.41					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资
104	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-30	卫国 7 组 1# 排渠	112.47853779,29.241051 75;112.48152443,29.2377 3100	新挖土渠	m	469	1.43			
105	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-31	卫国 7 组 2# 排渠	112.48017645,29.242142 55;112.48288859,29.2391 4541	新挖土渠	m	424	2.1			
106	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-32	卫国 7 组 3# 排渠	112.48174226,29.243264 96;112.48440556,29.2403 1818	新挖土渠	m	417	1.3			
107	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-33	卫国 8 组 1# 排渠	112.48190109,29.243378 46;112.48450375,29.2404 6069	新挖土渠	m	411	1.28			
108	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-34	卫国 8 组 2# 排渠	112.48761545,29.243306 82;112.48568514,29.2454 8433	新挖土渠	m	364	1.07			
109	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-35	卫国 8 组 3# 排渠	112.48447478,29.240474 90;112.48759562,29.2433 2678	新挖土渠	m	438	3.02			
110	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-36	金华 7 组 1# 排渠	112.48315306,29.249199 18112.48621799,29.2458 6228	新挖土渠	m	597	1.76			
111	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-37	金华 7 组 2# 排渠	112.48465462,29.250243 94;112.48807215,29.2472 3228	新挖土渠	m	478	1.54			
112	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-38	益丰垸村 2# 排渠	112.48626232,29.245814 14;112.48813681,29.2437 7843	新挖土渠	m	290	0.93			
113	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-39	益丰垸村 3# 排渠	112.48812854,29.247124 90;112.49017830,29.2453 4698	新挖土渠	m	280	0.9			
114	青树嘴镇	益丰垸村	QP-YFY-40	益丰垸村 4# 排渠	112.49018034,29.245357 89;112.48812468,29.2437 7076	新挖土渠	m	308	1.44			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
115	三仙湖镇	关帝庙村	QP-GDM-01	关帝庙 5 组 1#排渠	112.25823795,29.176582 32;112.25441784,29.1778 8949	新挖土渠	m	399	1.2					
116	三仙湖镇	关帝庙村	QP-GDM-02	关帝庙 5 组 2#排渠	112.25893158,29.178143 46;112.25743567,29.1747 7658	清淤疏浚	m	401	0.52					
117	三仙湖镇	关帝庙村	QP-GDM-03	前进 2 组 1# 排渠	112.26864884,29.176551 99;112.26439988,29.1779 7312	新挖土渠	m	443	1.36					
118	三仙湖镇	关帝庙村	QP-GDM-04	前进 2 组 2# 排渠	112.26509135,29.179555 10;112.26919667,29.1778 1342	新挖土渠	m	474	1.44					
119	三仙湖镇	关帝庙村	QP-GDM-05	前进 2 组 3# 排渠	112.26919667,29.177813 42;112.26797755,29.1750 0623	新挖土渠	m	334	1.04					
120	三仙湖镇	关帝庙村	QP-GDM-06	前进 2 组 4# 排渠	112.26938810,29.178042 60;112.27015459,29.1742 4856	新挖土渠	m	585	1.77					
121	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-01	保赋 1、2 组 1#排渠	112.27868640,29.199269 49;12.27577196,29.19270 6828	疏浚整坡	m	781	3.45					
122	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-02	保赋 2 组 1# 排渠	112.27241788,29.197306 9;112.27723975,29.19051 2591	新挖土渠	m	521	1.7					
123	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-03	保赋 2 组 2# 排渠	112.27270744,29.197209 80;112.27134122,29.1940 3235	新挖土渠	m	377	2.54					
124	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-04	保赋 2 组 3# 排渠	112.27173474,29.195782 47;112.27639323,29.1941 3478	新挖土渠	m	488	1.84					
125	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-05	保赋 2 组 4# 排渠	112.27102088,29.194136 78;112.28024534,29.1909 3478	疏浚整坡	m	965	3.63					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政资金	自筹现 金及以 物折资
126	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-06	保赋 3 组 1# 排渠	112.27120758,29.193607 80;112.27552981,29.1921 1618	新挖土渠	m	452	1.39			
127	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-07	保赋 3 组 2# 排渠	112.26940155,29.190673 89;112.27094963,29.1941 9194	新挖土渠	m	418	1.25			
128	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-08	保赋 3 组 3# 排渠	112.27019287,29.192277 05;112.27479880,29.1905 2501	疏浚整坡	m	489	1.69			
129	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-09	保赋 3 组 4# 排渠	112.26941600,29.190673 37;112.27415573,29.1889 9858	疏浚整坡	m	497	1.32			
130	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-10	保赋 8 组 1# 排渠	112.27734411,29.196042 15;112.27878793,29.1992 4903	新挖土渠	m	382	1.16			
131	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-11	保赋 7 组 2# 排渠	112.27912121,29.195433 31;112.27807479,29.1931 1192	新挖土渠	m	277	2.15			
132	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-12	保赋 7 组 3# 排渠	112.27954203,29.195283 17;112.28016431,29.1910 4778	新挖土渠	m	645	1.97			
133	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-13	保赋 7 组 4# 排渠	112.27813902,29.193250 81;112.28086991,29.1923 3656	疏浚整坡	m	285	0.92			
134	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-14	保赋 7 组 5# 排渠	112.27871680,29.193057 69;112.27950934,29.1912 1995	疏浚整坡	m	218	0.76			
135	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-15	贞固 2 组 1# 排渠	112.28718980,29.192222 07;112.29195960,29.1905 6824	新挖土渠	m	499	2.06			
136	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-16	贞固 2 组 2# 排渠	112.29127998,29.189037 56;112.28649472,29.1906 4710	新挖土渠	m	498	2.38			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
137	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-17	贞固 2 组 3# 排渠	112.29070380,29.187344 83;112.28693073,29.1886 9107	疏浚整坡	m	397	1.62					
138	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-18	义和 6、7 组 1#排渠	112.28256598,29.182184 79;112.28552481,29.1887 4310	疏浚整坡	m	782	2.31					
139	三仙湖镇	烈士桥村	QP-LSQ-19	贞固 3、6 组 1#排渠	112.30296716,29.179370 78;112.29376345,29.1825 7884	疏浚整坡	m	964	2.89					
140	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-01	调蓄湖 2 组 1#排渠	112.31390524,29.190945 50;112.31751160,29.1891 2955	新挖土渠	m	405	2.65					
141	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-02	调蓄湖 1 组 1#排渠	112.31549427,29.193462 27;112.31890540,29.1916 9965	新挖土渠	m	386	1.13					
142	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-03	调蓄湖 1 组 2#排渠	112.31675153,29.194866 60;112.31947171,29.1934 6101	新挖土渠	m	307	1.06					
143	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-04	调蓄湖 1 组 3#排渠	112.31785141,29.196391 63;112.32020507,29.1951 7544	新挖土渠	m	266	0.86					
144	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-05	调蓄湖 1 组 4#排渠	112.31896422,29.197910 00;112.32066557,29.1970 3087	新挖土渠	m	192	0.63					
145	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-06	调蓄湖 8 组 1#排渠	112.32237178,29.184206 70;112.34393106,29.2152 0657	疏浚整坡	m	4027	16.87					
146	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-07	兴旺 10 组 1# 排渠	112.33806434,29.213907 61;112.34168152,29.2120 2026	新挖土渠	m	408	1.59					
147	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-08	兴旺 10 组 2# 排渠	112.33913303,29.215490 74;112.34274592,29.2136 0564	新挖土渠	m	409	1.6					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
148	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-09	兴旺 10 组 3# 排渠	112.34031471,29.217076 08;112.34389804,29.2151 5941	新挖土渠	m	408	1.32					
149	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-10	兴旺 11 组 1# 排渠	112.34433263,29.215005 4112.34778855,29.21319 203	疏浚整坡	m	392	1.06					
150	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-11	兴旺 11 组 2# 排渠	112.34320890,29.213330 94;112.34671980,29.2115 4332	新挖土渠	m	395	1.47					
151	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-12	兴旺 11 组 3# 排渠	112.34205663,29.211756 15;112.34571000,29.2100 0361	新挖土渠	m	405	1.49					
152	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-13	胜利 5 组 1# 排渠	112.33686326,29.203057 90;112.33984696,29.2014 6745	疏浚整坡	m	340	1.53					
153	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-14	胜利 5 组 2# 排渠	112.33477287,29.201383 14;112.33845526,29.1993 5855	新挖土渠	m	423	1.63					
154	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-15	调蓄湖 10 组 1#排渠	112.33065332,29.187730 35;112.33431606,29.1858 5372	新挖土渠	m	413	1.61					
155	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-16	调蓄湖 9 组 1#排渠	112.32635194,29.182052 45;112.34786648,29.2131 6222	疏浚整坡	m	4036	16.07					
156	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-17	调蓄湖 6 组 1#排渠	112.32753420,29.190917 61;112.33124426,29.1890 2793	疏浚整坡	m	417	3.28					
157	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-18	调蓄湖 6 组 2#排渠	112.32849948,29.192553 36;112.33233905,29.1906 1028	新挖土渠	m	432	1.65					
158	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-19	胜利 3 组 1# 排渠	112.33091872,29.203501 96;112.33447588,29.2015 4642	新挖土渠	m	408	1.59					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）				
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资
159	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-20	胜利 3 组 2# 排渠	112.33233782,29.205489 10;112.33587992,29.2035 8266	新挖土渠	m	404	3.45				
160	三仙湖镇	年丰村	QP-NF-21	兴旺 9 组 1# 排渠	112.33643607,29.211488 07;112.34000971,29.2096 3170	新挖土渠	m	404	3.45				
161	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-01	石坝 7 组 1# 排渠	112.30020529,29.171238 47;112.30258936,29.1678 3387	疏浚整坡	m	444	2.07				
162	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-02	石坝 7 组 2# 排渠	112.30424867,29.168712 05;112.30054219,29.1667 7381	新挖土渠	m	420	1.35				
163	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-03	石坝 7 组 3# 排渠	112.30376914,29.170249 32;112.30130306,29.1696 3868	疏浚整坡	m	252	0.4				
164	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-04	石坝 7 组 4# 排渠	112.30130306,29.169638 68;112.29929075,29.1685 8634	新挖土渠	m	228	0.95				
165	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-05	石坝 7 组 5# 排渠	112.30228837,29.172386 30;112.29864550,29.1695 2093	新挖土渠	m	488	1.57				
166	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-06	石坝 7 组 6# 排渠	112.30222134,29.171985 31;112.30141789,29.1719 0662	新挖土渠	m	99	0.3				
167	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-07	石坝 8 组 1# 排渠	112.30817896,29.171784 03;112.30477871,29.1735 8745	新挖土渠	m	387	1.17				
168	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-08	石坝 8 组 2# 排渠	112.30402069,29.171656 47;112.30701726,29.1723 9567	新挖土渠	m	303	1.61				
169	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-09	石坝 8 组 3# 排渠	112.30496359,29.169009 63;112.30877602,29.1710 1725	新挖土渠	m	433	1.11				

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政资金	自筹现 金及以 物折资
170	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-10	石坝 8 组 4# 排渠	112.30403128,29.173203 02;112.30607006,29.1696 4881	新挖土渠	m	778	3.94			
171	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-11	德星湖 1 组 1#排渠	112.31623924,29.139745 56;112.31389366,29.1386 4527	新挖土渠	m	259	0.98			
172	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-12	德星湖 1 组 2#排渠	112.31743207,29.138024 72;112.31560043,29.1371 6554	新挖土渠	m	203	0.79			
173	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-13	德星湖 1 组 3#排渠	112.31862486,29.136303 88;112.31729232,29.1356 7882	新挖土渠	m	148	0.56			
174	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-14	德星湖 1 组 4#排渠	112.31821609,29.134507 37;112.31980266,29.1345 1551	新挖土渠	m	155	0.49			
175	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-15	德星湖 1 组 5#排渠	112.31628571,29.136195 96;112.31341112,29.1385 6692	新挖土渠	m	386	1.17			
176	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-16	德星湖 1 组 6#排渠	112.31541734,29.134952 05;112.31628571,29.1361 9596	新挖土渠	m	163	0.51			
177	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-17	德星湖 1 组 7#排渠	112.31478265,29.137247 34;112.31361912,29.1363 6216	新挖土渠	m	150	0.57			
178	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-18	德星湖 1 组 8#排渠	112.31162364,29.137072 96;112.31543026,29.1349 3551	新挖土渠	m	451	1.34			
179	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-19	德星湖 1 组 9#排渠	112.31341112,29.138566 92;112.31162364,29.1370 7296	新挖土渠	m	243	0.71			
180	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-20	德星湖 2 组 1#排渠	112.32102414,29.131906 17;112.32111556,29.1342 0867	新挖土渠	m	256	1.07			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资
181	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-21	德星湖 2 组 2#排渠	112.32386351,29.130932 48;112.32399019,29.1341 2066	新挖土渠	m	354	1.36			
182	三仙湖镇	中奇岭村	QP-ZQL-22	德星湖 2 组 3#排渠	112.31839223,29.134273 95;112.32560731,29.1340 5307	新挖土渠	m	703	2.03			
183	三仙湖镇	三仙湖村	QP-SXH-01	三仙湖村十 一组 1#排渠	112.32781996,29.149304 34;112.33276977,29.1587 3845	清淤疏浚	m	1152	4.09			
184	三仙湖镇	三仙湖村	QP-SXH-02	三仙湖村十 组 2#排渠	112.32309737,29.157910 61;112.32653289,29.1560 8005	新挖土渠	m	432	1.29			
185	三仙湖镇	三仙湖村	QP-SXH-03	三仙湖村十 组 3#排渠	112.32381926,29.159572 20;112.32731224,29.1576 7239	清淤疏浚	m	400	1			
186	三仙湖镇	三仙湖村	QP-SXH-04	三仙湖村十 组 4#排渠	112.32810197,29.159294 98;112.32516710,29.1608 5362	清淤疏浚	m	334	0.85			
187	三仙湖镇	三仙湖村	QP-SXH-05	三仙湖村十 组 5#排渠	112.32543518,29.162667 53;112.32874818,29.1608 8901	新挖土渠	m	378	1.15			
188	三仙湖镇	三仙湖村	QP-SXH-06	三仙湖村十 组 6#排渠	112.32653855,29.156060 53;112.32881688,29.1608 6891	清淤疏浚	m	577	1.34			
189	三仙湖镇	三仙湖村	QP-SXH-07	三仙湖村七 组 7#排渠	112.31945343,29.163214 83;112.31850091,29.1646 8439	清淤疏浚	m	188	0.81			
190	三仙湖镇	三仙湖村	QP-SXH-08	三仙湖村七 组 8#排渠	112.31819492,29.165462 93;112.31802489,29.1661 9664	清淤疏浚	m	83	0.39			
191	三仙湖镇	三仙湖村	QP-SXH-09	三仙湖村六 组 9#排渠	112.31244140,29.177948 53;112.31205635,29.1752 5913	清淤疏浚	m	316	0.9			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
192	三仙湖镇	三仙湖村	QP-SXH-10	三仙湖村四组 10#排渠	112.32099469,29.173771 59;112.32365352,29.1775 6626	清淤疏浚	m	494	1.64					
193	三仙湖镇	上柴市村	QP-SCS-01	上柴市村十一组 1#排渠	112.30328870,29.206470 31;112.30155436,29.2103 5031	新挖土渠	m	338	0.96					
194	三仙湖镇	上柴市村	QP-SCS-02	上柴市村十一组 2#排渠	112.32300059,29.205828 11;112.32460260,29.2100 4951	新挖土渠	m	660	1.87					
195	三仙湖镇	上柴市村	QP-SCS-03	上柴市村北港一组 3#排渠	112.30353460,29.216427 14;112.30238697,29.2141 8264	清淤疏浚	m	281	0.83					
196	三仙湖镇	上柴市村	QP-SCS-04	上柴市村北港一组 4#排渠	112.30121507,29.217755 54;112.29997202,29.2150 2046	清淤疏浚	m	326	2.13					
197	三仙湖镇	上柴市村	QP-SCS-05	上柴市村北港一组 5#排渠	112.29910295,29.218537 12;112.29785380,29.2157 4857	新挖土渠	m	332	1.03					
198	三仙湖镇	太平桥村	QP-TPQ-01	太平桥村 2组 1#排渠	112.34621465,29.226276 72;112.35091626,29.2330 0788	清淤疏浚	m	876	3.7					
199	三仙湖镇	太平桥村	QP-TPQ-02	太平桥村 2组 2#排渠	112.34682787,29.235199 56;112.35117902,29.2328 2665	新挖土渠	m	506	1.66					
200	三仙湖镇	太平桥村	QP-TPQ-03	太平桥村 2组 3#排渠	112.34526711,29.232959 81;112.34966489,29.2307 2082	清淤疏浚	m	495	3.8					
201	三仙湖镇	太平桥村	QP-TPQ-04	太平桥村 2组 4#排渠	112.34371365,29.230730 41;112.34785021,29.2286 1842	新挖土渠	m	466	1.56					
202	三仙湖镇	太平桥村	QP-TPQ-05	太平桥村 2组 5#排渠	112.34367997,29.230682 09;112.34780505,29.2285 5376	新挖土渠	m	466	1.56					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)				
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资
203	三仙湖镇	太平桥村	QP-TPQ-06	太平桥村 2 组 6#排渠	112.34205394,29.228408 14;112.34621465,29.2262 7672	清淤疏浚	m	469	4				
204	三仙湖镇	太平桥村	QP-TPQ-07	太平桥村 4 组 1#排渠	112.33707911,29.222935 84;112.34204535,29.2203 3188	拆除重建 U80	m	563	16.86				
205	三仙湖镇	太平桥村	QP-TPQ-08	太平桥村 4 组 2#排渠	112.34037921,29.218375 85;112.34330273,29.2222 4793	新挖土渠	m	585	1.86				
206	三仙湖镇	太平桥村	QP-TPQ-09	太平桥村 5 组 1#排渠	112.34416075,29.2222609 51;112.34776690,29.2207 1846	新挖土渠	m	409	1.28				
207	三仙湖镇	太平桥村	QP-TPQ-10	太平桥村 5 组 2#排渠	112.34668502,29.219183 41;112.34912185,29.2219 8708	清淤疏浚	m	419	1.5				
208	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-01	利群村五组 1#排渠	112.29719429,29.165089 17;112.29799622,29.1654 0597	清淤疏浚	m	86	0.32				
209	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-02	利群村五组 2#排渠	112.29874616,29.164610 50;112.29670060,29.1667 8059	清淤疏浚	m	312	1.21				
210	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-03	利群村五组 3#排渠	112.29161513,29.159965 91;112.29687374,29.1672 2890	清淤疏浚	m	954	6.83				
211	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-04	利群村五组 4#排渠	112.29597728,29.162704 73;112.29794770,29.1643 2732	新挖土渠	m	263	0.86				
212	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-05	利群村五组 5#排渠	112.29198644,29.159373 36;112.29571860,29.1624 7387	清淤疏浚	m	500	1.25				
213	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-06	利群村五组 6#排渠	112.29684970,29.161214 27;112.29919557,29.1631 6913	新挖土渠	m	315	0.99				

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
214	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-07	利群村五组 7#排渠	112.29329814,29.158248 20;112.29684970,29.1612 1427	清淤疏浚	m	477	1.22					
215	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-08	利群村五组 8#排渠	112.29458324,29.157042 82;112.30038237,29.1618 7167	清淤疏浚	m	778	2.95					
216	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-09	利群村四组 9#排渠	112.29604405,29.155994 39;112.29911153,29.1585 0229	清淤疏浚	m	413	1.11					
217	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-10	利群村四组 10#排渠	112.29720826,29.154747 07;112.30020839,29.1572 1051	清淤疏浚	m	400	1.09					
218	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-11	利群村四五 组 11#排渠	112.29456203,29.163859 83;112.30032447,29.1570 7380	清淤疏浚	m	938	5.31					
219	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-12	利群村一二 组界 12#排 渠	112.30481851,29.147336 39;112.30869507,29.1506 3389	清淤疏浚	m	525	1.29					
220	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-13	利群村八组 13#排渠	112.30797261,29.141219 37;112.30674884,29.1391 0562	清淤疏浚	m	362	1.05					
221	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-14	利群村八组 14#排渠	112.29989542,29.144630 12;112.30213309,29.1465 5783	清淤疏浚	m	305	0.76					
222	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-15	利群村八组 15#排渠	112.29908342,29.145413 94;112.30129325,29.1473 3681	清淤疏浚	m	303	0.76					
223	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-16	利群村六组 16#排渠	112.29022406,29.153372 92;112.28804374,29.1549 5865	新挖土渠	m	305	0.78					
224	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-17	利群村六组 17#排渠	112.29005024,29.157622 26;112.29524525,29.1528 5865	清淤疏浚	m	731	2.46					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
225	三仙湖镇	利群村	QP-LQ-18	利群村六组 18#排渠	112.29388309,29.154185 14;112.29503563,29.1550 9869	清淤疏浚	m	151	0.09					
(五)			高效节水				亩	515	34.93					
1	青树嘴镇	福美村	GD-FM-01	福美村高效 节水		新建泵站,铺设灌 溉管道、设置相关 闸阀及放水口	亩	200	14.81					
2	三仙湖镇	三仙湖村	GD-SXH-01	三仙湖镇三 仙湖村		新建泵站,铺设灌 溉管道、设置相关 闸阀及放水口	亩	315	20.12					
(六)			建筑物				座	18	108.34					
1	青树嘴镇	福美村	ZM-FM-01	福美村 1#节 制闸	112.42118591;29.23253961	新建2m×2m 节制闸	座	1	2.51					
2	青树嘴镇	吉祥村	JGQ-JX-01	双闸电排渠 机耕桥	112.42177874;29.18714217	拆除重建机耕桥	座	1	5.29					
3	青树嘴镇	吉祥村	HD-JX-01	新湖中心渠 涵闸	112.41736919;29.18179136	4.5m 长 1.5m×1.5m 箱涵、 1.5m×1.5m 闸门 1 处	座	1	4.06					
4	青树嘴镇	三新村	ZM-SX-01	三新村 8 组 节制闸	112.39862990,29.19836323	新建 (2.2×1.5) 闸门 +V 型节制闸 (只做闸 门一字墙)	座	1	3.35					
5	青树嘴镇	三新村	ZM-SX-02	三新村 17 组 节制闸	112.40373936,29.19452087	新建 2.0*1.5 箱涵+ (2.2×1.5) 闸门	座	1	4.46					
6	青树嘴镇	益丰垸村	HD-YFY-01	益丰垸村 1# 箱涵	112.45265438,29.24154732	新建 140m 长 1.5×1.5 箱涵+双向 止水节制闸	处	1	49.45					
7	青树嘴镇	益丰垸村	DC-YFY-01	益丰 7、8、10/11 组 1#渡槽	112.46993244, 29.23679661	新建 6m 渡槽	座	1	0.65					
8	青树嘴镇	益丰垸村	DC-YFY-02	益丰 7、8、10/11 组 2#渡槽	112.46826947, 29.23567081	新建 6m 渡槽	座	1	0.65					
9	三仙湖镇	烈士桥村	ZM-LSQ-01	贞固 3 组节 制闸	112.29368913,29.19432017	新建节制闸 1m×1m	座	1	2.7					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
10	三仙湖镇	烈士桥村	ZM-LSQ-02	贞固 3 组节制闸	112.29336546,29.18591544	新建节制闸 0.8m×0.8m, 一字墙	座	1	1.71					
11	三仙湖镇	中奇岭村	ZM-ZQL-01	德星湖 3 组节制闸	112.32658444;29.13754241	2.2m×2.0m 闸门 1 处	座	1	2.51					
12	三仙湖镇	中奇岭村	JGQ-ZQL-01	中奇 2 组桥涵	112.31844906;29.15721894	DN1000 双孔涵管 1 处	处	1	3.21					
13	三仙湖镇	三仙湖村	DC-SXH-01	三仙湖村四组 1#渡槽	112.32174844, 29.17878682	新建 18m 渡槽	座	1	6.39					
14	三仙湖镇	利群村	HD-LQ-01	利群村七组 1#箱涵	112.28853038, 29.14686266	重建 I 型机耕桥 (箱涵)	座	1	2.3					
15	三仙湖镇	利群村	HD-LQ-02	利群村七组 2#箱涵	112.28929256, 29.14620047	重建 1.5×1.5 箱涵 + (1.7×1.5) 闸门	座	1	4.09					
16	三仙湖镇	利群村	ZM-LQ-01	利群村七组 3#节制闸	112.28853523, 29.14693482	重建 V 型节制闸	座	1	2.75					
17	三仙湖镇	利群村	DC-LQ-01	利群村八组 4#渡槽	112.30426982, 29.14470616	新建 12m 渡槽	座	1	5.25					
18	三仙湖镇	中堤村	DC-ZD-01	中百 3 组渡槽	112.2869575;29.17228097	新建 12m 渡槽	处	1	7.01					
第三部分 (一)			田间道路工程				m	152750	3731.9					
			机耕路				m	88967	1066.63					
1	青树嘴镇	福美村	JS-FM-01	福美 8 组 1#机耕路	112.42894257;29.240188 18;112.43136297;29.2381 2905	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	328	4.39					
2	青树嘴镇	福美村	JS-FM-02	福美 10 组 1#机耕路	112.43131149;29.233872 39;112.43484168;29.2371 5288	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	500	5.69					
3	青树嘴镇	福美村	JS-FM-03	福美 10 组 2#机耕路	112.43644757;29.234091 56;112.43247832;29.2375 2468	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	542	6.88					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政 资金	地方财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
4	青树嘴镇	福美村	JS-FM-04	福美 10 组 3# 机耕路	112.43557141,29.233333 71;112.43159079,29.2367 7664	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	544	6.51					
5	青树嘴镇	福美村	JS-FM-05	福美 10 组 4# 机耕路	112.43471406,29.232587 63;112.43223569,29.2347 3126	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	338	4.1					
6	青树嘴镇	福美村	JS-FM-06	福美 11 组 1# 机耕路	112.43297620,29.231154 39;112.43068770,29.2332 2278	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	320	4.32					
7	青树嘴镇	福美村	JS-FM-07	福美 11 组 2# 机耕路	112.43152172,29.229917 77;112.42811332,29.2329 9827	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	476	5.85					
8	青树嘴镇	福美村	JS-FM-08	福美 11 组 3# 机耕路	112.42859063,29.231382 54;112.43126832,29.2337 3228	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	368	5.18					
9	青树嘴镇	福美村	JS-FM-09	福美 20 组 1# 机耕路	112.43129054,29.221423 11;112.43389647,29.2234 7990	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	341	4.52					
10	青树嘴镇	福美村	JS-FM-10	福美 20 组 2# 机耕路	112.43275928,29.221188 65;112.43458598,29.2227 7957	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	258	2.53					
11	青树嘴镇	福美村	JS-FM-11	福美 20 组 3# 机耕路	112.43289467,29.221239 62;112.43506577,29.2192 6240	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	304	4.16					
12	青树嘴镇	福美村	JS-FM-12	福美 20 组 4# 机耕路	112.43410551,29.222280 26;112.43626435,29.2203 2450	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	302	4.14					
13	青树嘴镇	福美村	JS-FM-13	福美 19 组 1# 机耕路	112.43543773,29.223461 19;112.43757922,29.2215 3001	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	300	3.73					
14	青树嘴镇	福美村	JS-FM-14	福美 19 组 2# 机耕路	112.43675940,29.224581 40;112.43892709,29.2227 1363	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	300	3.73					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)				
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政资金	自筹现 金及以 物折资	其它 资金
15	青树嘴镇	福美村	JS-FM-15	福美 19 组 3# 机耕路	112.43846173,29.224195 96;112.43578743,29.2218 5063	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	368	3.61				
16	青树嘴镇	福美村	JS-FM-16	福美 19 组 4# 机耕路	112.43426036,29.225148 19;112.43515127,29.2244 2597	3.0m 宽泥结石路 面厚 101mm	m	172	2.08				
17	青树嘴镇	福美村	JS-FM-17	福美 17 组 1# 机耕路	112.43985439,29.227959 30;112.44197042,29.2308 3514	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	379	4.89				
18	青树嘴镇	福美村	JS-FM-18	福美 17 组 2# 机耕路	112.44407776,29.228695 07;112.44148429,29.2265 1787	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	350	4.61				
19	青树嘴镇	福美村	JS-FM-19	福美 24 组 1# 机耕路	112.44581193,29.2226996 54;112.44349080,29.2247 3036	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	338	4.49				
20	青树嘴镇	福美村	JS-FM-20	福美 24 组 2# 机耕路	112.44681805,29.226535 85;112.44419341,29.2241 0284	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	372	4.83				
21	青树嘴镇	福美村	JS-FM-21	福美 24 组 3# 机耕路	112.44755685,29.225559 32;112.44498081,29.2233 9224	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	348	5.38				
22	青树嘴镇	吉祥村	JS-JX-01	双闸 1、2 组 机耕路	112.40799870,29.196323 84;112.40349704,29.1912 2570	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	716	9.38				
23	青树嘴镇	吉祥村	JS-JX-02	双闸 1 组 1# 机耕路	112.40553292,29.195259 49;112.40786418,29.1937 0722	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	285	2.8				
24	青树嘴镇	吉祥村	JS-JX-03	双闸 2 组 1# 机耕路	112.40401389,29.193576 22;112.40619855,29.1921 2158	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	267	2.62				
25	青树嘴镇	吉祥村	JS-JX-04	双闸 9 组 1# 机耕路	112.41552373,29.194422 97;112.41905136,29.1920 4237	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	433	5.42				

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
26	青树嘴镇	吉祥村	JS-JX-05	双闸 9 组 2# 机耕路	112.41455577,29.193198 74;112.41806339,29.1908 3167	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	431	5.4					
27	青树嘴镇	吉祥村	JS-JX-06	双闸 10 组 1# 机耕路	112.42161880,29.194286 33;112.42518652,29.1918 8397	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	438	5.47					
28	青树嘴镇	吉祥村	JS-JX-07	双闸 10 组 2# 机耕路	112.42064027,29.193080 69;112.42418052,29.1906 9684	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	435	5.44					
29	青树嘴镇	吉祥村	JS-JX-08	双闸 16 组 1# 机耕路	112.42551887,29.191588 57;112.42939168,29.1890 1188	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	473	5.82					
30	青树嘴镇	吉祥村	JS-JX-09	双闸 16 组 2# 机耕路	112.42446422,29.190332 06;112.42833911,29.1877 5401	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	485	5.93					
31	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-01	清和 3 组 1# 机耕路	112.40707143,29.240891 77;112.40926911,29.2390 4425	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	296	4.08					
32	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-02	清和 3 组 2# 机耕路	112.40649071,29.240317 58;112.40856956,29.2384 4615	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	290	4.02					
33	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-03	清和 3 组 3# 机耕路	112.40529324,29.239137 44;112.40754961,29.2375 0297	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	285	3.97					
34	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-04	清和 3 组 4# 机耕路	112.40401829,29.239383 04;112.40715045,29.2422 6119	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	440	5.49					
35	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-05	清和 4 组 1# 机耕路	112.40427842,29.238099 99;112.40592790,29.2360 6941	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	310	4.22					
36	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-06	清和 4 组 2# 机耕路	112.40242497,29.236208 78;112.40424407,29.2345 7814	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	250	3.63					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
37	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-07	清和 5 组 1# 机耕路	112.40082370,29.234725 78;112.40276883,29.2332 8598	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	250	3.63					
38	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-08	清和 5 组 2# 机耕路	112.39920640,29.233151 99;112.40103330,29.2317 4634	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	240	3.53					
39	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-09	清和 6 组 1# 机耕路	112.39921085,29.231574 46;112.39812633,29.2300 5509	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	200	2.75					
40	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-10	清和 8 组 1# 机耕路	112.39772812,29.228600 81;112.39888703,29.2275 7388	3.0m 宽泥结石路 面厚 101mm	m	160	2.35					
41	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-11	清和 8 组 2# 机耕路	112.39936232,29.230029 90;112.40069950,29.2288 4499	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	185	2.6					
42	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-12	清和 8 组 3# 机耕路	112.39996417,29.226294 05;112.39902864,29.2271 2495	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	130	2.06					
43	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-13	清和 8 组 4# 机耕路	112.40146195,29.227493 73;112.40081747,29.2282 5889	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	130	2.06					
44	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-14	清和 9 组 1# 机耕路	112.40444752,29.232915 75;112.40091705,29.2303 2286	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	450	5.98					
45	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-15	清和 10 组 1# 机耕路	112.40431675,29.234467 79;112.40720204,29.2328 4410	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	386	5.36					
46	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-16	清和 10 组 2# 机耕路	112.40595730,29.235909 30;112.40839799,29.2337 1662	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	340	4.9					
47	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-17	清和 10 组 3# 机耕路	112.40515850,29.232398 35;112.40840349,29.2352 5125	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	450	5.98					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
48	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-18	清和 12 组 1# 机耕路	112.40767759,29.237427 72;112.41014561,29.2352 3528	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	340	4.9					
49	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-19	清和 12 组 2# 机耕路	112.40927336,29.238858 34;112.41129511,29.2370 6232	3.0m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	280	3.92					
50	青树嘴镇	青树嘴村	JS-QSZ-20	青树嘴村 1# 机耕路	112.40906180,29.223181 08;112.41850275,29.2314 4917	3.5m 宽泥结石路 面厚 102mm	m	1300	12.75					
51	青树嘴镇	长康村	JS-CK-01	长康村 15 组 机耕路	112.37329728,29.180793 55;112.37810777,29.1771 7120	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	617	8.01					
52	青树嘴镇	长康村	JS-CK-02	长康村 6 组 1#机耕路	112.37972986,29.185632 23;112.38366194,29.1826 8923	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	503	6.11					
53	青树嘴镇	长康村	JS-CK-03	长康村 6 组 2#机耕路	112.38062797,29.186557 26;112.38458135,29.1835 9830	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	506	6.14					
54	青树嘴镇	三新村	JS-SX-01	三新村 14-17 组机耕路	112.38503538,29.191531 65;112.39395633,29.2000 8161	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	1188	14.01					
55	青树嘴镇	三新村	JS-SX-02	三新村 10 组 机耕路	112.38474896,29.201886 76;112.38956050,29.1982 7739	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	616	7.42					
56	青树嘴镇	三新村	JS-SX-03	三新村 14 组 机耕路	112.39018452,29.189441 72;112.38625733,29.1925 9097	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	518	7.04					
57	青树嘴镇	三新村	JS-SX-04	三新村 16 组 机耕路	112.39097529,29.196453 55;112.39453539,29.1937 3979	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	513	6.98					
58	青树嘴镇	三新村	JS-SX-05	三新村 17 组 机耕路	112.39285219,29.198924 52;112.39672716,29.1959 7071	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	500	6.87					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
59	青树嘴镇	三新村	JS-SX-06	三新村 24 组 1#机耕路	112.40627738,29.198439 50;112.40419046,29.1962 7870	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	315	3.87					
60	青树嘴镇	三新村	JS-SX-07	三新村 24 组 2#机耕路	112.40524358,29.199251 59;112.40315763,29.1970 9176	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	314	3.86					
61	青树嘴镇	三新村	JS-SX-08	三新村 24 组 3#机耕路	112.40418673,29.200087 24;112.40209977,29.1979 2634	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	315	3.87					
62	青树嘴镇	三新村	JS-SX-09	三新村 24 组 4#机耕路	112.40315510,29.200901 58;112.40106740,29.1987 3990	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	315	3.87					
63	青树嘴镇	三新村	JS-SX-10	三新村 8 组 机耕路	112.38866910,29.205534 96;112.39338278,29.2020 1626	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	603	7.88					
64	青树嘴镇	益丰垅村	JS-YFY-01	拥锋 2 组 1# 机耕路	112.46329762,29.248442 39;112.46653490,29.2448 5269	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	507	5.95					
65	青树嘴镇	益丰垅村	JS-YFY-02	拥锋 2 组 2# 机耕路	112.46453991,29.249304 03;112.46772993,29.2457 6653	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	500	5.89					
66	青树嘴镇	益丰垅村	JS-YFY-03	拥锋 2 组 3# 机耕路	112.46520215,29.249754 31;112.46308097,29.2482 7545	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	264	2.59					
67	青树嘴镇	益丰垅村	JS-YFY-04	拥锋 2 组 4# 机耕路	112.46650710,29.244883 36;112.46833146,29.2462 0171	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	230	2.26					
68	青树嘴镇	益丰垅村	JS-YFY-05	益丰 4 组 1# 机耕路	112.45717791,29.237767 51;112.46085260,29.2342 7114	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	527	6.35					
69	青树嘴镇	益丰垅村	JS-YFY-06	益丰 4 组 2# 机耕路	112.45856294,29.238730 61;112.46221080,29.2352 5973	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	523	6.31					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)				
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资
70	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-07	益丰 4 组 3# 机耕路	112.45717791,29.237767 51;112.45856294,29.2387 3061	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	172	1.69				
71	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-08	益丰 4 组 4# 机耕路	112.46085260,29.234271 14;112.46271236,29.2356 2454	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	235	2.31				
72	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-09	益丰 5 组 1# 机耕路	112.46020945,29.239892 21;112.46356090,29.2361 8536	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	525	6.33				
73	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-10	益丰 5 组 2# 机耕路	112.46169555,29.240934 08;112.46504678,29.2372 2742	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	525	6.33				
74	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-11	益丰 5 组 3# 机耕路	112.46020936,29.239892 15;112.46169546,29.2409 3402	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	185	1.81				
75	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-12	益丰 5 组 4# 机耕路	112.46504678,29.237227 42;112.46274938,29.2356 1622	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	286	2.81				
76	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-13	益丰 6 组 1# 机耕路	112.46317363,29.242000 78;112.46652256,29.2382 1825	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	531	6.39				
77	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-14	益丰 6 组 2# 机耕路	112.46391120,29.242510 04;112.46725268,29.2387 3140	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	530	6.38				
78	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-15	益丰 6 组 3# 机耕路	112.46462406,29.242997 86;112.46795223,29.2392 6384	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	526	5.75				
79	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-16	益丰 6 组 4# 机耕路	112.46712679,29.241707 04;112.46630846,29.2411 3146	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	102	1				
80	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-17	拥锋 3 组 1# 机耕路	112.46694878,29.244568 68;112.47028649,29.2408 5615	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	524	6.32				

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资
81	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-18	拥锋 3 组 2# 机耕路	112.46811172,29.245415 56;112.47148516,29.2416 4749	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	531	6.39			
82	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-19	拥锋 4 组 1# 机耕路	112.46999213,29.246693 47;112.47333968,29.2429 3392	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	529	6.76			
83	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-20	拥锋 4 组 2# 机耕路	112.47134539,29.243027 19;112.47355793,29.2449 3677	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	330	3.24			
84	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-21	益丰 7、8 组 1#机耕路	112.46630706,29.237484 50;112.46827160,29.2357 2772	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	273	3.46			
85	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-22	益丰 7、8 组 2#机耕路	112.46788630,29.238571 20;112.46985603,29.2368 0974	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	274	3.47			
86	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-23	益丰 10、11 组 1#机耕路	112.46827160,29.235727 72;112.47130424,29.2330 1560	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	421	5.31			
87	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-24	益丰 10、11 组 2#机耕路	112.46985603,29.236809 74;112.47328435,29.2337 4370	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	476	5.85			
88	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-25	拥锋 5 组 1# 机耕路	112.47372153,29.242592 98;112.47664321,29.2393 4233	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	459	6.07			
89	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-26	拥锋 5 组 2# 机耕路	112.47624397,29.241901 07;112.47380977,29.2403 0129	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	305	2.99			
90	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-27	卫国 7 组 1# 机耕路	112.47939079,29.241603 38;112.48226489,29.2384 3646	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	449	5.39			
91	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-28	卫国 7 组 2# 机耕路	112.48095353,29.242691 19;112.48366139,29.2396 9876	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	424	5.14			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投资折资	其它资金
92	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-29	卫国 7 组 3# 机耕路	112.48224490,29.238458 50;112.48438602,29.2403 7567	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	302	2.96					
93	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-30	卫国 8 组 1# 机耕路	112.48263760,29.243850 75;112.48516355,29.2410 3931	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	397	4.88					
94	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-31	卫国 8 组 2# 机耕路	112.48333770,29.244334 59;112.48581290,29.2415 7962	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	388	4.39					
95	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-32	卫国 8 组 3# 机耕路	112.48517946,29.245124 52;112.48722716,29.2428 4534	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	322	3.94					
96	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-33	卫国 8 组 4# 机耕路	112.48448049,29.240469 71;112.48717440,29.2429 0407	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	376	3.69					
97	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-34	金华 7 组 1# 机耕路	112.48697326,29.246297 26;112.48385618,29.2496 8578	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	483	6.11					
98	青树嘴镇	益丰垸村	JS-YFY-35	益丰垸村 1# 机耕路	112.48697326,29.246297 26;112.48897059,29.2445 4625	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	275	3.48					
99	三仙湖镇	关帝庙村	JS-GDM-01	关帝庙 5 组 1#机耕道	112.25852952,29.177363 54;112.25465266,29.1786 8836	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	405	7.11					
100	三仙湖镇	关帝庙村	JS-GDM-02	关帝庙 5 组 2#机耕道	112.25790102,29.175913 19;112.25401659,29.1772 4275	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	406	7.12					
101	三仙湖镇	关帝庙村	JS-GDM-03	关帝庙 5 组 3#机耕道	112.25498829,29.179437 09;112.25924521,29.1779 8306	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	445	5.35					
102	三仙湖镇	关帝庙村	JS-GDM-04	前进 2 组 1# 机耕道	112.26838894,29.175837 58;112.26398582,29.1773 1052	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	459	8.43					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)				
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	其它资金
103	三仙湖镇	关帝庙村	JS-GDM-05	前进 2 组 2# 机耕道	112.26907265,29.177307 86;112.26462964,29.1787 9389	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	463	8.46				
104	三仙湖镇	关帝庙村	JS-GDM-06	前进 2 组 3# 机耕道	112.26893183,29.177101 75;112.27350291,29.1755 5916	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	478	7.83				
105	三仙湖镇	烈士桥村	JS-LSQ-01	保赋 2 组 1# 机耕路	112.27204087,29.196473 68;112.27680806,29.1948 8572	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	497	5.66				
106	三仙湖镇	烈士桥村	JS-LSQ-02	保赋 2 组 2# 机耕路	112.27146187,29.195163 48;112.27618571,29.1935 2417	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	494	5.63				
107	三仙湖镇	烈士桥村	JS-LSQ-03	保赋 3 组 1# 机耕路	112.27050714,29.192996 44;112.27521268,29.1913 1469	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	495	6.28				
108	三仙湖镇	烈士桥村	JS-LSQ-04	保赋 3 组 2# 机耕路	112.26984207,29.191472 85;112.27455329,29.1898 2928	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	494	6.27				
109	三仙湖镇	烈士桥村	JS-LSQ-05	保赋 7 组 1# 机耕路	112.28032815,29.194662 50;112.28075538,29.1916 9835	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	457	5.07				
110	三仙湖镇	烈士桥村	JS-LSQ-06	保赋 7 组 2# 机耕路	112.27628256,29.193672 36;112.27752594,29.1919 2582	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	319	3.33				
111	三仙湖镇	烈士桥村	JS-LSQ-07	贞固 2 组 1# 机耕路	112.28687221,29.191583 33;112.29187208,29.1899 1478	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	521	5.9				
112	三仙湖镇	烈士桥村	JS-LSQ-08	贞固 2 组 2# 机耕路	112.28974472,29.191433 66;112.28865599,29.1889 4815	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	256	3.3				
113	三仙湖镇	烈士桥村	JS-LSQ-09	贞固 2 组 2# 机耕路	112.29105385,29.188093 72;112.28609984,29.1898 5739	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	521	5.5				

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资
114	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-01	调蓄湖 2 组 1#机耕路	112.31310456,29.189736 61;112.31747960,29.1881 0409	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	463	5.13			
115	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-02	调蓄湖 2 组 2#机耕路	112.31393082,29.190984 62;112.31753718,29.1891 6867	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	405	4.56			
116	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-03	调蓄湖 2 组 3#机耕路	112.31467181,29.192082 99;112.31807727,29.1903 4487	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	384	4.36			
117	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-04	调蓄湖 1 组 1#机耕路	112.31620315,29.194145 14;112.31914368,29.1926 2570	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	332	3.65			
118	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-05	调蓄湖 1 组 2#机耕路	112.31732223,29.195660 26;112.31985115,29.1943 5350	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	286	3.2			
119	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-06	调蓄湖 1 组 3#机耕路	112.31843033,29.197201 98;112.32049035,29.1963 1815	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	228	2.43			
120	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-07	调蓄湖 1 组 4#机耕路	112.31990208,29.198689 73;112.32097318,29.1983 2079	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	112	1.1			
121	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-08	兴旺 10 组 1# 机耕路	112.33863344,29.214733 97;112.34233481,29.2128 4124	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	417	4.88			
122	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-09	兴旺 10 组 2# 机耕路	112.33969358,29.216321 10;112.34363541,29.2142 7429	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	446	5.16			
123	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-10	兴旺 10 组 3# 机耕路	112.34207685,29.216167 99;112.33989642,29.2129 4327	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	416	4.87			
124	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-11	兴旺 11 组 1# 机耕路	112.34360750,29.214186 92;112.34733301,29.2123 0992	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	418	4.69			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
125	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-12	兴旺 11 组 2# 机耕路	112.34254869,29.212655 56;112.34639659,29.2107 2857	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	431	4.82					
126	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-13	胜利 5 组 1# 机耕路	112.33543998,29.202357 24;112.33922664,29.2002 7555	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	435	5.05					
127	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-14	胜利 5 组 2# 机耕路	112.33405237,29.200353 03;112.33781790,29.1982 8273	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	433	5.03					
128	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-15	调蓄湖 10 组 1#机耕路	112.33106321,29.188355 88;112.33492501,29.1863 7231	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	436	5.06					
129	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-16	调蓄湖 10 组 2#机耕路	112.33019828,29.187086 02;112.33406503,29.1851 0095	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	436	5.06					
130	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-17	调蓄湖 6 组 1#机耕路	112.32795970,29.191795 87;112.33197727,29.1897 4955	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	452	5.22					
131	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-18	调蓄湖 6 组 2#机耕路	112.32906458,29.193360 53;112.33296114,29.1913 7584	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	438	5.08					
132	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-19	胜利 3 组 1# 机耕路	112.33012267,29.202492 09;112.33398439,29.2003 8719	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	442	5.12					
133	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-20	胜利 3 组 2# 机耕路	112.33153662,29.204503 08;112.33542476,29.2023 7967	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	445	5.15					
134	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-21	兴旺 9 组 1# 机耕路	112.33695578,29.212307 99;112.34070471,29.2102 6982	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	429	4.98					
135	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-22	兴旺 9 组 2# 机耕路	112.33990242,29.212951 75;112.33820611,29.2105 5134	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	312	3.87					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
136	三仙湖镇	年丰村	JS-NF-23	兴旺 9 组 3# 机耕路	112.33756525,29.213123 18;112.34135833,29.2110 5084	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	231	3.08					
137	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-01	石坝 7 组 1# 机耕路	112.30378833,29.169395 42;112.30004762,29.1674 9006	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	422	5.9					
138	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-02	石坝 7 组 2# 机耕路	112.30297193,29.171409 56;112.29878651,29.1693 1708	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	470	5.98					
139	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-03	石坝 7 组 3# 机耕路	112.30156809,29.173443 78;112.29854957,29.1694 5650	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	531	5.6					
140	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-04	石坝 8 组 1# 机耕路	112.30406526,29.170761 88;112.30830920,29.1717 3695	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	433	5.03					
141	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-05	石坝 8 组 2# 机耕路	112.30655990,29.169901 18;112.30482274,29.1736 1450	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	512	6					
142	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-06	德星湖 1 组 1#机耕路	112.31681962,29.138908 29;112.31471571,29.1379 2138	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	233	3.07					
143	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-07	德星湖 1 组 2#机耕路	112.31804452,29.137141 15;112.31660669,29.1364 6670	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	159	2.15					
144	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-08	德星湖 1 组 3#机耕路	112.31920520,29.135466 60;112.31793099,29.1348 6891	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	141	1.78					
145	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-09	德星湖 1 组 4#机耕路	112.31633429,29.136185 11;112.31342679,29.1385 7860	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	390	4.22					
146	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-10	德星湖 1 组 5#机耕路	112.31408343,29.137944 63;112.31260759,29.1368 2184	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	191	2.27					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)				
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	其它资金
147	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-11	德星湖 1 组 6#机耕路	112.31562281,29.136657 28;112.31449988,29.1358 0300	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	145	1.81				
148	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-12	德星湖 2 组 1#机耕路	112.31959374,29.132900 41;112.31964745,29.1342 5360	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	151	2.07				
149	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-13	德星湖 2 组 2#机耕路	112.32240845,29.131304 86;112.32252208,29.1341 6562	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	318	4.3				
150	三仙湖镇	中奇岭村	JS-ZQL-14	德星湖 2 组 3#机耕路	112.31840771,29.134316 05;112.32563061,29.1340 7041	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	1118	12.14				
151	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-01	三仙湖村十 组 1#机耕路	112.32693152,29.156894 15;112.32345189,29.1588 0028	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	400	4.71				
152	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-02	三仙湖村十 组 2#机耕路	112.32766291,29.158456 73;112.32422723,29.1603 2231	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	393	4.64				
153	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-03	三仙湖村十 组 3#机耕路	112.32842125,29.160074 55;112.32504689,29.1618 7408	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	384	4.55				
154	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-04	三仙湖村十 组 4#机耕路	112.32651027,29.156071 29;112.32870808,29.1609 5908	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	585	5.74				
155	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-05	三仙湖村十 组 5#机耕路	112.32475983,29.157051 71;112.32719766,29.1617 3687	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	571	5.6				
156	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-06	三仙湖村十 组 6#机耕路	112.32547574,29.162682 79;112.32352363,29.1577 1863	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	622	6.1				
157	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-07	三仙湖村十 组 7#机耕路	112.32381530,29.159804 99;112.32257313,29.1582 2288	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	250	2.45				
158	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-08	三仙湖村九 组 8#机耕路	112.32547091,29.162952 05;112.32222139,29.1646 8103	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	370	3.63				

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资
159	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-09	三仙湖村八组 9#机耕路	112.31880814,29.161950 92;112.32016996,29.1579 1184	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	470	5.4			
160	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-10	三仙湖村八组 10#机耕路	112.31980116,29.162667 58;112.31628773,29.1606 4894	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	440	5.1			
161	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-11	三仙湖村六组 11#机耕路	112.31250135,29.177949 25;112.31213739,29.1752 7715	2.5m 宽泥结石路 厚 100mm	m	315	2.59			
162	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-12	三仙湖村四组 12#机耕路	112.31444858,29.182222 73;112.31293651,29.1787 9949	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	560	6.28			
163	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-13	三仙湖村四组 13#机耕路	112.31533481,29.176902 65;112.31871431,29.1789 6037	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	531	5.99			
164	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-14	三仙湖村四组 14#机耕路	112.31671989,29.176106 05;112.31929692,29.1797 8686	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	480	4.9			
165	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-15	三仙湖村四组 15#机耕路	112.32181229,29.175057 34;112.31793643,29.1771 9822	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	445	4.37			
166	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-16	三仙湖村四组 16#机耕路	112.32261154,29.176171 76;112.31873566,29.1783 1266	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	446	4.38			
167	三仙湖镇	三仙湖村	JS-SXH-17	三仙湖村四组 17#机耕路	112.31901799,29.174875 54;112.32165275,29.1787 1539	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	497	5.66			
168	三仙湖镇	上柴市村	JS-SCS-01	上柴市村十一组 1#机耕路	112.32156671,29.210012 02;112.32492477,29.2084 2233	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	373	4.05			
169	三仙湖镇	上柴市村	JS-SCS-02	上柴市村十一组 2#机耕路	112.32459554,29.210074 13;112.32339284,29.2064 3886	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	512	5.61			
170	三仙湖镇	上柴市村	JS-SCS-03	上柴市村北港一组 3#机耕路	112.30233995,29.217355 43;112.30109791,29.2146 3627	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	325	3.97			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
171	三仙湖镇	上柴市村	JS-SCS-04	上柴市村北港一组 4#机耕路	112.30124436,29.21774707;112.30000066,29.21501042	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	327	3.21					
172	三仙湖镇	上柴市村	JS-SCS-05	上柴市村北港一组 5#机耕路	112.30015619,29.21812601;112.29891142,29.21539080	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	327	3.99					
173	三仙湖镇	太平桥村	JS-TPQ-01	太平桥村 2组 1#机耕路	112.34213410,29.22841159;112.34699398,29.23538606	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	907	9.68					
174	三仙湖镇	太平桥村	JS-TPQ-02	太平桥村 2组 2#机耕路	112.34209681,29.22843172;112.34777201,29.22862704	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	756	8.2					
175	三仙湖镇	太平桥村	JS-TPQ-03	太平桥村 2组 3#机耕路	112.34687064,29.23520905;112.35119470,29.23284995	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	498	5.67					
176	三仙湖镇	太平桥村	JS-TPQ-04	太平桥村 4-5组机耕路	112.33781394,29.22385612;112.34698308,29.21905282	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	1039	11.76					
177	三仙湖镇	太平桥村	JS-TPQ-05	太平桥村 4组机耕路	112.33634425,29.22180440;112.34104950,29.21933730	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	534	6.81					
178	三仙湖镇	太平桥村	JS-TPQ-06	太平桥村 5组 1#机耕路	112.34468842,29.22337307;112.34830223,29.22147799	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	410	5.2					
179	三仙湖镇	太平桥村	JS-TPQ-07	太平桥村 5组 2#机耕路	112.34365419,29.22187692;112.34725245,29.21999001	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	408	5.18					
180	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-01	利群村五组 1#机耕路	112.29152869,29.15975335;112.29666290,29.16680060	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	928	9.89					
181	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-02	利群村五组 2#机耕路	112.29532844,29.16310938;112.29742617,29.16484725	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	281	3.34					
182	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-03	利群村五组 3#机耕路	112.29634930,29.16188617;112.29859339,29.16376182	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	302	3.35					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)				
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	其它 资金
183	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-04	利群村五组 4#机耕路	112.29734684,29.160710 31;112.29982526,29.1626 1623	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	323	3.56				
184	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-05	利群村三组 5#机耕路	112.29775446,29.153408 82;112.30344636,29.1582 3439	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	770	9.12				
185	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-06	利群村三组 6#机耕路	112.29912588,29.152168 74;112.30444424,29.1566 9458	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	721	8.64				
186	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-07	利群村三组 7#机耕路	112.30048743,29.150941 14;112.30534591,29.1550 7231	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	658	7.63				
187	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-08	利群村二组 8#机耕路	112.30227268,29.149628 74;112.30674521,29.1534 3280	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	606	7.12				
188	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-09	利群村二组 9#机耕路	112.30393847,29.148100 87;112.30802952,29.1515 6332	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	553	6.6				
189	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-10	利群村一二 组 10#机耕 路	112.30462512,29.147206 85;112.30869270,29.1506 6979	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	551	5.99				
190	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-11	利群村一组 11#机耕路	112.30649023,29.145510 56;112.31005166,29.1485 1649	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	481	5.9				
191	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-12	利群村一组 12#机耕路	112.30774060,29.144382 90;112.31094705,29.1472 2259	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	446	5.55				
192	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-13	利群村八组 13#机耕路	112.30312666,29.145879 71;112.31121449,29.1385 2700	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	1133	12.49				
193	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-14	利群村八组 14#机耕路	112.30296199,29.145765 89;112.31123131,29.1383 9688	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	1150	12.07				
194	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-15	利群村八组 15#机耕路	112.30725842,29.139506 47;112.3098848,29.1394 7107	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	312	3.45				

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单 位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
195	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-16	利群村八组 16#机耕路	112.30859278,29.140653 45;112.30657564,29.1388 8009	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	278	2.73					
196	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-17	利群村八组 17#机耕路	112.30772008,29.139903 31;112.30581309,29.1412 8486	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	241	3.15					
197	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-18	利群村六组 18#机耕路	112.28863348,29.152006 81;112.29121616,29.1499 1164	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	342	4.14					
198	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-19	利群村六组 19#机耕路	112.29394998,29.156582 54;112.29003430,29.1532 5809	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	530	5.2					
199	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-20	利群村六组 20#机耕路	112.28894083,29.156092 18;112.29409787,29.1519 0324	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	684	6.91					
200	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-21	利群村六组 21#机耕路	112.29303931,29.152720 66;112.29427062,29.1537 5957	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	166	2.02					
201	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-22	利群村六组 22#机耕路	112.29223821,29.153393 71;112.29350726,29.1544 6447	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	171	1.87					
202	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-23	利群村六组 23#机耕路	112.28893458,29.153912 68;112.29141230,29.1563 0960	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	182	2.18					
203	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-24	利群村六组 24#机耕路	112.28830489,29.154434 10;112.29075877,29.1569 1036	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	189	2.05					
204	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-25	利群村六组 25#机耕路	112.29639686,29.155230 04;112.29420542,29.1538 6144	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	262	2.96					
205	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-26	利群村六组 26#机耕路	112.29402059,29.156515 18;112.29320276,29.1548 0447	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	277	3.11					
206	三仙湖镇	利群村	JS-LQ-27	利群村六组 27#机耕路	112.29373985,29.156392 78;112.29057627,29.1583 6475	3.0m 宽泥结石路 厚 100mm	m	428	4.98					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投资折资	其它资金
207	三仙湖镇	中堤村	JS-ZD-01	中百 3 组 1# 机耕道	112.28881317,29.170445 65;112.28444153,29.1719 5226	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	457	5.27					
208	三仙湖镇	中堤村	JS-ZD-02	中百 3 组 2# 机耕道	112.28812780,29.168918 37;112.28375514,29.1704 2512	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	362	4.34					
209	三仙湖镇	中堤村	JS-ZD-03	多福 4 组机 耕道	112.26978925,29.166149 34;112.28003893,29.1626 2556	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	1071	14.63					
210	三仙湖镇	中堤村	JS-ZD-04	多福内垵机 耕道	112.28203888,29.154757 25;112.28483667,29.1528 6002	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	344	4.75					
211	三仙湖镇	中堤村	JS-ZD-05	多福外垵 1# 机耕道	112.25783862,29.168076 09;112.25761342,29.1678 8142	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	35	2.37					
212	三仙湖镇	中堤村	JS-ZD-06	多福外垵 2# 机耕道	112.26090305,29.165749 18;112.26044135,29.1655 5502	3.0m 宽泥结石路 面厚 100mm	m	55	0.74					
(二)			硬化路				m	63783	2665.27					
1	青树嘴镇	福美村	JH-FM-01	福美村 1#硬 化路	112.41547923,29.235022 00;112.44096134,29.2121 3437	3.5m 宽 C30 砼路 面/厚 200mm。	m	3550	196.75					
2	青树嘴镇	福美村	JH-FM-02	福美村 2#硬 化路	112.42652002,29.225274 51;112.43747892,29.2348 2457	3.0m 宽 C30 砼路 面/厚 200mm。	m	1500	65.12					
3	青树嘴镇	福美村	JH-FM-03	福美村 3#硬 化路	112.43020327,29.222043 44;112.43567002,29.2268 1533	3.0m 宽 C30 砼路 面/厚 200mm。	m	750	34.81					
4	青树嘴镇	福美村	JH-FM-04	福美村 4#硬 化路	112.43437953,29.218312 32;112.44532304,29.2278 9340	3.0m 宽 C30 砼路 面/厚 200mm。	m	1505	65.32					
5	青树嘴镇	福美村	JH-FM-05	福美村 5#硬 化路	112.43835315,29.214766 65;112.44959257,29.2247 1628	3.0m 宽 C30 砼路 面/厚 200mm。	m	1555	67.31					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
6	青树嘴镇	吉祥村	JH-JX-01	新湖 8 组 1# 硬化路	112.41359677,29.184465 66;112.41324193,29.1842 8392	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	40	1.33					
7	青树嘴镇	长康村	JH-CK-01	长康村 16-17 组硬化路	112.37535238,29.183058 25;112.37728894,29.1816 5319	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	245	12.31					
8	青树嘴镇	长康村	JH-CK-02	长康村 18 组 硬化路	112.37799883,29.185859 41;112.37905936,29.1850 3748	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	138	7.13					
9	青树嘴镇	长康村	JH-CK-03	长康村 6 组 1#硬化路	112.37817654,29.186038 40;112.37876952,29.1856 2711	3m 宽 C30 砼路面 厚 200mm	m	74	3.3					
10	青树嘴镇	长康村	JH-CK-04	长康村 6 组 2#硬化路	112.37965455,29.184924 83;112.38013887,29.1845 7196	3m 宽 C30 砼路面 厚 200mm	m	62	2.91					
11	青树嘴镇	长康村	JH-CK-05	长康村 6 组 3#硬化路	112.37813420,29.186063 96;112.37945579,29.1873 9737	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	196	10.28					
12	青树嘴镇	长康村	JH-CK-06	长康村 22 组 硬化路	112.38888413,29.177173 27;112.38649428,29.1746 6040	3m 宽 C30 砼路面 厚 200mm	m	363	15.88					
13	青树嘴镇	三新村	JH-SX-01	三新村 15-16 组硬化路	112.38822852,29.196267 75;112.39346713,29.1926 6436	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	677	23.01					
14	青树嘴镇	三新村	JH-SX-02	三新村 5-7 组 1#硬化路	112.38908961,29.206581 60;112.39201929,29.2095 5599	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	436	16.25					
15	青树嘴镇	三新村	JH-SX-03	三新村 7-8 组 1#硬化路	112.38955307,29.207666 89;112.38698956,29.2053 1568	3.0m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	362	14.8					
16	青树嘴镇	三新村	JH-SX-04	三新村 5-7 组 2#硬化路	112.39110231,29.209160 72;112.39179969,29.2097 8346	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	97	3.61					
17	青树嘴镇	三新村	JH-SX-05	三新村 5-7 组 3#硬化路	112.38822166,29.207172 98;112.39126119,29.2102 4845	3.0m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	452	20.56					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资	其它 资金
18	青树嘴镇	三新村	JH-SX-06	三新村 5-7 组 4#硬化路	112.39021474,29.209878 67;112.39058885,29.2095 6378	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	93	3.47					
19	青树嘴镇	益丰垸村	JH-YFY-01	益丰垸村 1# 硬化路	112.46216744,29.247616 25;112.46929944,29.2397 3860	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm, 现状 路宽 2.2, 全段需拆 除重建	m	1115	56.53					
20	青树嘴镇	益丰垸村	JH-YFY-02	益丰垸村 2# 硬化路	112.46227473,29.247794 11;112.46945232,29.2398 4743	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm, 现状 路宽 2.2, 全段需拆 除重建	m	1124	56.39					
21	青树嘴镇	益丰垸村	JH-YFY-03	益丰垸村 3# 硬化路	112.46936515,29.239656 68;112.47691691,29.2312 8688	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	1183	56.59					
22	青树嘴镇	益丰垸村	JH-YFY-04	益丰垸村 4# 硬化路	112.46952876,29.239746 79;112.47719586,29.2313 5710	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	1192	56.81					
23	青树嘴镇	益丰垸村	JH-YFY-05	益丰垸村 5# 硬化路	112.47566014,29.257009 52;112.49091276,29.2402 4126	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm, 现状 路宽 2.4, 100m 需 拆除重建	m	2378	113.75					
24	青树嘴镇	益丰垸村	JH-YFY-06	益丰垸村 6# 硬化路	112.47577902,29.257312 19;112.49112937,29.2404 1671	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm, 现状 路宽 2.4, 300m 需 拆除重建	m	2395	115.49					
25	三仙湖镇	关帝庙村	JH-GDM-01	长兴 2 组上 堤硬化路	112.25551498,29.199485 86;112.25716928,29.1986 0830	3.0m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	223	9.69					
26	三仙湖镇	关帝庙村	JH-GDM-02	长兴 3 组硬 化路	112.25713949,29.197606 20;112.25751185,29.1984 0952	3.0m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	97	3.86					
27	三仙湖镇	关帝庙村	JH-GDM-03	长兴 4 组至 7 组硬化路	112.25371144,29.192562 18;112.26789392,29.1870 1460	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	1545	74.55					
28	三仙湖镇	关帝庙村	JH-GDM-04	绣丰 3 组上 堤硬化路	112.24815530,29.185340 86;112.24833828,29.1848 3334	3.0m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	66	2.6					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	投资折资	其它资金
29	三仙湖镇	烈士桥村	JH-LSQ-01	保赋 6、7、8 组 1#硬化路	112.27257994,29.18540735;112.27880764,29.19937481	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1663	67.1					
30	三仙湖镇	烈士桥村	JH-LSQ-02	义和 5 组 1#硬化路	112.27947270,29.18710934;112.28414029,29.18550450	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	927	37.35					
31	三仙湖镇	烈士桥村	JH-LSQ-03	义和 2、4、5、8 组 1#硬化路	112.28262154,29.18215380;112.28880703,29.19588764	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1638	66.68					
32	三仙湖镇	烈士桥村	JH-LSQ-04	贞固 1 组 1#硬化路	112.29392920,29.19423227;112.29684997,29.19319313	现状 2.5m,加宽 1mC30 砼路面厚 200mm	m	307	4.8					
33	三仙湖镇	烈士桥村	JH-LSQ-05	贞固 5、6、7、8 组 1#硬化路	112.30278394,29.19120773;112.29813897,29.18072699	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1247	42					
34	三仙湖镇	烈士桥村	JH-LSQ-06	贞固 5 组 1#硬化路	112.29329162,29.18577892;112.29401770,29.18586333	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	82	2.73					
35	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-01	调蓄湖 1 组 1#硬化路	112.31563033,29.19335778;112.32035447,29.19986304	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	867	40.59					
36	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-02	胜利 2 组 1#硬化路	112.32092837,29.20081988;112.32570603,29.19680660	现状 2m,加宽 1mC30 砼路面厚 200mm	m	718	10.94					
37	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-03	胜利 2 组 1#硬化路	112.32332087,29.20397753;112.32363916,29.20294343	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	177	7.05					
38	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-04	胜利 2 组 2#硬化路	112.32332087,29.20397753;112.32422009,29.20349003	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	104	4.14					
39	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-05	胜利 1 组 1#硬化路	112.32659272,29.20855638;112.32355533,29.20434889	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	553	19.75					
40	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-06	胜利 6 组 1#硬化路	112.32616523,29.19659250;112.33220746,29.20551385	状 2.5m,加宽 1m,宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1156	17.7					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)				
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投资 折资
41	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-07	兴旺 8 组 1# 硬化路	112.33226014,29.205569 99;112.33461940,29.2089 6805	现状 2.5m,加宽 1m,, C30 砼路面 厚 200mm,部分拆 除重建	m	442	8.19				
42	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-08	调蓄湖 3 组 1#硬化路	112.31846730,29.186214 39;112.32123547,29.1901 6880	3m 宽 C30 砼路面 厚 200mm	m	515	20.73				
43	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-09	胜利 4 组 1# 硬化路	112.32685819,29.195990 43;112.34094151,29.1877 7006	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	1646	68.31				
44	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-10	调蓄湖 10、11 组 1#硬化路	112.32957872,29.186198 41112.33370889,29.1920 22427	现状 2.5m,加宽 1mC30 砼路面厚 200mm	m	766	11.65				
45	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-11	胜利 6、7 组 1#硬化路	112.33371964,29.192017 67;112.34014950,29.2012 2925	拆除重建, 3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1203	51.37				
46	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-12	三洲 7 组 1# 硬化路	112.34015309,29.201249 46;112.34270644,29.2049 7859	现状 2m,加宽 1mC30 砼路面厚 200mm	m	483	7.43				
47	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-13	胜利 9 组 1# 硬化路	112.34108972,29.195050 23;112.34398460,29.1991 8510	加宽 1m 宽 C30 砼 路面厚 200mm	m	538	8.25				
48	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-14	胜利 10 组 1# 硬化路	112.33740390,29.189843 27;112.34098382,29.1948 9895	拆除重建, 3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	660	29.1				
49	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-15	年丰村渔场 1#硬化路	112.34020164,29.185891 22;112.34228720,29.1848 5638	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	233	10.79				
50	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-16	年丰村渔场 2#硬化路	112.33863669,29.183762 28;112.34101709,29.1824 9947	3.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	271	12.77				
51	三仙湖镇	年丰村	JH-NF-17	年丰村渔场 3#硬化路	112.34369703,29.180238 65;112.34644006,29.1845 1122	3m 宽 C30 砼路面 厚 200mm	m	549	22.08				

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
52	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-01	德星湖 3、8 组硬化路	112.33126645,29.147403 74;112.32651814,29.1375 5092	原有 2.5m 宽砼道 路拆除重建 3.0m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	1190	53.13					
53	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-02	德星湖 3、5 组硬化路	112.31656718,29.142379 97;112.32399051,29.1344 3426	3.0m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	1243	50.77					
54	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-03	中奇 1、9 组 硬化路	112.31695246,29.142605 36;112.30637402,29.1580 4535	3.0m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	1998	82.62					
55	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-04	中奇 8 组 1# 硬化路	112.32165397,29.144846 95;112.32556526,29.1467 3199	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	435	14.91					
56	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-05	中奇 7 组 1# 硬化路	112.31974305,29.148488 87;112.32160243,29.1494 3943	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	160	5.33					
57	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-06	中奇 6 组 1# 硬化路	112.31690249,29.151353 52;112.31509736,29.1504 0129	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	205	6.83					
58	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-07	中奇 7 组 3# 硬化路	112.31708428,29.151458 15;112.31823707,29.1520 2811	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	129	4.3					
59	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-08	中奇 4 组 1# 硬化路	112.31691483,29.151714 59;112.31834513,29.1524 5460	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	162	5.4					
60	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-09	中奇 5 组 1# 硬化路	112.31452023,29.154794 66;112.31313757,29.1540 2362	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	160	5.33					
61	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-10	中奇 4 组 2# 硬化路	112.31586451,29.155504 83;112.31621012,29.1556 9238	2.5m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	40	1.33					
62	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-11	中奇 2 组 1# 硬化路	112.31453857,29.155137 30;112.31852816,29.1572 7423	原有 2.5m 宽砼道 路拆除重建 3.0m 宽 C30 砼路 面厚 200mm	m	455	20.92					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹现金及以物折资	投资折资	其它资金
63	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-12	中奇 2 组 2#硬化路	112.31231665,29.158337 47;112.31377305,29.1591 0755	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	166	5.53					
64	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-13	石坝 8 组 1#硬化路	112.30655990,29.169901 18;112.30581450,29.1695 0563	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	85	2.83					
65	三仙湖镇	中奇岭村	JH-ZQL-14	石坝 8 组 2#硬化路	112.30419517,29.173293 62;112.30255415,29.1724 2050	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	187	6.23					
66	三仙湖镇	三仙湖村	JH-SXH-01	三仙湖村十一组 1#硬化路	112.33356763,29.152395 26;112.33534776,29.1561 2026	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	533	17.97					
67	三仙湖镇	三仙湖村	JH-SXH-02	三仙湖村十一组 2#硬化路	112.32734770,29.155445 30;112.33256390,29.1525 5872	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	600	26.95					
68	三仙湖镇	三仙湖村	JH-SXH-03	三仙湖村十一组 3#硬化路	112.32955433,29.160516 92;112.32211792,29.1644 9146	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	847	39.66					
69	三仙湖镇	三仙湖村	JH-SXH-04	三仙湖村十一组 4#硬化路	112.32966063,29.160723 98;112.32788363,29.1676 7246	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1050	35.43					
70	三仙湖镇	三仙湖村	JH-SXH-05	三仙湖村十一组 5#硬化路	112.32536004,29.162759 26;112.32381530,29.1598 0499	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	360	12.22					
71	三仙湖镇	三仙湖村	JH-SXH-06	三仙湖村八组 6#硬化路	112.32097388,29.161378 81;112.32235694,29.1583 2487	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	370	12.55					
72	三仙湖镇	三仙湖村	JH-SXH-07	三仙湖村四组 7#硬化路	112.31907071,29.174847 48;112.32170715,29.1786 8990	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	497	20.57					
73	三仙湖镇	三仙湖村	JH-SXH-08	三仙湖村一组 8#硬化路	112.32542567,29.170894 29;112.33259355,29.1669 6837	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	822	38.5					
74	三仙湖镇	三仙湖村	JH-SXH-09	三仙湖村一组 9#硬化路	112.32842469,29.169655 19;112.33528784,29.1715 3805	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	988	42.24					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系系统 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资
75	三仙湖镇	上柴市村	JH-SCS-01	上柴市村 1#硬化路	112.28387009,29.220289 20;112.30160618,29.2141 1385	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1856	94.14			
76	三仙湖镇	上柴市村	JH-SCS-02	上柴市村 2#硬化路	112.28888177,29.222329 50;112.30398425,29.2168 3295	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1594	80.98			
77	三仙湖镇	太平桥村	JH-TPQ-01	太平桥村 12 组硬化路	112.35277212,29.220120 82;112.35864233,29.2294 4901	C30 砼路面加宽 0.5m 厚 200mm	m	1218	10.19			
78	三仙湖镇	太平桥村	JH-TPQ-02	太平桥村 4 组硬化路	112.33562546,29.220792 39;112.33855654,29.2255 6389	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	633	26.04			
79	三仙湖镇	万元桥村	JH-WYQ-01	接堤坝硬化路	112.27487223,29.215684 05;112.28413298,29.2122 0563	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	988	46.36			
80	三仙湖镇	利群村	JH-LQ-01	利群村四组 1#硬化路	112.29999291,29.162527 58;112.30438244,29.1571 3387	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	774	36.28			
81	三仙湖镇	利群村	JH-LQ-02	利群村六组 2#硬化路	112.29325628,29.158174 09;112.29566080,29.1551 1273	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	487	29.13			
82	三仙湖镇	利群村	JH-LQ-03	利群村一二三组 3#硬化路	112.29691618,29.154156 79;112.31217725,29.1403 3927	加宽 2.5m C30 砼路面厚 200mm	m	2134	79.24			
83	三仙湖镇	中堤村	JH-ZD-01	中百 1 组硬化路	112.28575348,29.176263 77;112.28638519,29.1763 8013	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	83	3.3			
84	三仙湖镇	中堤村	JH-ZD-02	卫育 3 组硬化路	112.27659549,29.175544 95;112.27701042,29.1742 8818	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	150	6.36			
85	三仙湖镇	中堤村	JH-ZD-03	多福 1#硬化路	112.28612337,29.164392 50;112.28536043,29.1626 9795	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	203	8.03			
86	三仙湖镇	中堤村	JH-ZD-04	多福 2#硬化路	112.27206518,29.164586 41;112.27447261,29.1634 1679	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	272	14.06			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
87	三仙湖镇	中堤村	JH-ZD-05	多福3#硬化路	112.27447367,29.163301 39;112.27933694,29.1610 5406	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm (原有 2.5 砼路拆除)	m	551	37.7					
第四部分			农田防护与生态环境 保护工程					52792	133.13					
1	青树嘴镇	福美村	LW-QSZ-01	(福美村 QG-FM-01)		红花玉兰 φ3~5cm50 株+桉 树φ3~5cm50 株	m	500	1.31					
2	青树嘴镇	吉祥村	LW-JX-01	(QG01 新 湖电排渠农 田防护)		桉树φ3~5cm266 株+桉树 φ3~5cm266 株	m	2656	6.4					
3	青树嘴镇	吉祥村	LW-JX-02	(QG04 双 闸电排渠农 田防护)		桉树φ3~5cm265 株+桉树 φ3~5cm265 株	m	2646	6.46					
4	青树嘴镇	青树嘴村	LW-QSZ-01	(青树嘴村 QG-QSZ-01)		红花玉兰 φ3~5cm279 株+桉 树φ3~5cm279 株	m	2792	7.3					
5	青树嘴镇	青树嘴村	LW-QSZ-02	(青树嘴村 QG-QSZ-02)		红花玉兰 φ3~5cm331 株+桂花 树φ3~5cm331 株	m	3310	9.57					
6	青树嘴镇	青树嘴村	LW-QSZ-03	(青树嘴村 QG-QSZ-03)		红花玉兰 φ3~5cm153 株+桉 树φ3~5cm153 株	m	1530	4					
7	青树嘴镇	青树嘴村	LW-QSZ-04	(青树嘴村 QG-QSZ-04)		桉树φ3~5cm265 株+桉树 φ3~5cm265 株	m	2650	6.37					
8	青树嘴镇	长康村	LW-CK-01	(长康村 QG-CK-01)		桉树φ3~5cm91 株+ 桉树φ3~5cm91 株	m	912	2.19					
9	青树嘴镇	三新村	LW-SX-01	(三新村 QG-SX-01)		红花玉兰 φ3~5cm76 株+桉 树φ3~5cm76 株	m	759	1.98					
10	青树嘴镇	三新村	LW-SX-02	(三新村 QG-SX-02)		紫玉兰 φ3~5cm126 株+桉 树φ3~5cm126 株	m	1262	3.1					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资
11	青树嘴镇	三新村	LW-SX-03	(三新村 QG-SX-03)		榉树φ3~5cm66株+ 榉树φ3~5cm66株	m	656	1.59			
12	青树嘴镇	三新村	LW-SX-04	(三新村 QG-SX-04)		榉树φ3~5cm63株+ 榉树φ3~5cm63株	m	628	1.51			
13	青树嘴镇	益丰垸村	LW-YFY-01	(益丰垸村 QG-YFY-01)		红花玉兰 φ3~5cm65株+榉 树φ3~5cm65株	m	650	1.7			
14	青树嘴镇	益丰垸村	LW-YFY-02	(益丰垸村 QG-YFY-02)		鸡爪槭 D3~5cm88 株+香泡 φ3~5cm88株	m	885	1.91			
15	青树嘴镇	益丰垸村	LW-YFY-03	(益丰垸村 QG-YFY-03)		紫玉兰 φ3~5cm121株+香 泡φ3~5cm121株	m	1213	2.78			
16	青树嘴镇	益丰垸村	LW-YFY-04	(益丰垸村 QG-YFY-04)		红花玉兰 φ3~5cm108株+榉 树φ3~5cm108株	m	1084	2.82			
17	三仙湖镇	关帝庙村	LW-GDM-01	(关帝庙村 QG-GDM-01)		红花玉兰 φ3~5cm81株+榉 树φ3~5cm81株	m	810	2.12			
18	三仙湖镇	关帝庙村	LW-GDM-02	(关帝庙村 QG-GDM-06)		红花玉兰 φ3~5cm130株+香 泡φ3~5cm130株	m	1303	3.19			
19	三仙湖镇	关帝庙村	LW-GDM-03	(关帝庙村 QG-GDM-07)		紫玉兰φ3~5cm61 株+榉树 φ3~5cm61株	m	605	1.5			
20	三仙湖镇	关帝庙村	LW-GDM-04	(关帝庙村 QG-GDM-08)		紫玉兰φ3~5cm83 株+榉树 φ3~5cm83株	m	832	2.04			
21	三仙湖镇	关帝庙村	LW-GDM-05	(关帝庙村 QG-GDM-09)		栎树φ3~5cm40株+ 榉树φ3~5cm40株	m	400	0.99			
22	三仙湖镇	关帝庙村	LW-GDM-06	(关帝庙村 QG-GDM-11)		紫玉兰φ3~5cm42 株+榉树 φ3~5cm42株	m	416	1.03			
23	三仙湖镇	烈士桥村	LW-LSQ-01	(烈士桥村 QG-LSQ-01)		红花玉兰 φ3~5cm245株+榉 树φ3~5cm245株	m	2450	6.41			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投资折资	其它资金
24	三仙湖镇	烈士桥村	LW-LSQ-01	(烈士桥村 QG-LSQ-01)		榉树φ3~5cm121株+榉树φ3~5cm121株	m	1206	2.91					
25	三仙湖镇	年丰村	LW-NF-01	(年丰村 QG-NF-02)		红花玉兰φ3~5cm118株+香泡φ3~5cm118株	m	1182	2.9					
26	三仙湖镇	中奇岭村	LW-ZQL-01	(中奇岭村 QG-ZQL-01A)		茶树φ3~5cm930株	m	4648	11.48					
27	三仙湖镇	三仙湖村	LW-SXH-01	(三仙湖村 QG-SXH-02)		榉树φ3~5cm82株+榉树φ3~5cm82株	m	816	1.97					
28	三仙湖镇	上柴市村	LW-SCS-01	(上柴市村 QG-SCS-01)		榉树φ3~5cm34株+榉树φ3~5cm34株	m	334	0.82					
29	三仙湖镇	上柴市村	LW-SCS-02	(上柴市村 QG-SCS-02)		榉树φ3~5cm92株+榉树φ3~5cm92株	m	917	2.21					
30	三仙湖镇	上柴市村	LW-SCS-03	(上柴市村 QG-SCS-03)		红花玉兰φ3~5cm185株+榉树φ3~5cm185株	m	1850	4.84					
31	三仙湖镇	上柴市村	LW-SCS-04	(上柴市村 QG-SCS-06 延长 500m)		红花玉兰φ3~5cm205株+榉树φ3~5cm205株	m	2048	5.36					
32	三仙湖镇	太平桥村	LW-TPQ-01	(太平桥村 QG-TPQ-02)		红花玉兰φ3~5cm104株+香泡φ3~5cm104株	m	1043	2.55					
33	三仙湖镇	太平桥村	LW-TPQ-02	(太平桥村 QG-TPQ-03)		红花玉兰φ3~5cm67株+香泡φ3~5cm67株	m	668	1.65					
34	三仙湖镇	太平桥村	LW-TPQ-03	(太平桥村 QG-TPQ-04)		榉树φ3~5cm54株+榉树φ3~5cm54株	m	543	1.3					
35	三仙湖镇	太平桥村	LW-TPQ-04	(太平桥村 QG-TPQ-05)		红花玉兰φ3~5cm103株+香泡φ3~5cm103株	m	1033	2.53					
36	三仙湖镇	利群村	LW-LQ-01	(利群村 JH-LQ-03)		红花玉兰φ3~5cm214株+榉树φ3~5cm214株	m	2137	5.6					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单 位	任务量	造价及投资来源 (万元)					
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资	其它 资金
37	三仙湖镇	中堤村	LW-ZD-01	(中堤村 QG-ZD-03)		红花玉兰 φ3~5cm140 株+桉 树 φ3~5cm140 株	m	1400	3.77					
38	三仙湖镇	中堤村	LW-ZD-02	(中堤村 QG-ZD-04)		紫玉兰 φ3~5cm85 株+桉树 φ3~5cm85 株	m	849	2.09					
39	三仙湖镇	中堤村	LW-ZD-03	(中堤村 QG-ZD-05)		紫玉兰 φ3~5cm117 株+桉 树 φ3~5cm117 株	m	1169	2.88					
第五部分			农田输配电工程											
第六部分			农田地力提升工程											
1	青树嘴镇	福美村	TG-FM-01	青树嘴镇福 美村地力提 升工程		播撒绿肥 1050 亩， 田块整治施有机 肥 1840.97 亩。	亩	27528.94	670.45					
2	青树嘴镇	吉祥村	TG-JX-01	青树嘴镇吉 祥村地力提 升工程		播撒绿肥 1927.00 亩，田块整治施有 机肥 891.49 亩。	亩	2890.97	70.98					
3	青树嘴镇	青树嘴村	TG-QSZ-01	青树嘴镇青 树嘴村地力 提升工程		播撒绿肥 2264.00 亩，田块整治施有 机肥 1943.44 亩。	亩	4207.44	92.26					
4	青树嘴镇	长康村	TG-CK-01	青树嘴镇长 康村地力提 升工程		播撒绿肥 370.00 亩，田块整治施有 机肥 388.93 亩。	亩	758.93	17.22					
5	青树嘴镇	益丰垌村	TG-YFY-01	青树嘴镇益 丰垌村地力 提升工程		播撒绿肥 2190.00 亩，田块整治施有 机肥 2543.58 亩。	亩	4733.58	109.16					
6	青树嘴镇	三新村	TG-SX-01	青树嘴镇三 新村地力提 升工程		播撒绿肥 1030.00 亩，田块整治施有 机肥 1101.44 亩。	亩	2131.44	48.49					
7	三仙湖镇	关帝庙村	TG-GDM-01	三仙湖镇关 帝庙村地力 提升工程		播撒绿肥 180.00 亩，田块整治施有 机肥 529.31 亩。	亩	709.31	18.58					

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)				
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	自筹资金及以物折资	投资折劳
8	三仙湖镇	烈士桥村	TG-LSQ-01	三仙湖镇烈士桥村地力提升工程		播撒绿肥 100.00 亩，田块整治施有机肥 1053.64 亩。	亩	1153.64	33.11				
9	三仙湖镇	年丰村	TG-NF-01	三仙湖镇年丰村地力提升工程		播撒绿肥 300.00 亩，田块整治施有机肥 2315.53 亩。	亩	2615.53	73.97				
10	三仙湖镇	中奇岭村	TG-ZQL-01	三仙湖镇中奇岭村地力提升工程		播撒绿肥 150.00 亩，田块整治施有机肥 942.06 亩。	亩	1092.06	30.51				
11	三仙湖镇	三仙湖村	TG-SXH-01	三仙湖镇三仙湖村地力提升工程		播撒绿肥 200.00 亩，田块整治施有机肥 839.98 亩。	亩	1039.98	28.2				
12	三仙湖镇	上柴市村	TG-SCS-01	三仙湖镇上柴市村地力提升工程		播撒绿肥 50.00 亩，田块整治施有机肥 344.70 亩。	亩	394.7	11.09				
13	三仙湖镇	太平桥村	TG-TPQ-01	三仙湖镇太平桥村地力提升工程		田块整治施有机肥 1179.06 亩。	亩	1179.06	35.37				
14	三仙湖镇	万元桥村	TG-WYQ-01	三仙湖镇万元桥村地力提升工程		播撒绿肥 200.00 亩。	亩	200	3				
15	三仙湖镇	利群村	TG-LQ-01	三仙湖镇利群村地力提升工程		播撒绿肥 200.00 亩，田块整治施有机肥 1253.81 亩。	亩	1453.81	40.61				
16	三仙湖镇	中堤村	TG-ZD-01	三仙湖镇中堤村地力提升工程		播撒绿肥 150.00 亩。	亩	150	2.25				
第七部分			科技推广措施						27.96				
1			耕地质量评定检测费				亩	69900	27.96				

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系 (N, E)	主要内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)				其它 资金
	所在镇	所在村							合计	中央财 政资金	地方 财政 资金	自筹现 金及以 物折资	投劳 折资
第八部分			独立费用						1409.52				
1			项目管理费				元		200				
2			工程建设 监理费				元		353.94				
3			勘测设计费	合同比例			元		333.51				
4			安全文明施 工措施费				元		442.43				
5			工程保险费 (HNYY45 7-2024)	湖南省农业 农村厅文件			元		79.64				

