

益阳市农业农村局

益农函〔2025〕32号

益阳市农业农村局 关于南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步 设计（第二片区）、（第三片区）的批复

南县农业农村局：

你局《南县农业农村局关于批复南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计（第二片区）、（第三片区）的请示》（南农报〔2025〕25 号）收悉。你县此次初步设计高标准农田建设项目总投资 35644.63 万元，均为财政资金。第二片区高标准农田建设项目 6.94 万亩，其中新增建设面积 1.79 万亩，改造提升面积 5.15 万亩。第三片区高标准农田建设项目 6.10 万亩，其中新增建设面积 2.87 万亩，改造提升面积 3.23 万亩。我局组织专家和相关人员对初步设计进行了评审和审核。原则同意你局上报的南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计（第二片区）、（第三片区）方案，现批复如下：

一、项目建设地点

第二片区建设地点为厂窖镇城南村、城西村、汀合洲村、汀浹洲村、西福村、西洲村、祥和村；武圣宫镇白蚌口村、百联村、等伴洲村、龙头嘴村、美隆村、太白洲村、沿河堤村，共计 2 个

乡镇 14 个行政村。

第三片区建设地点为浪拔湖镇陈家岭村、东美垸村、红星村、红堰湖村、牧鹿湖村、南安村、南红村、荣福村、施家渡村、太阳山村、泰来村、新口村、兴桥村；麻河口镇上洲村、西口村、向阳村；茅草街镇大同村、福兴村、灵官洲村、庆丰村、三宁河村、同春村、友谊村、文明村、新城村、新尚村、长春村，共计 3 个乡镇 27 个行政村。

二、项目投资

第二片区项目概算总投资 15252.28 万元，全部为财政资金。其中：田块整治工程费用 1276.36 万元，灌溉与排水工程费用 9779.22 万元，田间道路工程费用 2071.35 万元，农田防护与生态环境保护工程费用 114.44 万元，农田地力提升工程费用 773.34 万元，独立费用 1237.57 万元。

第三片区项目概算总投资 20392.35 万元。全部为财政资金。其中：田块整治工程费用 1652.28 万元，灌溉与排水工程费用 13863.40 万元，田间道路工程费用 2430.12 万元，农田防护与生态环境保护工程费用 320.42 万元，农田地力提升工程费用 718.79 万元，独立费用 1407.34 万元。

三、主要建设内容

第二片区主要建设内容包括：工程建设规模为 6.94 万亩，其中新增建设面积 1.79 万亩，改造提升面积 5.15 万亩。（1）田

块整治 15986.89 亩；（2）地力提升工程 31571.89 亩（播撒绿肥 15585 亩，施有机肥 15986.89 亩）；（3）灌溉与排水工程：新建或改造灌溉泵站 23 座（其中新建 20 座，重建 2 座，维修改造 1 座）；衬砌改造渠道 558 条 261.278km（其中骨干灌渠 71 条 52.438km，田间渠道 262 条 106.744km，排洪（涝）渠道 225 条 102.096km），配套渠系建筑物共 15250 处（其中分排水口 9449 处，码头 486 处，生物通道 3104 处，过路涵闸 1037 处，干支渠连接涵 338 处，农桥 11 处，人行桥 178 处，量水尺 285 处，拦水坎 145 处，其他建筑物 217 处），配套附属建筑物共 7 处（其中节制闸 5 处，渡槽 1 处，涵洞 1 处）；（4）新增高效节水灌溉面积 614.5 亩，为低压管道灌溉；（5）田间道路升级改造 300 条 142.653km（其中泥结石道路 274 条 127.918km，硬化道路 26 条 14.735km）；（6）农田防护与生态环境保护工程：农田防护 21.722km 共计 4174 株；（7）耕地质量检测 6.94 万亩。

第三片区主要建设内容包括：工程建设规模为 6.10 万亩，其中新增建设面积 2.87 万亩，改造提升面积 3.23 万亩。（1）田块整治 17769.3 亩；（2）地力提升工程 27623.3 亩（播撒绿肥 9854 亩，施有机肥 17769.3 亩）；（3）灌溉与排水工程：新建或改造灌溉泵站 45 座（其中新建 12 座，重建 3 座，维修改造 30 座）；衬砌改造渠道 577 条 304.549km（其中骨干灌渠 148 条 123.352km，田间渠道 236 条 89.231km，排洪（涝）渠道 193

条 91.966km)，配套渠系建筑物共 18588 处（其中分排水口 8309 处，码头 1689 处，生物通道 4954 处，过路涵闸 1081 处，干支渠连接涵 993 处，农桥 25 处，人行桥 647 处，量水尺 332 处，拦水坎 397 处，其他建筑物 161 处），配套附属建筑物共 15 处（其中节制闸 7 处，机耕桥 7 处，涵洞 1 处）；（4）新增高效节水灌溉面积 374 亩，为低压管道灌溉；（5）田间道路升级改造 255 条 116.053km（其中泥结石道路 193 条 83497km，硬化道路 62 条 32.556km）；（6）农田防护与生态环境保护工程：农田防护 67.767km 共计 14688 株；（7）耕地质量检测 6.10 万亩。

四、其他事项

（一）你局要严格按照批复的初步设计完善施工图设计。

（二）你局要尽快确定项目工程招投标方案，同时将相关情况报市农业农村局批复。

（三）你局要严格按照本次批复的扩大初步设计方案组织实施，不得擅自调整，如确需调整，要严格按《湖南省农田建设项目管理实施办法》（湘农发〔2020〕61 号）《关于进一步加强高标准农田建设管理的通知》（益农发〔2021〕109 号）办理调整变更手续，确保建设任务不减少，建设标准不降低。

（四）你局要在项目实施过程中，认真做好宣传发动工作，创新投入机制，认真做好部门协调，鼓励和引导农民筹资投劳，确保整合资金落实到位。

(五) 你局要进一步加强资金和项目管理，严格执行县级财政报账制。农田建设项目列入了省级重点项目，资金投入和工作任务大幅度增加，你们要积极作为，集中力量，认真筹划，抢抓进度，保证按期保质完成建设任务。

- 附件：1. 南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计(第二片区) 投资和任务情况表
2. 南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计(第二片区) 预期效益表
3. 南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计(第二片区) 单项工程计划表
4. 南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计(第三片区) 投资和任务情况表
5. 南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计(第三片区) 预期效益表
6. 南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计(第三片区) 单项工程计划表



附件 1

南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计 (第二片区) 投资和任务情况表

项目	单位	行号	任务量	投资 (万元)	其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资 (万元)
						投资总额
栏次			1	2	3	4
高标准农田建设项目	亩	1	69354	15252.28		
一、土地平整		2		1276.36		
1.田块修筑	亩	3	15986.89	579.34		
2.耕作层剥离和回填	亩	4	4261	452.02		
3.细部平整	亩	5	4852	245.00		
二、土壤改良		6	31571.89	773.34		
1.沙（黏）质土壤治理	亩	7				
2.酸化土壤治理	亩	8				
3.盐碱土壤治理	亩	9				
4.污染土壤修复	亩	10				
5.地力培肥	亩	11	31571.89	773.34		
三、灌溉和排水		12		9779.22		
1.塘堰（坝）	座	13				
2.小型拦河坝	座	14				
3.农用井	座	15				
4.小型集雨设施	座	16				
5.泵站	座	17	23	370.16		
6.疏浚沟渠	公里	18				
7.衬砌明渠（沟）	公里	19	261.278	9222.19		
8.排水暗渠（管）	公里	20				
9.渠系建筑物		21	7	46.78		
其中：水闸	个	22	5	35.80		
渡槽	个	23	1	9.65		
倒虹吸	个	24				
农桥	个	25				
涵洞	个	26	1	1.33		
跌水	个	27				
其它	个	28				
10.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29	615	140.09		

项目	单位	行号	任务量	投资 (万元)	其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资 (万元) 投资总额
11.喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30				
12.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31				
13.其他水利措施		32				
四、田间道路		33	142.653	2071.35		
1.机耕路	公里	34	142.653	2071.35		
其中：硬化道路	公里	35	14.735	615.73		
2.生产路	公里	36				
3.其他田间道路	公里	37				
五、农田防护与生态环境保护		38	21722	114.436		
1.农田林网工程	米	39	21722	114.44		
2.岸坡防护工程	米	40				
3.沟道治理工程	米	41				
4.坡面防护工程	米	42				
六、农田输配电		43		0.00		
1.10kv 以下的高压输电线路	公里	44				
2.低压输电线路	公里	45				
3.变压器	台	46				
4.配电箱（屏）	处	47				
七、科技推广措施		48		27.74		
1.技术培训	人次	49				
2.仪器设备	台、件	50				
3.耕地质量监测	处	51		27.74		
八、其他工作及措施		52		1209.83		
1.项目管理费		53	1	202.74		
2.其他费用		54				
工程建设监理费		55	1	273.21		
勘测设计费		56	1	330.90		
安全文明施工措施费		57	1	341.51		
工程保险费		58	1	61.47		

附件 2

南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计 (第二片区) 预期效益表

项目名称	单位	行次	数值
(一) 农业生产条件及生态环境改善	—	1	
新增耕地面积	亩	2	185
其中, 新增水田面积	亩	3	185
其中, 新增旱地面积	亩	4	
新增耕地平均增加等级	级	5	0.5
新增和改善灌溉达标面积	万亩	6	6.94
新增和改善排水达标面积	万亩	7	6.94
新增节水灌溉面积	万亩	8	0.0615
其中: 高效节水灌溉面积	万亩	9	0.0615
年节约水量	万立方米	10	4.92
灌溉水利用率提高	百分比	11	8
增加农田林网防护面积	万亩	12	
增加机耕面积	万亩	13	2.14
农业综合机械化提高值	百分比	14	17
道路通达率	百分比	15	95
蓄水池容量	万立方米	16	
(二) 年新增主要农产品生产能力	—	17	
粮食	万公斤	18	676.21
棉花	万公斤	19	
油料	万公斤	20	17.34
糖料	万公斤	21	
其他农产品	万公斤	22	
(三) 项目区经济效益和社会效益	—	23	
项目区年直接受益农户数量	户	24	13789
项目区年直接受益农业人口数	人	25	55158
项目区直接受益农民年纯收入增加总额	万元	26	2760.3
项目区公众满意度	百分比	27	100
(四) 其他效益	—	28	
扩大良种种植面积	万亩	29	
治理盐碱化土地面积	万亩	30	
治理酸化土地面积	万亩	31	
治理沙化土地面积	万亩	32	
控制水土流失面积	万亩	33	
项目区土地流转面积	万亩	34	
项目区引进新型农业经营主体个数	个	35	30
其中: 农业龙头企业个数	个	36	3
其中: 农民合作组织个数	个	37	16
其中: 家庭农场个数	个	38	5
其中: 种粮大户个数	个	39	6

附件 3

南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计（第二片区）单项工程计划表

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统（N，E）	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
I			总投资						15252.28	12739.21	2513.07	
第一部分			田块整治工程				亩	15986.89	1276.36			
1	厂窖镇	城南村	TZ-CN-001	城南村田块整治		城南村田块整治 686.79 亩	亩	686.79	49.48			
2	厂窖镇	城西村	TZ-CX-002	城西村田块整治		城西村田块整治 1118.23 亩	亩	1118.23	107.73			
3	厂窖镇	汀合洲村	TZ-THZ-003	汀合洲村田块整治		汀合洲村田块整治 2231.64 亩	亩	2231.64	152.23			
4	厂窖镇	汀浹洲村	TZ-TJZ-004	汀浹洲村田块整治		汀浹洲村田块整治 950.82 亩	亩	950.82	50.77			
5	厂窖镇	西福村	TZ-XF-005	西福村田块整治工程		西福村田块整治工程 151.58 亩	亩	151.58	12.89			
6	厂窖镇	西洲村	TZ-XZ-006	西洲村田块整治工程		西洲村田块整治工程 675.99 亩	亩	675.99	29.05			
7	厂窖镇	祥和村	TZ-XH-007	祥和村田块整治		祥和村田块整治 1190.15 亩	亩	1190.15	101.12			
8	武圣宫镇	白蚌口村	TZ-BBK-008	白蚌口村田块整治		白蚌口村田块整治 2165.32 亩	亩	2165.32	249.75			
9	武圣宫镇	百联村村	TZ-BL-009	百联村田块整治		百联村田块整治 2155.76 亩	亩	2155.76	164.46			
10	武圣宫镇	等伴洲村	TZ-DBZ-010	等伴洲田块整治		等伴洲田块整治 2109.94 亩	亩	2109.94	159.07			
11	武圣宫镇	龙头嘴村	TZ-LTZ-011	龙头嘴村田块整治		龙头嘴村田块整治 1060.00 亩	亩	1060	51.91			
12	武圣宫镇	美隆村	TZ-ML-012	美隆村田块整治		美隆村田块整治 1490.67 亩	亩	1490.67	147.90			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
第二部分			灌溉与排水工程						9779.22			
一			小型水源工程 (泵站)				座	23	370.16			
1	厂窖镇	城南村	DG-CN-001	玉成 6 组 泵站	112.26706624,29.123 27831	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.51			
2	厂窖镇	城西村	DG-CX-002	城西村 1# 泵站	112.24004572, 29.17710081	新建 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	13.51			
3	厂窖镇	城西村	DG-CX-003	城西村 2# 泵站	112.23950558, 29.17611648	拆除新建 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	14.01			
4	厂窖镇	城西村	DG-CX-004	城西村 3# 泵站	112.23893027, 29.17482353	新建 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	13.83			
5	厂窖镇	城西村	DG-CX-005	城西村 4# 泵站	112.23842174, 29.17367943	拆除新建 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	13.83			
6	厂窖镇	城西村	DG-CX-006	城西村 5# 泵站	112.23770449, 29.17126097	拆除新建 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	13.83			
7	厂窖镇	城西村	DG-CX-007	城西村 6# 泵站	112.23655324, 29.16857374	拆除新建 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	13.51			
8	厂窖镇	汀合洲村	DG-THZ-008	先锋 5 组# 泵站	112.23225023,29.200 12292	新建 250 离心泵机组及相关设备	座	1	14.05			
9	厂窖镇	汀合洲村	DG-THZ-009	先锋 6 组# 泵站	112.23339902, 29.20263993	新建 250 离心泵机组及相关设备	座	1	14.05			
10	厂窖镇	汀合洲村	DG-THZ-010	先锋 7 组# 泵站	112.23482689,29.205 670594	新建 250 离心泵机组及相关设备	座	1	16.43			
11	厂窖镇	汀浹洲村	DG-TJZ-011 (汀浹洲村 1#泵站) VIII型新建	汀浹洲村 1# 泵站	112.26580488,29.215 41187	新建 350 潜水泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	23.56			
12	厂窖镇	汀浹洲村	DG-TJZ-012 (思乐八组 1# 泵站) I 型-b 新建	思乐八组 1# 泵站	112.24712756,29.210 99150	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	11.82			
13	厂窖镇	西福村	DG-XF-013	(西福村泵站) V 型-新建	112.30686213,29.070 87112	新建 500 潜水泵站、配套泵机组及相关设备 (加闸门)	座	1	27.05			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
14	厂窖镇	西洲村	DG-XZ-014	(西洲 1#泵站) V 型-新建	112.29215484,29.09998791	新建 500 潜水泵站、配套泵机组及相关设备 (进水渠清淤加闸门、过路涵闸)	座	1	30.67			
15	厂窖镇	西洲村	DG-XZ-015	(西洲 2#泵站) I 型-b 新建	112.28192294,29.1035223	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.83			
16	厂窖镇	西洲村	DG-XZ-016	(西洲 3#泵站) I 型-a 新建	112.27979396,29.09686235	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.51			
17	厂窖镇	西洲村	DG-XZ-017	(西洲 4#泵站) I 型-a 重建	112.28145958,29.09349581	重建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	14.01			
18	厂窖镇	西洲村	DG-XZ-018	(西洲 5#泵站) I 型-a 新建	112.28985209,29.09316443	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.51			
19	武圣宫镇	白蚌口村	DG-BBK-019	(德丰泵站) II 型-a 重建	112.23187427;29.298707	重建 350 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	18.06			
20	武圣宫镇	百联村	DG-BBK-020	百万 9 组 1# 泵站	112.24646553;29.26162767	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	9.49			
21	武圣宫镇	龙头嘴村	DG-LTZ-021	(禹贡 5 组泵站) I 型-a 新建	112.25077666;29.24459814	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.51			
22	武圣宫镇	龙头嘴村	DG-LTZ-022	(学嫁 1-3 组泵站) I 型-a 新建	112.26158114;29.2373428	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.51			
23	武圣宫镇	太白洲村	DG-TBZ-023	勇敢二组 1# 泵站	112.29725417,29.24390497	新建 350 潜水轴流泵机组及相关设备	座	1	27.07			
二			骨干灌渠				m	52438	3818.97			
1	厂窖镇	城南村	QG-CN-001	连和 5 组灌渠	112.22196322,29.13632102;112.22471418,29.14225271	U120+阻滑坎渠道维修、清淤	m	607	18.18			
2	厂窖镇	城南村	QG-CN-002	接莲子港排灌站灌渠	112.22320859,29.13900642;112.22943693,29.13912714	U120+阻滑坎渠道维修、压顶加高 30cm、清淤	m	711	25.41			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
3	厂窖镇	城南村	QG-CN-003	全成 8 组灌渠	112.24727761,29.14511566;112.24350078,29.14643323	U120+阻滑坎渠道维修、清淤	m	396	10.14			
4	厂窖镇	城南村	QG-CN-004	玉成 6、7 组灌渠	112.25153839,29.13212232;112.25927356,29.12308134	砖砌矩形渠道维修、清淤	m	1255	47.19			
5	厂窖镇	城西村	QG-CX-005	东风 7、8、9 组#灌渠	112.22101581,29.17587458;112.23681363,29.17013064	2.5m 预制板护坡+阻滑坎	m	1664	238.50			
6	厂窖镇	城西村	QG-CX-006	东风 5、6 组#灌渠	112.23712580,29.17001758;112.24106980,29.16858924	2m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	415	33.67			
7	厂窖镇	城西村	QG-CX-007	东风 7 组#灌渠	112.23328367,29.17134982;112.23110480,29.16668513	U120+阻滑坎	m	559	43.64			
8	厂窖镇	城西村	QG-CX-008	东风 2 组#灌渠	112.23958439,29.17603377;112.23153712,29.17687411	生态渠道人工清淤	m	760	1.30			
9	厂窖镇	城西村	QG-CX-009	东风 8 组 1#灌渠	112.23057140,29.17236663;112.22834964,29.16769333	U120+1.5m 现浇底板	m	562	39.53			
10	厂窖镇	城西村	QG-CX-010	城西村 2 组 4#灌渠	112.22497968,29.16306775;112.22247920,29.15777911	U120 维修清淤	m	634	15.98			
11	厂窖镇	城西村	QG-CX-011	城西村 3 组 1#灌渠	112.22168823,29.16339864;112.21950865,29.15881892	U120 维修清淤	m	550	13.86			
12	厂窖镇	城西村	QG-CX-012	城西村 3 组 2#灌渠	112.22010508,29.16494016;112.21752448,29.15956595	U120 维修清淤	m	647	16.31			
13	厂窖镇	城西村	QG-CX-013	城西村 3 组 4#灌渠	112.21531235,29.16061760;112.21751405,29.16597462	U120 维修清淤	m	657	16.56			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
14	厂窖镇	汀合洲村	QG-THZ-014	先锋 2.3 组 1# 灌渠	112.23001252,29.21086862;112.22403269,29.20101609	U120+阻滑坎	m	1238	104.57			
15	厂窖镇	汀合洲村	QG-THZ-015	先锋 4 组#灌渠	112.23302334,29.20914905;112.22650391,29.20016207	U120+阻滑坎	m	1181	99.79			
16	厂窖镇	汀合洲村	QG-THZ-016	先锋 1 组、农科组#灌渠	112.24107932,29.21428489;112.23309500,29.20935292	U120+阻滑坎	m	950	81.15			
17	厂窖镇	汀合洲村	QG-THZ-017	先锋 8.9 组#灌渠	112.23582702,29.20776674;112.24259829,29.21212879	U120+阻滑坎	m	817	74.69			
18	厂窖镇	汀合洲村	QG-THZ-018	先锋 10、11 组#灌渠	112.23892380,29.20602498;112.24470651,29.20950572	U120+阻滑坎	m	682	60.69			
19	厂窖镇	汀合洲村	QG-THZ-019	先锋 1 组 1# 灌渠	112.23353192,29.21144565;112.23451227,29.21022828	U120+阻滑坎	m	165	11.67			
20	厂窖镇	汀合洲村	QG-THZ-020	德伏 1 组 2# 灌渠	112.21612931,29.19569511;112.21832185,29.19957419	U120+1.5m 现浇底板	m	486	32.41			
21	厂窖镇	汀浹洲村	QG-TJZ-021 (永兴 3 组 1# 灌渠)	永兴 3 组 1# 灌渠	112.24410653,29.19388591;112.24701270,29.20018318	3m 预制版护坡+2m 预制底板-38m/单侧 3.0m 预制板护坡+2m 预制底板-48m/渠道维修(2m 预制底板)-53m/3m 预制版护坡+阻滑坎-776m	m	915	134.50			
22	厂窖镇	汀浹洲村	QG-TJZ-022 (永兴 4 组 1# 灌渠)	永兴 4 组 1# 灌渠	112.24413872,29.19388591;112.24470466,29.19368337	390m-2m 预制板护坡+阻滑坎/U120+阻滑坎-65m	m	455	32.46			
23	厂窖镇	汀浹洲村	QG-TJZ-023 (永兴 6 组 1# 灌渠)	永兴 6 组 1# 灌渠	112.24005103,29.18541870;112.23605722,29.18672770	2m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	415	29.14			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
24	厂窖镇	汀浹洲村	QG-TJZ-024 (永兴 10 组 1#灌渠)	永兴 10 组 1#灌渠	112.23444545,29.18748344;112.23961774,29.19534481	U120+1m 预制底板	m	1190	83.62			
25	厂窖镇	西福村	QG-XF-025	西福村灌渠	112.28213623,29.08006738;112.28432714,29.08031826	2.0m 现浇护坡+2.0 砼底板	m	225	13.87			
26	厂窖镇	西福村	QG-XF-026	八角山 1-3 组维修渠道	112.27460472,29.08287248;112.27296554,29.09054201	U120 维修	m	883	28.31			
27	厂窖镇	西福村	QG-XF-027	八角山 8-10 组维修渠道	112.27917105,29.07531657;112.27367252,29.09065120	120m 重建 U120+1663m 维修 U120	m	1783	69.76			
28	厂窖镇	西福村	QG-XF-028	幸福 8 组维修渠道	112.28409386,29.08135105;112.28250420,29.08564266	U120 重建	m	500	22.40			
29	厂窖镇	西福村	QG-XF-029	八角山 6 组维修渠道	112.28308976,29.07567524;112.28189886,29.07555803	U120 重建	m	116	7.71			
30	厂窖镇	西洲村	QG-XZ-030	同西 14 组灌渠	112.26336848,29.11720022;112.27020670,29.11922914	2.0m 现浇护坡+2.0 砼底板	m	702	43.46			
31	厂窖镇	西洲村	QG-XZ-031	西洲村 2 组 1#灌渠	112.27834375,29.09848119;112.28201565,29.09887591	U120+阻滑坎	m	360	28.50			
32	厂窖镇	西洲村	QG-XZ-032	西洲村 7 组 1#灌渠	112.28216024,29.09888110;112.29010238,29.09972625	1.5m 现浇护坡+阻滑坎	m	780	59.34			
33	厂窖镇	西洲村	QG-XZ-033	西洲村 5 组 12 组维修渠道	112.28601271,29.10383000;112.28567525,29.10458683	U120 维修	m	200	6.40			
34	厂窖镇	祥和村	QG-XH-034	(祥和村 8-9 组灌渠)	112.21319909,29.17293196;112.21750679,29.18210509	2m 现浇砼护坡+阻滑坎, 其中 K0+000~K0+022 为单侧衬砌	m	1100	89.12			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
35	武圣宫镇	白蚌口村	QG-BBK-035	上七百弓灌渠	112.22028012,29.28992565;112.23792337,29.29164651	3m 预制板边坡+阻滑坎	m	1726	206.75			
36	武圣宫镇	白蚌口村	QG-BBK-036	岁丰 2 组灌渠	112.22396463,29.28514415;112.22123923,29.28486204	U120+阻滑坎	m	267	31.19			
37	武圣宫镇	白蚌口村	QG-BBK-037	岁丰 1-14 组主灌渠	112.22462401,29.28067264;112.24334237,29.28239625	U120+阻滑坎	m	1838	158.42			
38	武圣宫镇	白蚌口村	QG-BBK-038	岁丰 7 组、岁丰 9 组灌渠	112.23165578,29.28587525;112.23220129,29.28185506	U120+1.5m 现浇底板	m	449	33.60			
39	武圣宫镇	白蚌口村	QG-BBK-039	岁丰 1 组、岁丰 10 组灌渠	112.22921405,29.28107927;112.22967003,29.27762762	U120+1.5m 现浇底板	m	385	24.45			
40	武圣宫镇	白蚌口村	QG-BBK-040	岁丰 11 组、岁丰 12 组灌渠	112.23842681,29.28193333;112.23887773,29.27853623	U120+1.5m 现浇底板	m	379	33.11			
41	武圣宫镇	百联村	QG-BL-041	南丰 11~13 组骨干灌渠	112.22744334,29.27239107;112.24110898,29.27376076	U120+阻滑坎	m	1338	122.65			
42	武圣宫镇	百联村	QG-BL-042	百万 9 组骨干灌渠	112.25456146,29.26328606;112.24653885,29.26164117	U120+阻滑坎	m	802	83.71			
43	武圣宫镇	百联村	QG-BL-043	百万 3 组骨干灌渠	112.23791072,29.25778996;112.23866438,29.25798653	77m 建设 U120+1.5m 现浇砼底板、584m 建设 U120+1m 现浇砼底板	m	661	53.66			
44	武圣宫镇	百联村	QG-BL-044	禹贡骨干灌渠	112.23211202,29.25571176;112.23402422,29.25364904	拆除重建 2m 仰斜式挡墙	m	295	71.31			
45	武圣宫镇	等伴洲村	QG-DBZ-045	安南 1、2 组 1#灌渠	112.25701720,29.30109718;112.26195768,29.29802174	U120 渠道压顶加高	m	590	14.98			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
46	武圣宫镇	等伴洲村	QG-DBZ-046	等伴洲村 1# 灌渠	112.27084816,29.28712878;112.26919609,29.28674098	U120 渠道压顶加高	m	166	4.44			
47	武圣宫镇	等伴洲村	QG-DBZ-047	等伴 3 组 1# 灌渠	112.27284003,29.26236788;112.27948487,29.26303513	现浇 2.0m 砼护坡+阻滑坎	m	650	57.17			
48	武圣宫镇	等伴洲村	QG-DBZ-048	等伴 2 组 1# 灌渠	112.27198368,29.26406712;112.27865311,29.26795267	U120+1.0m 预制板	m	814	77.86			
49	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-049	禹贡 2 组灌渠	112.24129588,29.24558296;112.24520788,29.24600363	U120+阻滑坎	m	383	35.29			
50	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-050	唐家 1 组灌渠 1	112.24957824,29.24299177;112.25103736,29.24099776	U120+1m 现浇底板	m	263	12.87			
51	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-051	学嫁 1-3 组灌渠 1	112.25886426,29.23689774;112.27011927,29.23815917	U120+阻滑坎	m	1103	101.36			
52	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-052	学嫁 1-3 组灌渠 2	112.26136581,29.23527432;112.26007304,29.23703848	U120+阻滑坎	m	235	23.86			
53	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-053	学嫁 1-3 组灌渠 3	112.26142043,29.23527936;112.26099480,29.23502693	U120+阻滑坎 (重建)	m	50	3.17			
54	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-054	天伏 4 组灌渠	112.25577682,29.23001473;112.24703014,29.22403765	U120+阻滑坎 (清淤)	m	1078	1.62			
55	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-055	天伏 5 组灌渠 1	112.25044459,29.23038807;112.25349963,29.22675061	U120+1.5m 现浇底板	m	501	37.61			
56	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-056	太白灌渠	112.26040857,29.22428010;112.25682227,29.22872028	1.5m 现浇砼护坡 (维修)	m	603	20.61			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
57	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-057	天伏1-3 组灌渠	112.24938770,29.22112720;112.26041985,29.22425899	1.5m 现浇砼护坡 (维修)	m	1128	39.22			
58	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-058	天伏1-3 组灌渠	112.24140031,29.21873238;112.24930490,29.22110369	U120+1.5 现浇底板 (清淤)	m	831	2.09			
59	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-059	天伏 4 灌渠	112.24764907,29.22326263;112.23991413,29.22914428	U120+阻滑坎	m	1006	89.64			
60	武圣宫镇	龙头嘴村	QG-LTZ-060	唐家 4 组灌渠 2	112.24451944,29.23630369;112.24604084,29.23538229	1.0m 预制板护坡 (维修清淤)	m	180	4.75			
61	武圣宫镇	美隆村	QG-ML-061	东美一二三组 1#灌渠	112.27953926,29.26303847;112.28997180,29.26407074	2.5m 预制板边坡+阻滑坎	m	1021	114.10			
62	武圣宫镇	美隆村	QG-ML-062	兴隆支渠 2#灌渠	112.28042588,29.25817112;112.28946765,29.25910178	U120+阻滑坎	m	885	68.23			
63	武圣宫镇	美隆村	QG-ML-063	兴隆支渠 3#灌渠	112.28952012,29.25910743;112.29245716,29.25942016	2.0m 现浇砼边坡+阻滑坎	m	288	19.30			
64	武圣宫镇	美隆村	QG-ML-064	东美六七组 4#灌渠	112.28102263,29.25325680;112.29469671,29.25462166	2.0m 现浇砼边坡+阻滑坎	m	1338	93.40			
65	武圣宫镇	太白洲村	QG-TBZ-065	太白洲村 1#灌渠	112.28077678,29.23500160;112.26414509,29.22729201	U120+阻滑坎	m	1913	149.80			
66	武圣宫镇	太白洲村	QG-TBZ-066	永福三组 2#灌渠	112.27844345,29.23903893;112.28072050,29.23508917	U120+阻滑坎	m	491	36.51			
67	武圣宫镇	太白洲村	QG-TBZ-067	永福四组 3#灌渠	112.27831423,29.23903160;112.27032376,29.23818410	U120+阻滑坎	m	782	66.60			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
68	武圣宫镇	太白洲村	QG-TBZ-068	勇敢四组 4# 灌渠	112.28631609,29.24042484;112.28405218,29.24349618	U120+阻滑坎	m	403	29.98			
69	武圣宫镇	太白洲村	QG-TBZ-069	永福六组 5# 灌渠	112.27817344,29.23958078;112.28203428,29.23999257	1.2m 现浇砼边坡渠道 (维修)	m	378	13.58			
70	武圣宫镇	沿河堤村	QG-YHD-070	东堤 5、8、10 组 1#灌渠	112.25457641,29.26328923;112.26929584,29.26630384	K0+000~K0+586U120+1.5m 预制板 K0+586~K1+468U120+阻滑坎	m	1468	155.41			
71	武圣宫镇	沿河堤村	QG-YHD-071	桃花 10 组 1# 灌渠	112.26443392,29.24596577;112.25357897,29.24561156	K0+000~K0+254U120+阻滑坎 K0+254~K1+190U120+0.5 预制板	m	1190	92.84			
三			田间渠道				m	106744	4824.58			
1	厂窖镇	城南村	QT-CN-001	连和 1 组田间渠道	112.22642424,29.14599639;112.23227752,29.14513017	U80	m	601	23.93			
2	厂窖镇	城南村	QT-CN-002	全成 1 组田间渠道	112.23059599,29.15095269;112.23143534,29.15255228	新挖土渠	m	196	2.00			
3	厂窖镇	城南村	QT-CN-003	全成 2 组田间渠道	112.23573689,29.15282085;112.23408205,29.14972971	新挖土渠	m	379	3.98			
4	厂窖镇	城南村	QT-CN-004	全成 3 组 1# 田间渠道	112.23805541,29.14837955;112.23959272,29.15144177	新挖土渠	m	372	2.52			
5	厂窖镇	城南村	QT-CN-005	全成 3 组 2# 田间渠道	112.24049368,29.15111512;112.23904308,29.14804426	新挖土渠	m	369	3.96			
6	厂窖镇	城南村	QT-CN-006	全成 8 组 1# 田间渠道	112.24037634,29.14743444;112.23965967,29.14616241	新挖土渠	m	158	1.21			
7	厂窖镇	城南村	QT-CN-007	全成 8 组 2# 田间渠道	112.24110616,29.14717013;112.24038722,29.14578389	新挖土渠	m	169	1.95			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
8	厂窖镇	城南村	QT-CN-008	全成 8 组 3# 田间渠道	112.24231931,29.14675992;112.24148750,29.14507604	新挖土渠	m	204	2.22			
9	厂窖镇	城南村	QT-CN-009	全成 5 组田间渠道	112.25003910,29.14665302;112.25230008,29.14400990	新挖土渠	m	367	2.51			
10	厂窖镇	城南村	QT-CN-010	玉成 1 组 1# 田间渠道	112.25383790,29.14281710;112.25027792,29.13950322	新挖土渠	m	506	3.26			
11	厂窖镇	城南村	QT-CN-011	玉成 1 组 2# 田间渠道	112.25443560,29.14177972;112.25104385,29.13861436	新挖土渠	m	482	3.19			
12	厂窖镇	城南村	QT-CN-012	玉成 1 组 3# 田间渠道	112.25507433,29.14074935;112.25304224,29.13884735	新挖土渠	m	290	1.91			
13	厂窖镇	城南村	QT-CN-013	玉成 1 组 4# 田间渠道	112.25012913,29.14176086;112.25196934,29.13950923	新挖土渠	m	308	3.24			
14	厂窖镇	城南村	QT-CN-014	玉成 9 组田间渠道	112.24816728,29.13995307;112.25109244,29.13623646	新挖土渠	m	501	3.25			
15	厂窖镇	城南村	QT-CN-015	连和 9 组 1# 田间渠道	112.24283037,29.14236398;112.24402587,29.13951414	U80	m	337	13.56			
16	厂窖镇	城南村	QT-CN-016	连和 9 组 2# 田间渠道	112.24179244,29.14172059;112.24319661,29.13914223	U80	m	358	15.65			
17	厂窖镇	城南村	QT-CN-017	玉成 10 组 1# 田间渠道	112.24484976,29.13680193;112.24787652,29.13322334	新挖土渠	m	495	5.01			
18	厂窖镇	城南村	QT-CN-018	玉成 10 组 2# 田间渠道	112.24387446,29.13595249;112.24739909,29.13279220	新挖土渠	m	492	5.01			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
19	厂窖镇	城南村	QT-CN-019	玉成 11 组 1# 田间渠道	112.24788155,29.13316637;112.25102640,29.12890227	新挖土渠	m	566	5.96			
20	厂窖镇	城南村	QT-CN-020	玉成 11 组 2# 田间渠道	112.24856156,29.13375855;112.25155524,29.12954327	新挖土渠	m	551	3.77			
21	厂窖镇	城南村	QT-CN-021	玉成 8 组 1# 田间渠道	112.25203302,29.13348113;112.25382017,29.13513024	新挖土渠	m	253	1.84			
22	厂窖镇	城南村	QT-CN-022	玉成 8 组 2# 田间渠道	112.25386294,29.13379312;112.25177867,29.13190476	新挖土渠	m	292	1.92			
23	厂窖镇	城南村	QT-CN-023	玉成 7 组 1# 田间渠道	112.25395157,29.12931408;112.25665336,29.13180845	U80	m	382	16.80			
24	厂窖镇	城南村	QT-CN-024	玉成 7 组 2# 田间渠道	112.25542255,29.12767514;112.25810711,29.13015358	U80	m	380	16.74			
25	厂窖镇	城南村	QT-CN-025	玉成 6 组 1# 田间渠道	112.25693385,29.12590270;112.25957746,29.12840399	U80	m	379	16.31			
26	厂窖镇	城南村	QT-CN-026	玉成 6 组 2# 田间渠道	112.25842376,29.12413030;112.26107293,29.12663683	U80	m	380	16.33			
27	厂窖镇	城南村	QT-CN-027	玉成 13 组 1# 田间渠道	112.25424710,29.12257275;112.25518824,29.12347336	新挖土渠	m	136	0.74			
28	厂窖镇	城南村	QT-CN-028	玉成 13 组 2# 田间渠道	112.25596900,29.12233148;112.25504982,29.12145553	新挖土渠	m	133	0.73			
29	厂窖镇	城西村	QT-CX-029	东风 13 组# 田间渠道	112.22267335,29.17949783;112.22684450,29.17794610	U80+0.5m 现浇底板	m	441	22.12			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
30	厂窖镇	城西村	QT-CX-030	东风 12 组#田间渠道	112.22835444,29.17765826;112.23133896,29.17732158	U80	m	293	12.69			
31	厂窖镇	城西村	QT-CX-031	东风 1 组 1#田间渠道	112.24005302,29.17712909;112.23189316,29.17823333	U80+0.5m 现浇底板	m	804	42.91			
32	厂窖镇	城西村	QT-CX-032	东风 3 组 1#田间渠道	112.23842018,29.17365915;112.23619691,29.17446927	U100	m	234	12.78			
33	厂窖镇	城西村	QT-CX-033	东风 3 组 2#田间渠道	112.23591473,29.17391107;112.23817457,29.17307787	U100	m	238	11.09			
34	厂窖镇	城西村	QT-CX-034	东风 4 组#田间渠道	112.23585044,29.17189734;112.23740314,29.17134338	U100	m	163	9.13			
35	厂窖镇	城西村	QT-CX-035	东风 1 组 2#田间渠道	112.24014397,29.17581926;112.24106250,29.17548604	U80	m	97	5.04			
36	厂窖镇	城西村	QT-CX-036	东风 1 组 3#田间渠道	112.23874229,29.17354274;112.24098090,29.17273128	U80	m	236	11.01			
37	厂窖镇	城西村	QT-CX-037	东风 1 组 4#田间渠道	112.23769624,29.17124196;112.24091725,29.17007438	U80	m	339	17.47			
38	厂窖镇	城西村	QT-CX-038	东风 5 组 1#田间渠道	112.23825321,29.16427740;112.24161883,29.16587539	U80+1m 现浇底板	m	373	19.21			
39	厂窖镇	城西村	QT-CX-039	东风 5 组 2#田间渠道	112.23954992,29.16707832;112.24087951,29.16312106	U80+1m 现浇底板	m	458	22.19			
40	厂窖镇	城西村	QT-CX-040	东风 6 组#田间渠道	112.23886663,29.16932548;112.23673154,29.16461653	U80+1m 现浇底板	m	562	28.07			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
41	厂窖镇	城西村	QT-CX-041	东风 7 组 1# 田间渠道	112.23482489,29.16806447;112.23374370,29.16569774	U80+1m 现浇底板	m	283	13.00			
42	厂窖镇	城西村	QT-CX-042	东风 7 组 2# 田间渠道	112.23415973,29.17101392;112.23198066,29.16634514	U80	m	560	21.03			
43	厂窖镇	城西村	QT-CX-043	东风 8 组 2# 田间渠道	112.22822779,29.17324982;112.22598321,29.16853999	U80+0.5m 现浇底板	m	566	25.20			
44	厂窖镇	城西村	QT-CX-044	东风 9 组 1# 田间渠道	112.22620296,29.17397770;112.22396603,29.16929756	U80+1m 现浇底板	m	563	28.11			
45	厂窖镇	城西村	QT-CX-045	东风 9 组 2# 田间渠道	112.22418765,29.17469989;112.22197898,29.17002037	U80+1m 现浇底板	m	562	28.07			
46	厂窖镇	城西村	QT-CX-046	东风 9 组 3# 田间渠道	112.22233025,29.17536342;112.22015173,29.17066714	U80+1m 现浇底板	m	562	28.07			
47	厂窖镇	城西村	QT-CX-047	城西村 4 组# 田间渠道	112.23810514,29.15942022;112.23957211,29.16276782	U80+1.5m 现浇底板	m	398	20.18			
48	厂窖镇	城西村	QT-CX-048	城西村 1 组 1#田间渠道	112.23904509,29.15673493;112.23710864,29.15269184	U80+0.5m 现浇底板	m	486	22.63			
49	厂窖镇	城西村	QT-CX-049	城西村 1 组 2#田间渠道	112.23683242,29.15824650;112.23607623,29.15662503	U80+0.5m 现浇底板	m	498	23.01			
50	厂窖镇	城西村	QT-CX-050	城西村 1 组 3#田间渠道	112.23339453,29.15395801;112.23576846,29.15898402	U80+1m 现浇底板	m	603	29.92			
51	厂窖镇	城西村	QT-CX-051	城西村 2 组 1#田间渠道	112.23185819,29.15478943;112.23368383,29.15867415	U80+0.5m 维修	m	466	11.15			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
52	厂窖镇	城西村	QT-CX-052	城西村 2 组 1#田间渠道	112.23012822,29.16014468;112.22810701,29.15581603	U80+0.5m 现浇底板	m	519	23.69			
53	厂窖镇	城西村	QT-CX-053	城西村 2 组 2#田间渠道	112.22813828,29.16185841;112.22567738,29.15667024	U80+0.5m 现浇底板	m	623	26.71			
54	厂窖镇	城西村	QT-CX-054	城西村 2 组 3#田间渠道	112.22677081,29.16196634;112.22445221,29.15712111	U80+0.5m 现浇底板	m	582	26.13			
55	厂窖镇	城西村	QT-CX-055	城西村 3 组 3#田间渠道	112.21921860,29.16532020;112.21675736,29.16015277	U80+0.5m 现浇底板	m	621	26.65			
56	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-056	德伏 2 组 1#田间渠道	112.21350246,29.19586963;112.21570284,29.19492397	U80	m	238	10.29			
57	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-057	德伏 2 组 2#田间渠道	112.21519430,29.19712480;112.21654429,29.19652043	U80	m	157	6.44			
58	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-058	德伏 1 组 1#田间渠道	112.21681823,29.19842267;112.21745060,29.19813956	U80	m	69	3.57			
59	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-059	汉星 1、2 组#田间渠道	112.22397742,29.19809901;112.22601014,29.19773676	U80	m	202	14.04			
60	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-060	德伏 1 组 3#田间渠道	112.21832185,29.19957419;112.22132601,29.19832465	U80	m	323	12.72			
61	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-061	德伏 1 组 4#田间渠道	112.21751820,29.19807892;112.22079531,29.19661173	U80	m	358	15.25			
62	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-062	德伏 2 组 3#田间渠道	112.21661740,29.19645733;112.22024840,29.19483168	U80	m	397	16.36			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
63	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-063	德伏 2 组 4# 田间渠道	112.21574072,29.19488403;112.21975031,29.19315948	U80	m	435	17.45			
64	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-064	先锋 3 组#田 间渠道	112.22633153,29.20792107;112.22767666,29.20704312	U80	m	163	6.62			
65	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-065	先锋 4 组 1# 田间渠道	112.22478757,29.20130164;112.22816016,29.20681219	U80	m	694	24.96			
66	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-066	先锋 4 组 2# 田间渠道	112.22535128,29.20225881;112.22740936,29.20140980	U80	m	221	8.28			
67	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-067	先锋 4 组 3# 田间渠道	112.22638905,29.20396888;112.22860613,29.20306017	U80	m	238	8.76			
68	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-068	先锋 4 组 4# 田间渠道	112.22745742,29.20572140;112.22983028,29.20474768	U80	m	255	9.25			
69	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-069	先锋 6 组 1# 田间渠道	112.22941885,29.20332826;112.23294156,29.20208139	ZP60	m	372	35.47			
70	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-070	先锋 6 组 2# 田间渠道	112.23066087,29.20448630;112.23358255,29.20347756	ZP60	m	306	29.33			
71	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-071	先锋 6 组 3# 田间渠道	112.23316935,29.20188615;112.23591096,29.20089582	U80	m	289	13.27			
72	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-072	先锋 6 组 4# 田间渠道	112.23377977,29.20329444;112.23656000,29.20229017	ZP60	m	293	28.28			
73	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-073	先锋 1 组 2# 田间渠道	112.23510236,29.21322487;112.23689139,29.21177107	ZP60	m	237	21.34			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
74	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-074	先锋 1 组 3# 田间渠道	112.23801524,29.21353974;112.23597005,29.21254479	U80	m	228	8.89			
75	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-075	先锋 11 组 1# 田间渠道	112.24025862,29.20678395;112.24388814,29.20372102	U80	m	581	23.52			
76	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-076	先锋 11 组 2# 田间渠道	112.24108236,29.20728594;112.24450154,29.20431568	U80	m	538	21.92			
77	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-077	先锋 10 组 1# 田间渠道	112.24386208,29.20904848;112.24630187,29.20597006	U80	m	416	17.32			
78	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-078	先锋 10 组 2# 田间渠道	112.24318175,29.20855327;112.24568978,29.20547475	U80	m	421	17.46			
79	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-079	先锋 5 组 1# 田间渠道	112.22813767,29.20140491;112.23196676,29.20002657	ZP60	m	424	38.98			
80	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-080	先锋 7 组 1# 田间渠道	112.23435013,29.20486115;112.23135069,29.20593526	ZP60	m	317	30.21			
81	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-081	先锋 7 组 2# 田间渠道	112.23513331,29.20652892;112.23248351,29.20747782	ZP60	m	280	27.24			
82	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-082	先锋 5 组 2# 田间渠道	112.23225414,29.19992312;112.23492281,29.19896239	ZP60	m	281	24.46			
83	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-083	先锋 7 组 3# 田间渠道	112.23724864,29.20382310;112.23449118,29.20481064	ZP60	m	290	25.19			
84	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-084	先锋 7 组 4# 田间渠道	112.23803737,29.20548888;112.23527146,29.20647945	ZP60	m	291	25.27			
85	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-085	先锋 8 组 1# 田间渠道	112.23730656,29.20861531;112.23893067,29.20651799	U80	m	285	13.11			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
86	厂窖镇	汀合洲村	QT-THZ-086	先锋 8 组 2# 田间渠道	112.23879866,29.20957726;112.24044582,29.20745014	U80	m	287	13.22			
87	厂窖镇	汀浹洲村	QT-TJZ-087	新春七组 1# 田间渠道	112.22761002,29.19012129;112.23207805,29.18925837	U80	m	490	20.74			
88	厂窖镇	汀浹洲村	QT-TJZ-088	新春七组 2# 田间渠道	112.22892095,29.19222645;112.23244030,29.19103934	U80	m	365	16.91			
89	厂窖镇	汀浹洲村	QT-TJZ-089	新春八组 1# 田间渠道	112.22944116,29.19397301;112.23295125,29.19280321	U80	m	365	16.91			
90	厂窖镇	汀浹洲村	QT-TJZ-090	新春八组 2# 田间渠道	112.23019715,29.19555119;112.23367597,29.19438291	U80	m	365	16.91			
91	厂窖镇	汀浹洲村	QT-TJZ-091	新春八组 3# 田间渠道	112.23093216,29.19713953;112.23441091,29.19598480	U80	m	365	16.91			
92	厂窖镇	汀浹洲村	QT-TJZ-092	思乐八组 1# 田间渠道	112.24161768,29.21389748;112.24691977,29.21649469	U80	m	590	25.46			
93	厂窖镇	汀浹洲村	QT-TJZ-093	思乐七组 1# 田间渠道	112.24898641,29.21423011;112.25802474,29.21942580	U80+0.5m 预制板	m	1070	53.89			
94	厂窖镇	汀浹洲村	QT-TJZ-094	思乐十组 1# 田间渠道	112.25250092,29.20743799;112.25321759,29.20654281	U100	m	125	5.10			
95	厂窖镇	汀浹洲村	QT-TJZ-095	思乐五组 1# 田间渠道	112.24851664,29.20053292;112.25024690,29.20267788	原有渠道维修加高 80cm	m	290	16.01			
96	厂窖镇	汀浹洲村	QT-TJZ-096	新春四组 1# 田间渠道	112.22970805,29.18402633;112.23163001,29.18338880	1.0m 现浇砼边坡渠道 (维修加高 20cm)	m	200	8.33			
97	厂窖镇	西福村	QT-XF-097	西伏 4 组 1# 田间渠道	112.30095927,29.06840055;112.30297668,29.06971423	U80	m	245	9.77			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
98	厂窖镇	西福村	QT-XF-098	西伏 4 组 2# 田间渠道	112.29685849,29.06982454;112.30119199,29.06820637	U100	m	468	23.74			
99	厂窖镇	西福村	QT-XF-099	西伏 4 组 3# 田间渠道	112.30240573,29.07118256;112.29807632,29.06963643	U100	m	491	23.90			
100	厂窖镇	西福村	QT-XF-100	西伏 5 组 1# 田间渠道	112.29520268,29.06842828;112.29621188,29.07369959	U80	m	593	25.78			
101	厂窖镇	西福村	QT-XF-101	西伏 5 组 2# 田间渠道	112.29574108,29.07379834;112.29445624,29.06821567	U80	m	632	27.23			
102	厂窖镇	西福村	QT-XF-102	西伏 6 组 1# 田间渠道	112.29255191,29.06807344;112.29391717,29.07418600	U80	m	691	30.08			
103	厂窖镇	西福村	QT-XF-103	西伏 6 组 2# 田间渠道	112.29334782,29.07432413;112.29197257,29.06815196	U80	m	697	30.26			
104	厂窖镇	西福村	QT-XF-104	西伏 7 组 1# 田间渠道	112.28975990,29.07499263;112.28848115,29.06940868	U80	m	632	27.23			
105	厂窖镇	西福村	QT-XF-105	西伏 7 组 2# 田间渠道	112.28907330,29.07512263;112.28778881,29.06953991	U80	m	632	27.23			
106	厂窖镇	西福村	QT-XF-106	西伏 8 组 1# 田间渠道	112.28775581,29.07537645;112.28639244,29.06967054	U80	m	647	27.66			
107	厂窖镇	西福村	QT-XF-107	西伏 8 组 2# 田间渠道	112.28713736,29.07552898;112.28573485,29.06979902	U80	m	650	27.74			
108	厂窖镇	西福村	QT-XF-108	幸福 4-6 组田间渠道	112.28655415,29.09196861;112.28909655,29.08436889	清淤	m	878	3.52			
109	厂窖镇	西福村	QT-XF-109	幸福 1-3 组田间渠道	112.30013251,29.07385613;112.28910327,29.08436714	加高 30cm	m	1878	94.03			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
110	厂窖镇	西福村	QT-XF-110	幸福 9 组田间渠道	112.28649616,29.07611126;112.29213417,29.07482195	加高 30cm	m	568	28.49			
111	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-111	西洲 5 组 1#田间渠道	112.28402811,29.10639992;112.28292096,29.10465245	U80	m	223	9.60			
112	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-112	西洲村 17 组 1#田间渠道	112.27590144,29.09721143;112.27809548,29.09736612	U80	m	214	9.34			
113	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-113	西洲村 16 组 1#田间渠道	112.27558494,29.09536458;112.27868479,29.09574152	U80	m	305	16.50			
114	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-114	西洲村 15-16 组田间渠道	112.27557277,29.09374371;112.27927768,29.09412798	U80	m	363	18.32			
115	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-115	西洲村 15 组 1#田间渠道	112.27558267,29.09240969;112.27976605,29.09281161	U80	m	410	17.85			
116	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-116	西洲村 15 组 2#田间渠道	112.27554039,29.09108434;112.28028476,29.09155277	U80	m	467	17.61			
117	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-117	西洲村 2 组 1#田间渠道	112.28247751,29.09705991;112.27879305,29.09764202	U80	m	451	20.19			
118	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-118	西洲村 2 组 2#田间渠道	112.27979396,29.09686235;112.28181011,29.09701004	U80	m	197	8.60			
119	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-119	西洲村 2 组 3#田间渠道	112.28231769,29.09596511;112.27897517,29.09563515	U80	m	328	14.08			
120	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-120	西洲村 1 组 1#田间渠道	112.28224536,29.09446630;112.27955280,29.09419423	U80	m	264	10.88			
121	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-121	西洲村 1 组 2#田间渠道	112.28217078,29.09449072;112.28262377,29.09239976	U80	m	235	9.97			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
122	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-122	西洲村 1 组 3#田间渠道	112.28333116,29.09369582;112.28142947,29.09348957	U80	m	187	8.31			
123	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-123	西洲村 1 组 4#田间渠道	112.28264040,29.09244560;112.28030286,29.09218335	U80	m	230	9.83			
124	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-124	西洲村 7 组 1#田间渠道	112.29036176,29.09826183;112.28443429,29.09706499	U80	m	593	25.78			
125	厂窖镇	西洲村	QT-XZ-125	西洲村 8 组 1#田间渠道	112.28981405,29.09323175;112.28669465,29.09417395	U80	m	450	19.07			
126	厂窖镇	祥和村	QT-XH-126	祥和村 8 组田间渠道	112.21936063,29.17262240;112.21397395,29.17457738	U80	m	568	28.46			
127	厂窖镇	祥和村	QT-XH-127	祥和村 1 组 1#田间渠道	112.19769509,29.17353149;112.19601963,29.16977749	U80	m	447	21.47			
128	厂窖镇	祥和村	QT-XH-128	祥和村 1 组 2#田间渠道	112.19975374,29.17273159;112.19725321,29.16712908	K0+000~K0+602 为 1m*1m 砖砌渠清淤, K0+602~K0+668 为 U80	m	668	6.41			
129	厂窖镇	祥和村	QT-XH-129	祥和村 1、2 组组界田间渠道	112.20145864,29.17209984;112.19901216,29.16661863	K0+000~K0+620 硬化渠 1m*1m 清淤 K0+620~K0+653 为 U80	m	653	5.44			
130	厂窖镇	祥和村	QT-XH-130	祥和村 2 组 1#田间渠道	112.20315198,29.17145352;112.20077406,29.16612613	U80	m	635	26.74			
131	厂窖镇	祥和村	QT-XH-131	祥和村 2 组 2#田间渠道	112.20229311,29.16559741;112.20482159,29.17081675	K0+000~K0+470 硬化渠 1m*1m 清淤 K0+470~K0+629 为 U80	m	629	9.47			
132	厂窖镇	祥和村	QT-XH-132	祥和村 2 组 3#田间渠道	112.20630434,29.17025106;112.20402790,29.16552403	U80	m	570	23.46			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
133	厂窖镇	祥和村	QT-XH-133	祥和村 11 组田间渠道	112.20972965,29.18527149;112.21508525,29.18295467	U80	m	581	21.55			
134	厂窖镇	祥和村	QT-XH-134	祥和村 5-7 组田间渠道	112.19750642,29.17824678;112.21462767,29.17194935	U80+0.5 预制板	m	1807	80.14			
135	武圣宫镇	白蚌口村	QT-BBK-135	同跃 9 组田间渠道 1	112.24110203,29.28680317;112.24166048,29.28279207	U80	m	448	23.52			
136	武圣宫镇	白蚌口村	QT-BBK-136	同跃 9 组田间渠道 2	112.23781009,29.28648285;112.23835248,29.28246416	U80	m	449	23.55			
137	武圣宫镇	白蚌口村	QT-BBK-137	岁丰 9 组田间渠道 1	112.23473384,29.28616754;112.23528934,29.28218194	U80	m	445	23.43			
138	武圣宫镇	白蚌口村	QT-BBK-138	岁丰 7 组田间渠道	112.22858910,29.28556176;112.22913859,29.28158951	U80	m	444	23.04			
139	武圣宫镇	白蚌口村	QT-BBK-139	岁丰 2 组田间渠道 1	112.22552671,29.28526792;112.22606022,29.28126821	U80	m	447	22.71			
140	武圣宫镇	白蚌口村	QT-BBK-140	岁丰 2 组田间渠道 2	112.22250638,29.28496334;112.22373341,29.28102336	U80	m	513	24.10			
141	武圣宫镇	白蚌口村	QT-BBK-141	岁丰 1 组田间渠道	112.22614563,29.28081811;112.22663985,29.27729911	U80	m	393	20.42			
142	武圣宫镇	白蚌口村	QT-BBK-142	岁丰 10 组田间渠道	112.23229132,29.28140571;112.23273694,29.27794505	U80	m	386	20.22			
143	武圣宫镇	白蚌口村	QT-BBK-143	岁丰 11 组田间渠道	112.23454594,29.28163662;112.23587579,29.27824268	U80	m	416	21.02			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
144	武圣宫镇	白蚌口村	QT-BBK-144	岁丰 12 组田间渠道 1	112.24152324,29.28222595;112.24198251,29.27885292	U80	m	377	19.96			
145	武圣宫镇	百联村	QT-BL-145	南丰 11 组 1# 田间渠道	112.23281496,29.27738354;112.23347848,29.27302319	U80	m	488	25.90			
146	武圣宫镇	百联村	QT-BL-146	达丰 9 组 1# 田间渠道	112.23423902,29.26657179;112.23328138,29.26794940	维修清淤	m	179	6.61			
147	武圣宫镇	百联村	QT-BL-147	达丰 8、9 组田间渠道	112.22878086,29.26519491;112.23968665,29.26771614	U100+0.5m 预制板	m	1116	66.25			
148	武圣宫镇	百联村	QT-BL-148	达丰 5、10 组田间渠道	112.22897104,29.26301267;112.23913017,29.26499601	U100+0.5m 预制板	m	1019	57.16			
149	武圣宫镇	百联村	QT-BL-149	达丰 3、7 组田间渠道	112.22994124,29.25930659;112.23884180,29.26281217	U100+0.5m 预制板	m	1014	54.94			
150	武圣宫镇	百联村	QT-BL-150	达丰 3 组 1# 田间渠道	112.22941557,29.26117901;112.23006112,29.26173314	U80	m	88	6.34			
151	武圣宫镇	百联村	QT-BL-151	达丰 7 组 1# 田间渠道	112.23836664,29.26007850;112.23069107,29.25938151	U80	m	751	28.65			
152	武圣宫镇	百联村	QT-BL-152	百万 8 组 1# 田间渠道	112.24472959,29.26070854;112.24514343,29.26451149	U80	m	426	18.72			
153	武圣宫镇	百联村	QT-BL-153	百万老 7 组 1#田间渠道	112.24684333,29.26469059;112.24841850,29.26136734	U80	m	400	21.03			
154	武圣宫镇	百联村	QT-BL-154	百万老 7 组 2#田间渠道	112.24728098,29.26519644;112.24561076,29.26832437	U80	m	395	16.31			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
155	武圣宫镇	百联村	QT-BL-155	百万老 7 组 3#田间渠道	112.24772455,29.26493781;112.24766407,29.26521950	U80	m	32	5.25			
156	武圣宫镇	百联村	QT-BL-156	农场 5 组 1# 田间渠道	112.25310455,29.27001083;112.25349496,29.26852032	U80	m	170	9.04			
157	武圣宫镇	百联村	QT-BL-157	农场 5 组 2# 田间渠道	112.25581377,29.27028289;112.25599668,29.26895695	U80	m	149	8.44			
158	武圣宫镇	百联村	QT-BL-158	农场 5 组 3# 田间渠道	112.25783361,29.27051228;112.25802782,29.26910426	U80	m	158	8.70			
159	武圣宫镇	百联村	QT-BL-159	百万 8 组 2# 田间渠道	112.24618946,29.25666838;112.24434113,29.25948593	U80	m	420	18.50			
160	武圣宫镇	百联村	QT-BL-160	百万 3 组 1# 田间渠道	112.24283801,29.25910981;112.24401647,29.25591330	U80	m	373	20.67			
161	武圣宫镇	百联村	QT-BL-161	百万 3 组 2# 田间渠道	112.23979459,29.25831298;112.24096977,29.25485456	U80	m	401	21.47			
162	武圣宫镇	百联村	QT-BL-162	百万 8 组 2# 田间渠道	112.23832363,29.26266060;112.23821159,29.26100518	U80	m	184	7.61			
163	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-163	安南 1 组 1# 田间渠道	112.25731991,29.30094032;112.25603982,29.29668238	U80	m	488	22.42			
164	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-164	安南 1 组 2# 田间渠道	112.25822625,29.30041580;112.25695292,29.29618045	U80	m	486	22.93			
165	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-165	安南 2 组 1# 田间渠道	112.26001230,29.29927821;112.25835081,29.29375202	U80	m	634	28.95			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
166	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-166	安南 2 组 2# 田间渠道	112.26092587,29.29869631;112.25947384,29.29386695	U80	m	554	25.94			
167	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-167	安南 3 组 1# 田间渠道	112.26282293,29.29755529;112.26205043,29.29412384	U80	m	388	19.05			
168	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-168	安南 3 组 2# 田间渠道	112.26458192,29.29659631;112.26407009,29.29432297	U80	m	257	13.67			
169	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-169	安南 3 组 3# 田间渠道	112.26626307,29.29600266;112.26513290,29.29442917	U80	m	249	11.97			
170	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-170	安南 8 组 1# 田间渠道	112.25511327,29.29713957;112.25435110,29.29460414	U80	m	291	14.65			
171	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-171	安南 8 组 2# 田间渠道	112.25691586,29.29605716;112.25627765,29.29393424	U80	m	244	13.36			
172	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-172	德星 5 组 1# 田间渠道	112.26705589,29.27453908;112.27167805,29.27730801	U80	m	544	26.23			
173	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-173	德星 3 组 1# 田间渠道	112.26875894,29.27220559;112.27450862,29.27604958	U80	m	703	33.23			
174	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-174	德星 4 组 1# 田间渠道	112.27429748,29.27420062;112.26898522,29.27140377	U80	m	887	29.65			
175	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-175	等伴 2 组 1# 田间渠道	112.27859650,29.26655333;112.27564339,29.26274650	U80	m	631	28.56			
176	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-176	等伴 2 组 2# 田间渠道	112.27550072,29.26296284;112.27877518,29.26497847	U80	m	389	18.14			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
177	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-177	等伴 2 组 3# 田间渠道	112.27190365,29.26624020;112.27274955,29.26464951	U80	m	195	8.12			
178	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-178	等伴 2 组 4# 田间渠道	112.27276423,29.26462671;112.27382956,29.26285495	U80	m	222	9.11			
179	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-179	等伴 3 组 1# 田间渠道	112.27854072,29.26191411;112.27317397,29.26241828	U80	m	647	22.28			
180	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-180	安南 8 组 3# 田间渠道	112.25305115,29.29498869;112.25757954,29.29367061	U80	m	491	22.29			
181	武圣宫镇	等伴洲村	QT-DBZ-181	德星 3 组 2# 田间渠道	112.26705654,29.27453812;112.26611570,29.27399821	清淤疏浚	m	109	0.27			
182	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-182	禹贡 3 组田间渠道	112.23686848,29.25073880;112.24251542,29.25294462	U80	m	603	25.69			
183	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-183	禹贡 4 组田间渠道 1	112.24570183,29.25038056;112.24374394,29.25462743	U80	m	507	20.61			
184	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-184	禹贡 4 组田间渠道 2	112.24511293,29.25476033;112.24659246,29.25146287	U80	m	393	17.36			
185	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-185	禹贡 2-6 组田间渠道	112.24088494,29.24677947;112.24526351,29.24876812	U80+0.5m 现浇底板	m	483	23.06			
186	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-186	禹贡 1 组田间渠道	112.24378955,29.24285276;112.24719276,29.24472615	U80	m	391	16.19			
187	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-187	唐家 1 组田间渠道 2	112.25103736,29.24099776;112.25159526,29.24124817	U80	m	61	1.76			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
188	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-188	学稼 3 组田间渠道	112.25271138,29.24192307;112.25722822,29.23946094	U80	m	517	22.44			
189	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-189	唐家 1 组田间渠道 3	112.25154821,29.24133278;112.25610528,29.23873020	U80	m	529	23.19			
190	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-190	唐家 1 组、唐家 2 组组界田间渠道	112.25188204,29.23979906;112.25509265,29.23784711	U80	m	380	16.99			
191	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-191	唐家 2 组田间渠道	112.25145307,29.23842276;112.25382951,29.23696463	U80	m	282	12.66			
192	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-192	天伏 6 组田间渠道	112.25296989,29.23102472;112.25449071,29.22917208	U80	m	253	10.91			
193	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-193	天伏 5 组田间渠道 2	112.24953800,29.22918730;112.25135922,29.22704437	U80	m	296	13.06			
194	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-194	唐家 4 组田间渠道 1	112.24604084,29.23538229;112.24756329,29.23446020	U80	m	180	13.13			
195	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-195	唐家 5 组田间渠道 1	112.24292187,29.23442688;112.24629710,29.23238248	U80	m	399	20.59			
196	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-196	唐家 5 组田间渠道 2	112.24190966,29.23363518;112.24551774,29.23142132	U80+0.5m 现浇底板	m	428	26.19			
197	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-197	唐家 6 组田间渠道	112.24086456,29.23140097;112.24403990,29.22948367	U80	m	375	20.32			
198	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-198	唐家 7 组田间渠道 1	112.23878452,29.22696258;112.24114351,29.22552212	U80	m	280	13.25			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
199	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-199	唐家 7 组田间渠道 2	112.23772766,29.22476534;112.24034872,29.22314869	U80	m	312	13.80			
200	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-200	唐家 8 组田间渠道 1	112.23707199,29.22229480;112.23886093,29.22120708	U80	m	212	10.66			
201	武圣宫镇	龙头嘴村	QT-LTZ-201	唐家 8 组田间渠道 2	112.23650008,29.22020297;112.23757944,29.21954478	U80	m	128	6.73			
202	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-202	东美一组 1#田间渠道	112.28129365,29.26318388;112.28180577,29.25877886	U80	m	491	22.85			
203	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-203	东美一组 2#田间渠道	112.28180577,29.25877886;112.28454566,29.25907122	U80	m	269	9.93			
204	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-204	东美一组 3#田间渠道	112.28434638,29.26057992;112.28454566,29.25907122	U80	m	168	9.15			
205	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-205	东美二组 4#田间渠道	112.28338622,29.26338374;112.28412969,29.26070663	U80	m	373	15.67			
206	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-206	东美二组 5#田间渠道	112.28494569,29.26354052;112.28788516,29.25935885	U100+0.5m 预制板	m	573	36.86			
207	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-207	东美三组 6#田间渠道	112.29136631,29.26144123;112.29243154,29.25944046	U80	m	246	10.60			
208	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-208	东美三组 7#田间渠道	112.29142468,29.26147743;112.28980010,29.26046992	U80	m	193	7.76			
209	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-209	东美三组 8#田间渠道	112.28955147,29.26034849;112.28812101,29.25956539	U80	m	164	5.98			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
210	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-210	东美四组 9# 田间渠道	112.29258214,29.25936212;112.29058727,29.25824587	U80	m	313	14.07			
211	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-211	东美四组 10# 田间渠道	112.28920246,29.25748013;112.28898869,29.25903091	U80	m	173	8.74			
212	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-212	东美四组 11# 田间渠道	112.28751527,29.25814653;112.28741498,29.25887166	U80	m	79	4.71			
213	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-213	东美七组 12# 田间渠道	112.28560317,29.25423066;112.28501954,29.25861937	U80+0.5m 预制板	m	490	28.29			
214	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-214	东美六组 13# 田间渠道	112.28248890,29.25393544;112.28192596,29.25830097	U80+0.5m 预制板	m	487	28.18			
215	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-215	东美七八组 14# 田间渠道	112.28655067,29.25874870;112.28710913,29.25440588	U80+0.5m 预制板	m	485	22.51			
216	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-216	东美八组 15# 田间渠道	112.29003807,29.25526083;112.28703790,29.25495980	U80	m	294	12.08			
217	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-217	东美八组 16# 田间渠道	112.28947582,29.25630964;112.28689759,29.25605095	U80	m	252	10.77			
218	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-218	东美八组 17# 田间渠道	112.28821637,29.25747916;112.28675578,29.25715330	U80	m	165	8.59			
219	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-219	东美五组 18# 田间渠道	112.29163762,29.25476843;112.29132120,29.25727933	U80	m	280	13.01			
220	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-220	东美五组 19# 田间渠道	112.29283359,29.25489640;112.29260786,29.25668775	U80	m	200	11.66			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
221	武圣宫镇	美隆村	QT-ML-221	东美五组 20# 田间渠道	112.29467014,29.25579857;112.29016008,29.25527038	U80	m	453	17.42			
222	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-222	太白七组 1# 田间渠道	112.25610236,29.22550809;112.25820838,29.22695850	U80	m	262	14.03			
223	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-223	太白七组 2# 田间渠道	112.25886333,29.22384881;112.25558055,29.22777482	U80	m	540	26.28			
224	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-224	太白六组 3# 田间渠道	112.25893321,29.22652236;112.26273659,29.22859814	U80	m	436	18.27			
225	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-225	太白六组 4# 田间渠道	112.26161720,29.22493053;112.25833768,29.22956298	U80 田间渠道 (维修)	m	605	27.00			
226	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-226	太白六组 5# 田间渠道	112.26268083,29.22529934;112.25887670,29.23073053	U100+1m 预制板	m	707	41.86			
227	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-227	太白五组 6# 田间渠道	112.26539344,29.22622299;112.26253861,29.23063956	U80 田间渠道 (维修)	m	611	21.29			
228	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-228	太白五组 7# 田间渠道	112.26471060,29.22777185;112.26233008,29.22932520	U80 田间渠道 (维修)	m	332	15.60			
229	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-229	太白四组 8# 田间渠道	112.26531527,29.22806505;112.26670344,29.22658906	U80	m	213	11.10			
230	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-230	太白四组 9# 田间渠道	112.26626499,29.22880464;112.26348836,29.23128312	U100	m	391	21.13			
231	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-231	太白四组 10# 田间渠道	112.26668994,29.22901891;112.26795336,29.22778947	U80	m	184	10.69			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
232	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-232	太白四组 11# 田间渠道	112.26689838,29.22923682;112.26408455,29.23205456	U100	m	415	21.89			
233	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-233	太白三四组 界 12#田间渠道	112.26745677,29.22949559;112.26923776,29.22754424	U80	m	277	13.76			
234	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-234	太白三组 13# 田间渠道	112.26823056,29.23012529;112.26549130,29.23302326	U100	m	417	21.95			
235	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-235	太白三组 14# 田间渠道	112.26952031,29.23097665;112.26680657,29.23390629	U100	m	419	22.01			
236	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-236	太白三组 15# 田间渠道	112.27026995,29.23147525;112.26726564,29.23467957	U80	m	460	22.05			
237	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-237	太白三组 16# 田间渠道	112.27082525,29.23217986;112.26778935,29.23537667	U80	m	462	22.11			
238	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-238	太白三组 17# 田间渠道	112.27066958,29.23347979;112.26851166,29.23582770	U80	m	334	16.50			
239	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-239	太白二组 18# 田间渠道	112.27172030,29.23233704;112.27337442,29.23055908	U80	m	255	12.72			
240	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-240	永福四组 19# 田间渠道	112.27064108,29.23622813;112.27316336,29.23346182	U80	m	393	19.02			
241	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-241	太白二组 20# 田间渠道	112.27324413,29.23336960;112.27516579,29.23125848	U80	m	300	15.53			
242	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-242	永福四组 21# 田间渠道	112.27415076,29.23407808;112.27145623,29.23716411	U100+1m 预制板	m	431	28.92			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
243	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-243	太白二组 22# 田间渠道	112.27422323,29.23399760;112.27618241,29.23179101	U100+1m 预制板	m	310	21.45			
244	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-244	太白二组 23# 田间渠道	112.27713386,29.23071331;112.27633429,29.23160042	U80	m	125	7.06			
245	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-245	永福二组 24# 田间渠道	112.27656122,29.23563933;112.27765739,29.23445216	U80	m	170	9.87			
246	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-246	永福二组 25# 田间渠道	112.27770385,29.23438333;112.27891409,29.23305262	U80	m	189	10.41			
247	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-247	永福三组 26# 田间渠道	112.28166825,29.23544832;112.28024339,29.23729868	U80	m	248	12.52			
248	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-248	永福五组 27# 田间渠道	112.27812978,29.23957694;112.27024521,29.23873764	U100+1m 预制板	m	772	41.84			
249	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-249	永福五组 28# 田间渠道	112.27266523,29.24301900;112.27316615,29.23911321	U100+1m 预制板	m	436	29.55			
250	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-250	永福五组 29# 田间渠道	112.27559298,29.24333005;112.27607696,29.23935847	U100	m	443	24.55			
251	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-251	永福六组 30# 田间渠道	112.27897780,29.23969511;112.27854463,29.24325742	U100+0.5m 预制板	m	397	25.36			
252	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-252	永福六组 31# 田间渠道	112.28043045,29.23984569;112.27997609,29.24371136	U100+0.5m 预制板	m	431	26.63			
253	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-253	勇敢五组 32# 田间渠道	112.28311571,29.23956738;112.28506037,29.23669932	U100+0.5m 预制板	m	370	22.16			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
254	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-254	勇敢四组 33# 田间渠道	112.28484258,29.24029142;112.28912041,29.24074312	U100+0.5m 预制板	m	419	22.45			
255	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-255	勇敢四组 34# 田间渠道	112.28933639,29.24054937;112.28668096,29.24400645	U100+0.5m 预制板	m	462	27.78			
256	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-256	勇敢三组 35# 田间渠道	112.28963889,29.24025635;112.29103723,29.23927001	U100+1m 预制板	m	175	12.96			
257	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-257	勇敢三组 36# 田间渠道	112.28811947,29.24475400;112.29080185,29.24191233	U100	m	409	21.70			
258	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-258	勇敢三组 37# 田间渠道	112.29108259,29.24163241;112.29242770,29.24061451	U100+1m 预制板	m	173	11.52			
259	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-259	勇敢三组 38# 田间渠道	112.29148465,29.24269278;112.28790465,29.24648965	U100	m	546	29.16			
260	武圣宫镇	太白洲村	QT-TBZ-260	勇敢二组 39# 田间渠道	112.29374025,29.24521714;112.29047413,29.24869804	U100+1m 预制板	m	504	29.27			
261	武圣宫镇	沿河堤村	QT-YHD-261	粒中 4 组 1# 田间渠道	112.25188781,29.25696831;112.25241863,29.25311123	k0+000~k0+342U100+0.5m 预制板 k0+342~k0+430U100+1.0m 预制板	m	430	24.73			
262	武圣宫镇	沿河堤村	QT-YHD-262	桃花 10 组 1# 田间渠道	112.25971199,29.24701367;112.25989131,29.24530794	U100+0.5m 预制板	m	190	9.97			
四			排水工程				m	102096	578.64			
1	厂窖镇	城南村	QP-CN-001	连和 5 组排渠	112.22228187,29.13664310;112.23442404,29.13860890	清淤疏浚	m	1249	5.12			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
2	厂窖镇	城南村	QP-CN-002	全成1组排渠	112.23067488,29.15286203;112.23384147,29.15175063	清淤疏浚	m	332	1.62			
3	厂窖镇	城南村	QP-CN-003	全成2组排渠	112.23525365,29.14931687;112.23680002,29.15241886	清淤疏浚	m	376	2.62			
4	厂窖镇	城南村	QP-CN-004	全成3组排渠	112.24109562,29.15092919;112.23963483,29.14783193	清淤疏浚	m	372	0.83			
5	厂窖镇	城南村	QP-CN-005	全成5组1#排渠	112.24989255,29.14786027;112.24972044,29.14664624	清淤疏浚	m	136	0.88			
6	厂窖镇	城南村	QP-CN-006	全成5组2#排渠	112.25163187,29.14579534;112.24977757,29.14428032	新挖土渠	m	247	0.77			
7	厂窖镇	城南村	QP-CN-007	连和9组排渠	112.24125835,29.14141387;112.24278441,29.13895737	新挖土渠	m	353	2.56			
8	厂窖镇	城南村	QP-CN-008	玉成7组1#排渠	112.25336800,29.13086297;112.25571666,29.13301691	新挖土渠	m	331	2.31			
9	厂窖镇	城南村	QP-CN-009	玉成7组2#排渠	112.25531383,29.12870552;112.25756239,29.13078143	新挖土渠	m	318	1.00			
10	厂窖镇	城南村	QP-CN-010	玉成7组3#排渠	112.25336800,29.13086297;112.25653112,29.12729132	新挖土渠	m	502	1.58			
11	厂窖镇	城南村	QP-CN-011	玉成6组1#排渠	112.25644852,29.12706136;112.25886600,29.12934751	新挖土渠	m	346	1.07			
12	厂窖镇	城南村	QP-CN-012	玉成6组2#排渠	112.25809571,29.12547726;112.26028756,29.12755109	新挖土渠	m	314	0.99			
13	厂窖镇	城南村	QP-CN-013	玉成6组3#排渠	112.25644852,29.12706136;112.25961123,29.12351558	新挖土渠	m	501	3.56			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
14	厂窖镇	城南村	QP-CN-014	玉成12组排渠	112.25345472,29.12599244;112.25271653,29.12386949	新挖土渠	m	301	0.96			
15	厂窖镇	城南村	QP-CN-015	玉成13组排渠	112.25326651,29.12385783;112.25611584,29.12000414	新挖土渠	m	511	1.52			
16	厂窖镇	城西村	QP-CX-016	东风13组1#排渠	112.22302697,29.18024401;112.22720206,29.17866247	新挖土渠	m	612	1.89			
17	厂窖镇	城西村	QP-CX-017	东风13组2#排渠	112.22628966,29.17672461;112.22209032,29.17825039	新挖土渠	m	474	1.53			
18	厂窖镇	城西村	QP-CX-018	东风1组#排渠	112.23239746,29.17922315;112.24051923,29.17818805	新挖土渠	m	799	2.85			
19	厂窖镇	城西村	QP-CX-019	东风2组#排渠	112.23505754,29.17538425;112.23110151,29.17584940	清淤疏浚	m	389	1.31			
20	厂窖镇	城西村	QP-CX-020	东风4组1#排渠	112.23435912,29.17379230;112.23791458,29.17249486	清淤疏浚	m	373	1.37			
21	厂窖镇	城西村	QP-CX-021	东风4组2#排渠	112.23331100,29.17153164;112.23687640,29.17022721	新挖土渠	m	376	1.28			
22	厂窖镇	城西村	QP-CX-022	东风3组#排渠	112.23539675,29.17612097;112.23899005,29.17480158	新挖土渠	m	379	1.69			
23	厂窖镇	城西村	QP-CX-023	东风4组#排渠	112.24046496,29.17689639;112.23735889,29.17006500	新挖土渠	m	922	2.68			
24	厂窖镇	城西村	QP-CX-024	东风1组1#排渠	112.23925669,29.17470585;112.24102053,29.17406649	新挖土渠	m	186	0.85			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
25	厂窖镇	城西村	QP-CX-025	东风 1 组 2# 排渠	112.23821070,29.17238730;112.24099480,29.17137810	清淤疏浚	m	293	1.29			
26	厂窖镇	城西村	QP-CX-026	东风 1 组 3# 排渠	112.23735889,29.17006500;112.24108587,29.16902978	新挖土渠	m	394	1.38			
27	厂窖镇	城西村	QP-CX-027	东风 6 组#排渠	112.23646331,29.16855447;112.23967410,29.16738931	清淤疏浚	m	338	1.16			
28	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-028	德伏 1.2.3 组 1#排渠	112.20733196,29.18697451;112.21791792,29.19925878	清淤疏浚	m	1746	5.35			
29	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-029	德伏 2 组 1# 排渠	112.21260575,29.19524643;112.21522985,29.19406228	清淤疏浚	m	285	0.63			
30	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-030	德伏 2 组 2# 排渠	112.21438701,29.19653021;112.21612099,29.19571428	清淤疏浚	m	192	0.59			
31	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-031	德伏 1 组 1# 排渠	112.21598344,29.19779504;112.21701149,29.19733327	新挖土渠	m	112	0.50			
32	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-032	德伏 1 组 2# 排渠	112.21856030,29.19977476;112.22184344,29.19997033	新挖土渠	m	348	1.10			
33	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-033	德伏 1 组 3# 排渠	112.21790736,29.19881463;112.22110904,29.19750922	清淤疏浚	m	344	0.94			
34	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-034	德伏 1 组 4# 排渠	112.21706371,29.19727062;112.22052679,29.19574245	清淤疏浚	m	377	1.05			
35	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-035	德伏 2 组 3# 排渠	112.21619462,29.19568239;112.22000206,29.19398893	清淤疏浚	m	415	1.11			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
36	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-036	德伏 2 组 4# 排渠	112.21528895,29.19403427;112.21944393,29.19215944	清淤疏浚	m	459	0.97			
37	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-037	德伏 1.2.3 组 2#排渠	112.21670603,29.18286765;112.22232472,29.20124885	清淤疏浚	m	2111	9.89			
38	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-038	先锋 4 组 1# 排渠	112.22610895,29.20091634;112.22918554,29.20603776	新挖土渠	m	642	2.61			
39	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-039	先锋 4 组 2# 排渠	112.22810949,29.20674441;112.23022583,29.20535457	新挖土渠	m	257	0.76			
40	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-040	先锋 6 组 1# 排渠	112.22996032,29.20400286;112.22889062,29.20257473	新挖土渠	m	599	1.85			
41	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-041	先锋 6 组 2# 排渠	112.22888729,29.20257060;112.23258293,29.20130441	新挖土渠	m	394	1.33			
42	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-042	先锋 6 组 3# 排渠	112.22994930,29.20400381;112.23328497,29.20282537	清淤疏浚	m	365	0.92			
43	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-043	先锋 6 组 4# 排渠	112.23330356,29.20286674;112.22996435,29.20403866	清淤疏浚	m	364	0.92			
44	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-044	先锋 6 组 5# 排渠	112.23119253,29.20497558;112.22996588,29.20404203	新挖土渠	m	184	0.63			
45	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-045	先锋 6 组 6# 排渠	112.23119673,29.20497953;112.23385032,29.20406381	清淤疏浚	m	312	0.73			
46	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-046	先锋 6 组 7# 排渠	112.23285167,29.20120114;112.23559228,29.20021117	新挖土渠	m	288	0.95			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
47	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-047	先锋 6 组 8# 排渠	112.23346030,29.20261008;112.23624131,29.20160552	新挖土渠	m	293	0.96			
48	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-048	先锋 6 组 9# 排渠	112.23410499,29.20395927;112.23690899,29.20303375	清淤疏浚	m	292	0.71			
49	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-049	先锋 11 组# 排渠	112.23966587,29.20639742;112.24354057,29.20339937	清淤疏浚	m	550	2.11			
50	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-050	先锋 10、11 组#排渠	112.24188136,29.20777285;112.24526340,29.20503472	清淤疏浚	m	448	1.28			
51	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-051	先锋 10 组# 排渠	112.24731868,29.20655725;112.24489908,29.20962001	清淤疏浚	m	413	1.47			
52	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-052	先锋 7 组 1# 排渠	112.23473650,29.20568229;112.23190860,29.20669497	新挖土渠	m	297	1.19			
53	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-053	先锋 7 组 2# 排渠	112.23323555,29.20854752;112.23530534,29.20735256	新挖土渠	m	250	0.85			
54	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-054	先锋 5 组 1# 排渠	112.23171129,29.19876221;112.23446072,29.19782912	新挖土渠	m	267	0.79			
55	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-055	先锋 7 组 3# 排渠	112.23572003,29.20744207;112.23834066,29.20605183	新挖土渠	m	307	1.00			
56	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-056	先锋 8 组 1# 排渠	112.23614477,29.20763583;112.23874237,29.20640422	新挖土渠	m	309	0.95			
57	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-057	先锋 8 组 2# 排渠	112.23805299,29.20909579;112.23968699,29.20698568	新挖土渠	m	283	1.15			
58	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-058	先锋 8 组 3# 排渠	112.23928028,29.20986616;112.24149462,29.20807371	清淤疏浚	m	293	1.11			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
59	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-059	先锋 5、7 组 1#排渠	112.30276243,29.43579984;112.30319179,29.43226963	清淤疏浚	m	1029	3.54			
60	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-060	先锋 4 组 3#排渠	112.30500319,29.43602147;112.30508616,29.43246930	清淤疏浚	m	452	1.48			
61	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-061	先 7 组 4#排渠	112.30083168,29.43203223;112.30628438,29.43254159	新挖土渠	m	293	1.07			
62	厂窖镇	汀合洲村	QP-THZ-062	先锋 6、7 组 1#排渠	112.29928028,29.44407929;112.30492327,29.44461856	新挖土渠	m	402	1.24			
63	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-063	新春七组 1#排渠	112.22764313,29.19006452;112.23180056,29.18852608	新挖土渠	m	480	3.80			
64	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-064	新春七组 2#排渠	112.22830670,29.19149416;112.23242200,29.19007089	新挖土渠	m	430	1.53			
65	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-065	新春七组 3#排渠	112.22906792,29.19318122;112.23283373,29.19187884	新挖土渠	m	395	1.44			
66	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-066	新春八组 1#排渠	112.22984504,29.19482630;112.23332693,29.19362211	新挖土渠	m	365	1.36			
67	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-067	新春八组 2#排渠	112.23058115,29.19637893;112.23408168,29.19526722	新挖土渠	m	365	1.36			
68	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-068	新春八组 3#排渠	112.23143363,29.19785173;112.23483385,29.19695060	新挖土渠	m	370	1.16			
69	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-069	思乐八组 1#排渠	112.24260909,29.21263162;112.24750832,29.21579277	清淤疏浚	m	590	5.05			
70	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-070	思乐八组 2#排渠	112.24056061,29.21520894;112.24632149,29.21721738	清淤疏浚	m	600	2.03			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
71	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-071	思乐八组 3# 排渠	112.24910235,29.21888308;112.23894706,29.21574857	清淤疏浚	m	1055	3.11			
72	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-072	思乐四组 1# 排渠	112.23417424,29.18390552;112.23294359,29.18774275	清淤疏浚	m	620	1.66			
73	厂窖镇	汀浹洲村	QP-TJZ-073	新春六组 1# 排渠	112.22764313,29.19006452;112.23180056,29.18852608	清淤疏浚	m	425	6.47			
74	厂窖镇	西福村	QP-XF-074	西伏 4 组 1# 田间排渠	112.30249452,29.07003314;112.29787546,29.06973381	清淤疏浚	m	496	1.77			
75	厂窖镇	西福村	QP-XF-075	西伏 4 组 2# 田间排渠	112.29739429,29.06752092;112.29837930,29.07198892	清淤疏浚	m	505	1.52			
76	厂窖镇	西福村	QP-XF-076	西伏 4-8 组 田间排渠	112.30033602,29.07342940;112.28592094,29.07361396	维修加高 30cm	m	2000	53.24			
77	厂窖镇	西福村	QP-XF-077	西伏 9-10 组 田间排渠	112.28583097,29.07363811;112.27729619,29.07504699	清淤疏浚	m	890	1.67			
78	厂窖镇	西福村	QP-XF-078	八角山 6-9 组 田间排渠	112.27879584,29.08319985;112.28628695,29.07620971	清淤疏浚 (其中 500 米维修加高)	m	1453	22.76			
79	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-079	西洲 9 组 1# 排渠	112.26950428,29.10262510;112.27558494,29.10329551	清淤疏浚	m	597	3.35			
80	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-080	西洲 10 组 1# 排渠	112.26959732,29.10153771;112.27544546,29.10219871	清淤疏浚	m	574	3.21			
81	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-081	西洲 11 组 1# 排渠	112.26982642,29.10041929;112.27511287,29.10103629	清淤疏浚	m	520	3.12			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
82	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-082	西洲 11 组 2# 排渠	112.26977846,29.09957451;112.27465153,29.10008946	清淤疏浚	m	478	3.03			
83	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-083	西洲 12 组 1# 排渠	112.26988792,29.09863640;112.27446914,29.09922700	清淤疏浚	m	451	3.05			
84	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-084	西洲 12 组 2# 排渠	112.27001667,29.09666769;112.27387369,29.09715518	清淤疏浚	m	380	2.88			
85	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-085	西洲 12 组 3# 排渠	112.27007031,29.09590364;112.27371812,29.09644270	清淤疏浚	m	360	2.84			
86	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-086	西洲 13 组 1# 排渠	112.27014542,29.09524739;112.27353036,29.09585676	清淤疏浚	m	337	2.81			
87	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-087	西洲 13 组 2# 排渠	112.27020979,29.09455833;112.27336943,29.09525442	清淤疏浚	m	318	2.78			
88	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-088	西洲 14 组 1# 排渠	112.27025648,29.09364997;112.27320850,29.09436848	清淤疏浚	m	298	2.65			
89	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-089	西洲 14 组 2# 排渠	112.27038515,29.09268464;112.27278304,29.09329051	清淤疏浚	m	243	2.54			
90	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-090	西洲 4 组 1# 排渠	112.27688849,29.10262759;112.27751076,29.10667019	清淤疏浚	m	453	1.13			
91	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-091	西洲 4 组 2# 排渠	112.27751400,29.10662994;112.27995814,29.10693381	清淤疏浚	m	240	0.40			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
92	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-092	西洲 4 组 3# 排渠	112.27740372,29.10579121;112.28022240,29.10619193	清淤疏浚	m	278	0.57			
93	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-093	西洲 4 组 4# 排渠	112.27731459,29.10528084;112.28035390,29.10573279	清淤疏浚	m	300	0.49			
94	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-094	西洲 4 组 5# 排渠	112.27722006,29.10467754;112.28051687,29.10510044	清淤疏浚	m	325	0.55			
95	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-095	西洲 4 组 6# 排渠	112.27711876,29.10404576;112.28063273,29.10446653	清淤疏浚	m	345	3.93			
96	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-096	西洲 4 组 7# 排渠	112.28082349,29.10361568;112.27700780,29.10341103	清淤疏浚	m	391	0.65			
97	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-097	西洲 3 组 1# 排渠	112.28110387,29.10283821;112.27655573,29.10230318	清淤疏浚	m	447	0.72			
98	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-098	西洲 3 组 2# 排渠	112.28131182,29.10203150;112.27685988,29.10147459	清淤疏浚	m	438	0.71			
99	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-099	西洲 3 组 3# 排渠	112.28144032,29.10092190;112.27736872,29.10046255	清淤疏浚	m	400	0.64			
100	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-100	西洲 3 组 4# 排渠	112.28155712,29.10050647;112.27748554,29.10004713	清淤疏浚	m	400	0.64			
101	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-101	西洲 3 组 5# 排渠	112.28173381,29.10000029;112.27766225,29.09954095	清淤疏浚	m	400	0.64			
102	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-102	西洲 3 组 6# 排渠	112.28192287,29.09929572;112.27785133,29.09883638	清淤疏浚	m	400	0.64			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
103	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-103	西洲 6 组 1# 排渠	112.28659272,29.10204872;112.28249431,29.10154251	清淤疏浚	m	403	0.95			
104	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-104	西洲 6 组 2# 排渠	112.28496194,29.10183311;112.28616893,29.09939457	清淤疏浚	m	295	0.68			
105	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-105	西洲 6 组 3# 排渠	112.28924274,29.10098004;112.28399634,29.10035195	清淤疏浚	m	516	0.85			
106	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-106	西洲 6 组 4# 排渠	112.28929102,29.09983166;112.28825033,29.10336581	清淤疏浚	m	416	1.05			
107	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-107	西洲 17 组 1# 排渠	112.27592391,29.09821988;112.27775630,29.09842090	清淤疏浚	m	180	0.46			
108	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-108	西洲 16 组 1# 排渠	112.27563607,29.09611593;112.27846931,29.09638962	清淤疏浚	m	278	0.65			
109	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-109	西洲 16 组 2# 排渠	112.27556827,29.09465695;112.27893316,29.09506599	新开土渠	m	330	0.87			
110	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-110	西洲 15 组 1# 排渠	112.27557445,29.09307434;112.27951692,29.09347823	新开土渠	m	387	1.02			
111	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-111	西洲 15 组 2# 排渠	112.27556074,29.09171425;112.28000637,29.09214694	新开土渠	m	436	1.14			
112	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-112	西洲 2 组 1# 排渠	112.27859894,29.09677433;112.27979059,29.09686345	清淤疏浚	m	116	0.42			
113	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-113	西洲 2 组 2# 排渠	112.28174161,29.09701186;112.28187219,29.09598521	新开土渠	m	115	0.32			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
114	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-114	西洲 1 组 1#排渠	112.28275716,29.09536458;112.27925868,29.09501959	清淤疏浚	m	343	0.72			
115	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-115	西洲 1 组 2#排渠	112.27990264,29.09330677;112.28142947,29.09348957	清淤疏浚	m	150	0.56			
116	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-116	西洲 7-8 组 1#排渠	112.28794542,29.09941597;112.29066810,29.09324840	清淤疏浚	m	733	1.80			
117	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-117	西洲 8 组 1#排渠	112.28932024,29.09620870;112.28664274,29.09413934	清淤疏浚	m	575	1.44			
118	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-118	西洲 8 组 2#排渠	112.28986729,29.09489550;112.28651563,29.09424481	新开土渠	m	334	1.04			
119	厂窖镇	西洲村	QP-XZ-119	西洲 8 组 3#排渠	112.28991384,29.09945405;112.29070249,29.09321746	清淤疏浚	m	757	1.66			
120	厂窖镇	祥和村	QP-XH-120	祥和村 4-5 组排渠	112.20643052,29.16356925;112.21130411,29.17316457	生态扣板 2.5m+阻滑坎	m	1166	116.21			
121	厂窖镇	祥和村	QP-XH-121	祥和村 8 组 1#排渠	112.21999781,29.17400571;112.21465479,29.17594486	清淤疏浚	m	563	1.71			
122	厂窖镇	祥和村	QP-XH-122	祥和村 8 组 2#排渠	112.21839763,29.17128582;112.21334216,29.17312059	清淤疏浚	m	533	1.65			
123	厂窖镇	祥和村	QP-XH-123	祥和村 1 组 1#排渠	112.19620353,29.17411929;112.19584507,29.16763829	新挖土渠	m	722	2.38			
124	厂窖镇	祥和村	QP-XH-124	祥和村 1 组 2#排渠	112.19888958,29.17307800;112.19659550,29.16793798	清淤疏浚	m	612	1.89			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
125	厂窖镇	祥和村	QP-XH-125	祥和村 1 组 3#排渠	112.20060791,29.17240741;112.19810498,29.16679962	K0+000~K0+608 清淤疏浚 K0+608~K0+668 为新挖土渠	m	668	1.87			
126	厂窖镇	祥和村	QP-XH-126	祥和村 2 组 1#排渠	112.20229080,29.17175546;112.19962788,29.16573993	清淤疏浚	m	716	1.89			
127	厂窖镇	祥和村	QP-XH-127	祥和村 2 组 2#排渠	112.20395521,29.17114668;112.20148016,29.16587900	K0+000~K0+535 硬化渠 1m*1m 清淤 K0+535~K0+598 为清淤	m	632	0.71			
128	厂窖镇	祥和村	QP-XH-128	祥和村 2 组 3#排渠	112.20167828,29.16615633;112.20400415,29.17112798	新挖土渠	m	623	1.97			
129	厂窖镇	祥和村	QP-XH-129	祥和村 2 组 4#排渠	112.20559805,29.17051908;112.20287205,29.16474892	清淤疏浚	m	693	1.48			
130	厂窖镇	祥和村	QP-XH-130	祥和村 2 组 5#排渠	112.20704854,29.16996558;112.20466691,29.16506540	K0+000~K0+389 硬化渠 1m*1m 清淤 K0+389~K0+591 为清淤	m	591	0.76			
131	厂窖镇	祥和村	QP-XH-131	祥和村 1~2 组排渠	112.20308753,29.16520506;112.20339702,29.16586019	新挖土渠	m	1109	3.11			
132	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-132	同跃 9 组排渠 1	112.24263848,29.28688047;112.24318883,29.28292787	新开土渠	m	442	1.51			
133	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-133	同跃 9 组排渠 2	112.23932877,29.28663173;112.23990828,29.28267006	新开土渠	m	443	1.88			
134	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-134	岁丰 9 组、同跃 9 组组界排渠	112.23626617,29.28632245;112.23682448,29.28231421	新开土渠	m	448	1.91			
135	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-135	岁丰 9 组排渠	112.23319555,29.28602470;112.23374528,29.28202370	新开土渠	m	447	4.04			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
136	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-136	岁丰 7 组排渠	112.23015705,29.28572923;112.23067772,29.28172540	新开土渠	m	447	4.04			
137	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-137	岁丰 2 组、岁丰 7 组租界排渠	112.22704601,29.28541955;112.22761298,29.28142698	新开土渠	m	446	1.73			
138	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-138	岁丰 2 组排渠 1	112.22425821,29.28513777;112.22471446,29.28115816	新开土渠	m	447	1.47			
139	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-139	岁丰 2 组排渠 2	112.22383403,29.28512675;112.22434510,29.28107466	新开土渠	m	452	1.53			
140	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-140	岁丰 2 组排渠 3	112.22125736,29.28483868;112.22293043,29.28175979	新开土渠	m	462	1.41			
141	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-141	岁丰 1 组排渠 1	112.22477105,29.28064975;112.22523810,29.27716495	新开土渠	m	389	1.32			
142	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-142	岁丰 1 组排渠 2	112.22767590,29.28096439;112.22818604,29.27747184	新开土渠	m	390	3.48			
143	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-143	岁丰 10 组排渠	112.23074345,29.28125757;112.23122899,29.27779236	新开土渠	m	387	3.48			
144	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-144	岁丰 10 组、岁丰 11 组租界排渠	112.23382556,29.28153940;112.23427211,29.27808696	新开土渠	m	385	2.55			
145	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-145	岁丰 11 组排渠	112.23695894,29.28184386;112.23736587,29.27837924	新开土渠	m	386	3.47			
146	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-146	岁丰 12 组排渠 1	112.23997990,29.28207961;112.24045417,29.27870516	新开土渠	m	377	3.45			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
147	武圣宫镇	白蚌口村	QP-BBK-147	岁丰 12 组排渠 2	112.24328069,29.28239044;112.24371162,29.27896225	新开土渠	m	383	1.31			
148	武圣宫镇	百联村	QP-BL-148	南丰 13 组 1# 排渠	112.22618694,29.27198101;112.22564757,29.27669507	新挖土渠	m	533	1.63			
149	武圣宫镇	百联村	QP-BL-149	南丰 13 组 2# 排渠	112.22825071,29.27692492;112.22884968,29.27258584	疏浚整坡	m	485	1.37			
150	武圣宫镇	百联村	QP-BL-150	南丰 11 组 1# 排渠	112.23193680,29.27286451;112.23131505,29.27723465	疏浚整坡	m	489	1.38			
151	武圣宫镇	百联村	QP-BL-151	南丰 11 组 2# 排渠	112.23429041,29.27752968;112.23495152,29.27317459	新挖土渠	m	488	1.78			
152	武圣宫镇	百联村	QP-BL-152	达丰 9 组 1# 排渠	112.23332875,29.26795552;112.23970089,29.26858993	新挖土渠	m	772	3.95			
153	武圣宫镇	百联村	QP-BL-153	达丰 5、10 组排渠	112.22892756,29.26354321;112.23931867,29.26663450	新挖土渠	m	1070	4.61			
154	武圣宫镇	百联村	QP-BL-154	达丰 6、7 组排渠	112.23898773,29.26398188;112.23154317,29.26203047	新挖土渠	m	756	3.06			
155	武圣宫镇	百联村	QP-BL-155	达丰 7 组 1# 排渠	112.23861756,29.26101477;112.23355339,29.26140364	新挖土渠	m	503	2.18			
156	武圣宫镇	百联村	QP-BL-156	达丰 6 组 1# 排渠	112.23276447,29.26155022;112.22932003,29.26301018	新挖土渠	m	410	1.78			
157	武圣宫镇	百联村	QP-BL-157	达丰 3 组 1# 排渠	112.22963578,29.26038561;112.23096630,29.26149016	新挖土渠	m	179	0.89			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
158	武圣宫镇	百联村	QP-BL-158	达丰 3 组 2# 排渠	112.23270146,29.26102414;112.23830394,29.26043570	疏浚整坡	m	566	2.38			
159	武圣宫镇	百联村	QP-BL-159	百万 8 组 1# 排渠	112.24565375,29.26459733;112.24582763,29.26078985	新挖土渠	m	451	1.42			
160	武圣宫镇	百联村	QP-BL-160	百万老 7 组 1#排渠	112.24684421,29.26090943;112.24615604,29.26464308	新挖土渠	m	455	1.54			
161	武圣宫镇	百联村	QP-BL-161	农场 5 组 1# 排渠	112.25217103,29.26817451;112.25198569,29.26990737	新挖土渠	m	214	0.65			
162	武圣宫镇	百联村	QP-BL-162	农场 5 组 2# 排渠	112.25478737,29.27017497;112.25496574,29.26888206	疏浚整坡	m	145	1.13			
163	武圣宫镇	百联村	QP-BL-163	农场 5 组 3# 排渠	112.25680839,29.27039585;112.25700464,29.26897310	新挖土渠	m	159	0.62			
164	武圣宫镇	百联村	QP-BL-164	农场 5 组 4# 排渠	112.25874483,29.27061575;112.25912495,29.26919820	新挖土渠	m	162	0.52			
165	武圣宫镇	百联村	QP-BL-165	百万 8 组 1# 排渠	112.24677780,29.25687281;112.24639220,29.25958790	新挖土渠	m	324	1.04			
166	武圣宫镇	百联村	QP-BL-166	百万 8 组 2# 排渠	112.24433055,29.25951437;112.24548179,29.25642248	疏浚整坡	m	361	1.39			
167	武圣宫镇	百联村	QP-BL-167	百万 3 组 1# 排渠	112.24143134,29.25874152;112.24253864,29.25539976	新挖土渠	m	386	1.85			
168	武圣宫镇	百联村	QP-BL-168	百万 3 组 2# 排渠	112.23866424,29.25801700;112.23984810,29.25471586	新挖土渠	m	384	1.41			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
169	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-169	安南 1 组 1# 排渠	112.25671387,29.30052646;112.25756492,29.29372626	清淤疏浚	m	970	8.87			
170	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-170	安南 2 组 1# 排渠	112.26115370,29.29407984;112.26203756,29.29797974	清淤疏浚	m	441	0.91			
171	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-171	德星 5 组 1# 排渠	112.27458008,29.27741317;112.26538040,29.27545429	疏浚整坡	m	973	3.94			
172	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-172	安南 1 组 2# 排渠	112.25701303,29.30108919;112.25671365,29.30052667	新挖土渠	m	73	0.24			
173	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-173	安南 1 组 3# 排渠	112.25911928,29.29984701;112.25787943,29.29572314	新挖土渠	m	473	1.85			
174	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-174	安南 2 组 1# 排渠	112.26195769,29.29802173;112.26105116,29.29402835	新挖土渠	m	503	1.66			
175	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-175	安南 3 组 1# 排渠	112.26339652,29.29732423;112.26708632,29.29569996	新挖土渠	m	450	1.15			
176	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-176	安南 3 组 2# 排渠	112.26375991,29.29708962;112.26313615,29.29431899	新挖土渠	m	313	1.23			
177	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-177	安南 3 组 3# 排渠	112.26553269,29.29625863;112.26516020,29.29460426	新挖土渠	m	187	1.26			
178	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-178	安南 8 组 1# 排渠	112.25498292,29.29720928;112.25305115,29.29498869	新挖土渠	m	385	1.72			
179	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-179	安南 8 组 2# 排渠	112.25601463,29.29659857;112.25532818,29.29431510	新挖土渠	m	262	1.11			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
180	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-180	德星 3、5 组 1#排渠	112.26812143,29.27326453;112.27343677,29.27674298	新挖土渠	m	645	2.88			
181	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-181	德星 3 组 1#排渠	112.27327197,29.27731440;112.27449013,29.27605583	新挖土渠	m	272	0.70			
182	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-182	德星 4 组 1#排渠	112.27421038,29.27583237;112.27429748,29.27420062	新挖土渠	m	343	0.98			
183	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-183	德星 4 组 2#排渠	112.27429748,29.27420062;112.27119811,29.27067308	新挖土渠	m	602	2.34			
184	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-184	德星 3 组 2#排渠	112.26545317,29.27549926;112.26643732,29.27420868	新挖土渠	m	187	0.53			
185	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-185	德星 3 组 3#排渠	112.26647633,29.27417872;112.26794641,29.27290038	新挖土渠	m	295	0.81			
186	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-186	德星 3 组 4#排渠	112.26737364,29.27467771;112.26917337,29.27154477	新挖土渠	m	421	1.75			
187	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-187	等伴 2 组 1#排渠	112.27759357,29.26945602;112.27438243,29.26730039	新挖土渠	m	421	1.45			
188	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-188	等伴 2 组 2#排渠	112.27859691,29.26656394;112.27759357,29.26945602	新挖土渠	m	513	1.42			
189	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-189	等伴 2 组 3#排渠	112.27859691,29.26656394;112.27784428,29.26295923	新挖土渠	m	521	2.06			
190	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-190	等伴 2 组 4#排渠	112.27313297,29.26693381;112.27550301,29.26643000	新挖土渠	m	340	0.98			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
191	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-191	等伴 2 组 5# 排渠	112.27352063,29.26509485;112.27219271,29.26634721	新挖土渠	m	214	0.57			
192	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-192	等伴 2 组 6# 排渠	112.27156792,29.26611590;112.27221953,29.26436511	新挖土渠	m	231	0.62			
193	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-193	等伴 2 组 7# 排渠	112.27369065,29.26487912;112.27478022,29.26405542	新挖土渠	m	161	0.47			
194	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-194	等伴 2 组 8# 排渠	112.27227691,29.26415421;112.27359503,29.26276445	新挖土渠	m	239	0.67			
195	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-195	等伴 3 组 1# 排渠	112.27321776,29.26230030;112.27852146,29.26186139	新挖土渠	m	613	2.00			
196	武圣宫镇	等伴洲村	QP-DBZ-196	等伴 4、5 组 1#排渠	112.28010073,29.27084169;112.27965668,29.26649389	疏浚整坡	m	509	2.18			
197	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-197	禹贡 5 组排渠 1	112.24829787,29.24924347;112.24891169,29.24477420	清淤疏浚	m	499	1.55			
198	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-198	禹贡 5 组排渠 2	112.24905777,29.24375823;112.24968791,29.25043293	清淤疏浚	m	818	5.30			
199	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-199	禹贡 5 组排渠 3	112.25096024,29.24482775;112.25330793,29.24594841	清淤疏浚	m	261	0.97			
200	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-200	禹贡 5 组排渠 4	112.25024343,29.24527127;112.24892378,29.24495065	新开土渠	m	133	0.39			
201	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-201	唐家 4 组排渠	112.24557502,29.23644668;112.24759851,29.23446619	新开土渠	m	455	1.38			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
202	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-202	唐家 4 组、唐家 5 组组界排渠	112.24369062,29.23539603;112.24696089,29.23339582	新开土渠	m	388	3.89			
203	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-203	唐家 5 组、唐家 6 组组界排渠	112.24143668,29.23247727;112.24479054,29.23043599	新开土渠	m	397	1.71			
204	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-204	唐家 6 组排渠	112.24039875,29.23031423;112.24313119,29.22868011	新开土渠	m	322	3.92			
205	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-205	唐家 6 组、唐家 7 组组界排渠	112.24778364,29.23432587;112.24410971,29.22800765	新开土渠	m	903	2.69			
206	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-206	唐家 7 组排渠 1	112.23931535,29.22806264;112.24190031,29.22649148	新开土渠	m	306	1.21			
207	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-207	唐家 7 组排渠 2	112.23825761,29.22586322;112.24039841,29.22455088	新开土渠	m	254	1.08			
208	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-208	唐家 7 组排渠 3	112.24264456,29.22741274;112.23970975,29.22357545	新开土渠	m	512	1.58			
209	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-209	唐家 7 组、唐家 8 组组界排渠	112.23755069,29.22344285;112.23960559,29.22217475	清淤疏浚	m	244	1.11			
210	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-210	唐家 8 组排渠 1	112.23682877,29.22134412;112.23828996,29.22046645	新开土渠	m	172	1.38			
211	武圣宫镇	龙头嘴村	QP-LTZ-211	唐家 8 组排渠 2	112.23610158,29.21938064;112.23704480,29.21880070	新开土渠	m	112	0.39			
212	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-212	东美一二组 1#排渠	112.27975666,29.26138725;112.28589930,29.25916229	清淤疏浚	m	730	2.31			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
213	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-213	东美一组 2#排渠	112.28045056,29.25864854;112.28002137,29.26142162	新挖土渠	m	310	1.73			
214	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-214	东美一组 3#排渠	112.28337095,29.25894374;112.28308375,29.26114378	新挖土渠	m	343	1.20			
215	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-215	东美二组 4#排渠	112.28765069,29.26381042;112.28969808,29.26049356	新挖土渠	m	493	1.69			
216	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-216	东美三组 5#排渠	112.28929994,29.26120172;112.28969808,29.26049356	清淤疏浚	m	88	0.31			
217	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-217	东美三组 6#排渠	112.29121920,29.26186355;112.29010895,29.26393424	新挖土渠	m	269	5.06			
218	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-218	东美三组 7#排渠	112.28821928,29.26260854;112.29024007,29.26358353	新挖土渠	m	225	0.90			
219	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-219	东美三组 8#排渠	112.28980010,29.26046992;112.29038396,29.25985231	清淤疏浚	m	90	0.30			
220	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-220	东美六七组 9#排渠	112.28403493,29.25409590;112.28347339,29.25846148	清淤疏浚	m	487	1.63			
221	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-221	东美六组 10#排渠	112.28095727,29.25381283;112.28042280,29.25814663	清淤疏浚	m	511	1.24			
222	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-222	东美五八组 11#排渠	112.29016513,29.25469599;112.28969721,29.25663284	清淤疏浚	m	222	0.57			
223	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-223	东美八组 12#排渠	112.28996954,29.25581450;112.28696673,29.25551322	新挖土渠	m	294	0.97			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
224	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-224	东美八组 13# 排渠	112.28906737,29.25681334;112.28682844,29.25658868	新挖土渠	m	219	0.77			
225	武圣宫镇	美隆村	QP-ML-225	东美六七组 14#排渠	112.28073701,29.25363570;112.29462224,29.25501257	清淤疏浚	m	1359	4.34			
五			渠系建筑物				座	7	46.78			
1	厂窖镇	祥和村	DC-XH-001	祥和村渡槽	112.38024205,29.40144569	新建渡槽长 24m, 槽身 1.0m*1.0m, 配V型节制闸	座	1	9.65			
2	武圣宫镇	等伴洲村	HD-DBZ-001	等伴 3 组 1# 涵洞	112.27562201,29.26263987	现状路宽 3.5m, 需破路重建 DN800 涵管	座	1	1.33			
3	武圣宫镇	等伴洲村	ZM-DBZ-001	等伴洲村节制闸	112.27271593,29.26243173;112.27260955,29.26248534	3 个 15t 电动启闭机、更换螺杆	座	1	10.21			
4	武圣宫镇	龙头嘴村	ZM-LTZ-002	天福 4 组四方闸 1	112.24564067;29.22557992	2*2 四方闸、24mC25 砼挡墙、24mDN1000 涵管、6m 过路涵管	座	1	11.65			
5	武圣宫镇	龙头嘴村	ZM-LTZ-003	天福 4 组四方闸 2	112.24350701;29.22702745	2*2 四方闸、16mC25 砼挡墙、16mDN1000 涵管	座	1	7.82			
6	武圣宫镇	龙头嘴村	ZM-LTZ-004	天伏 5 组节制闸	112.25261816;29.22787473	更换 1.7*1.5 钢闸门, 新建箱涵, 进出水口	座	1	4.08			
7	武圣宫镇	美隆村	ZM-ML-005	东美二组 1# 节制闸	112.29011251,29.26405765	新建 1.7m*1.5m 闸门及进水口	座	1	2.04			
六			高效节水灌溉措施				亩	614.5	140.09			
1	厂窖镇	汀合洲村	GD-THZ-001	汀合洲村高效节水		铺设灌溉管道、设置相关闸阀及放水口	亩	614.5	140.09			
第三部分			田间道路工程				m	142653	2071.34			
一			田间机耕路				m	127918	1455.61			
1	厂窖镇	城南村	JS-CN-001	连和 5 组机耕道	112.22263964,29.13756440;112.22461208,29.13752407	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	193	2.18			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
2	厂窖镇	城南村	JS-CN-002	连和 5、6 组机耕道	112.22326606,29.13893220;112.23573176,29.13815372	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1236	13.79			
3	厂窖镇	城南村	JS-CN-003	连和 1 组机耕道	112.22648351,29.14592489;112.23225706,29.14508879	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	593	6.67			
4	厂窖镇	城南村	JS-CN-004	全成 1 组 1#机耕道	112.22976303,29.15121419;112.23102956,29.15375064	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	308	3.44			
5	厂窖镇	城南村	JS-CN-005	全成 1 组 2#机耕道	112.23051263,29.15094470;112.23141939,29.15265366	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	210	2.34			
6	厂窖镇	城南村	JS-CN-006	全成 2 组 1#机耕道	112.23306475,29.15006558;112.23708322,29.15237427	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	641	7.12			
7	厂窖镇	城南村	JS-CN-007	全成 2 组 2#机耕道	112.23579674,29.15279223;112.23414191,29.14970110	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	379	4.29			
8	厂窖镇	城南村	JS-CN-008	全成 2 组 3#机耕道	112.23285240,29.14969187;112.23714839,29.14829472	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	461	5.25			
9	厂窖镇	城南村	JS-CN-009	全成 3 组 1#机耕道	112.23851553,29.14820872;112.23934628,29.14986616	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	201	2.25			
10	厂窖镇	城南村	JS-CN-010	全成 3 组 2#机耕道	112.23910515,29.14801679;112.24108419,29.15098893	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	428	4.74			
11	厂窖镇	城南村	JS-CN-011	全成 8 组 1#机耕道	112.24105750,29.14721866;112.24032726,29.14581062	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	172	1.99			
12	厂窖镇	城南村	JS-CN-012	全成 8 组 2#机耕道	112.24239173,29.14675940;112.24154868,29.14505278	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	207	2.31			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
13	厂窖镇	城南村	JS-CN-013	全成 8 组 3# 机耕道	112.24041408,29.14744013;112.24343201,29.14640130	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	316	3.51			
14	厂窖镇	城南村	JS-CN-014	连和 8 组 1# 机耕道	112.23655230,29.14129899;112.24032982,29.14305086	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	517	5.77			
15	厂窖镇	城南村	JS-CN-015	连和 5 组 1# 机耕道	112.23059599,29.14130023;112.23544306,29.14426179	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	727	8.10			
16	厂窖镇	城南村	JS-CN-016	连和 5 组 2# 机耕道	112.23130668,29.14128868;112.23329097,29.14446941	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	403	4.51			
17	厂窖镇	城南村	JS-CN-017	连和 6 组机耕道	112.23116586,29.13909075;112.23606536,29.14054394	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	727	8.10			
18	厂窖镇	城南村	JS-CN-018	连和 8 组 2# 机耕道	112.23909229,29.14013693;112.24009192,29.13776603	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	281	3.19			
19	厂窖镇	城南村	JS-CN-019	连和 9、10 组机耕道	112.24070968,29.14110243;112.24328994,29.13560840	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	666	7.54			
20	厂窖镇	城南村	JS-CN-020	连和 9 组 1# 机耕道	112.24209752,29.14194122;112.24327457,29.13917231	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	328	3.62			
21	厂窖镇	城南村	JS-CN-021	连和 9 组 2# 机耕道	112.24290679,29.14242508;112.24496798,29.13994561	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	341	3.74			
22	厂窖镇	城南村	JS-CN-022	玉成 1 组机耕道	112.25007934,29.14172762;112.25191955,29.13947599	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	308	3.44			
23	厂窖镇	城南村	JS-CN-023	玉成 9 组 1# 机耕道	112.24907165,29.14077466;112.25215246,29.13713308	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	503	5.64			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
24	厂窖镇	城南村	JS-CN-024	玉成 9 组 2# 机耕道	112.24752738,29.13931620;112.25029512,29.13543971	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	508	5.68			
25	厂窖镇	城南村	JS-CN-025	玉成 10 组 1# 机耕道	112.24489396,29.13682441;112.24791751,29.13326430	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	493	5.54			
26	厂窖镇	城南村	JS-CN-026	玉成 10 组 2# 机耕道	112.24392378,29.13598495;112.24744224,29.13283084	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	491	5.53			
27	厂窖镇	城南村	JS-CN-027	玉成 11 组机耕道	112.24792138,29.13319485;112.25108584,29.12890027	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	570	6.46			
28	厂窖镇	城南村	JS-CN-028	玉成 8 组 1# 机耕道	112.25027704,29.13535385;112.25386277,29.13146151	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	556	6.33			
29	厂窖镇	城南村	JS-CN-029	玉成 8 组 2# 机耕道	112.25217550,29.13710946;112.25561131,29.13300735	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	565	6.41			
30	厂窖镇	城南村	JS-CN-030	玉成 7 组 1# 机耕道	112.25396276,29.12940293;112.25660870,29.13184574	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	374	4.25			
31	厂窖镇	城南村	JS-CN-031	玉成 7 组 2# 机耕道	112.25542802,29.12775871;112.25806245,29.13019087	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	373	4.24			
32	厂窖镇	城南村	JS-CN-032	玉成 7 组 3# 机耕道	112.25433515,29.13176554;112.25748483,29.12813722	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	506	5.66			
33	厂窖镇	城南村	JS-CN-033	玉成 7 组 4# 机耕道	112.25298059,29.13051398;112.25614285,29.12688400	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	507	5.67			
34	厂窖镇	城南村	JS-CN-034	玉成 6 组 1# 机耕道	112.25619234,29.12683177;112.25931291,29.12312397	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	512	5.72			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
35	厂窖镇	城南村	JS-CN-035	玉成 6 组 2# 机耕道	112.25695309,29.12598719;112.25953982,29.12843466	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	371	4.22			
36	厂窖镇	城南村	JS-CN-036	玉成 6 组 3# 机耕道	112.25876753,29.12934724;112.26190428,29.12564059	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	513	5.73			
37	厂窖镇	城南村	JS-CN-037	玉成 6 组 4# 机耕道	112.25843234,29.12420471;112.26103529,29.12666750	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	373	4.24			
38	厂窖镇	城南村	JS-CN-038	玉成 12 组机 耕道	112.25140472,29.12913578;112.25415090,29.12503945	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	528	5.87			
39	厂窖镇	城南村	JS-CN-039	玉成 13 组 1# 机耕道	112.25331166,29.12390547;112.25617120,29.12004294	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	512	5.72			
40	厂窖镇	城南村	JS-CN-040	玉成 13 组 2# 机耕道	112.25435853,29.12510666;112.25705350,29.12091829	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	535	5.93			
41	厂窖镇	城西村	JS-CX-041	东风 13 组# 机耕路	112.22266233,29.17947655;112.22683315,29.17792094	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	440	4.85			
42	厂窖镇	城西村	JS-CX-042	东风 10、11 组#机耕路	112.22950995,29.17458312;112.22163655,29.17727712	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	833	7.64			
43	厂窖镇	城西村	JS-CX-043	东风 1 组 1# 机耕路	112.23999081,29.17716488;112.23193536,29.17825499	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	793	8.91			
44	厂窖镇	城西村	JS-CX-044	东风 2 组#机 耕路	112.23925973,29.17548722;112.23154632,29.17690949	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	836	9.30			
45	厂窖镇	城西村	JS-CX-045	东风 3、4 组# 机耕路	112.23327942,29.17152225;112.23555807,29.17647133	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	592	6.25			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
46	厂窖镇	城西村	JS-CX-046	东风 3 组 1# 机耕路	112.23816725,29.17306231;112.23484891,29.17493113	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	444	4.89			
47	厂窖镇	城西村	JS-CX-047	东风 3 组 2# 机耕路	112.23458718,29.17435889;112.23815881,29.17305782	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	376	3.86			
48	厂窖镇	城西村	JS-CX-048	东风 4 组#机 耕路	112.23377892,29.17260717;112.23754717,29.17162755	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	418	4.65			
49	厂窖镇	城西村	JS-CX-049	东风 1 组 2# 机耕路	112.23976560,29.17592686;112.24106169,29.17545706	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	137	1.46			
50	厂窖镇	城西村	JS-CX-050	东风 1 组 3# 机耕路	112.23869347,29.17353117;112.24098004,29.17270232	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	241	2.82			
51	厂窖镇	城西村	JS-CX-051	东风 1 组 4# 机耕路	112.23766055,29.17122562;112.24090419,29.17004984	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	342	3.96			
52	厂窖镇	城西村	JS-CX-052	东风 5 组 1# 机耕路	112.23819466,29.16407604;112.24255185,29.16584064	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	499	4.99			
53	厂窖镇	城西村	JS-CX-053	东风 5 组 2# 机耕路	112.23957949,29.16708597;112.24092707,29.16307516	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	464	4.66			
54	厂窖镇	城西村	JS-CX-054	东风 6 组#机 耕路	112.23891147,29.16934315;112.23670485,29.16462080	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	565	5.80			
55	厂窖镇	城西村	JS-CX-055	东风 7 组 1# 机耕路	112.23486304,29.16805105;112.23377376,29.16566661	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	420	4.06			
56	厂窖镇	城西村	JS-CX-056	东风 7 组 2# 机耕路	112.23413833,29.17103962;112.23193436,29.16633689	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	414	4.41			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
57	厂窖镇	城西村	JS-CX-057	东风 8 组 1# 机耕路	112.23059985,29.17235621;112.22837055,29.16766705	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	564	4.95			
58	厂窖镇	城西村	JS-CX-058	东风 8 组 2# 机耕路	112.22814152,29.17299762;112.22600999,29.16852608	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	538	4.75			
59	厂窖镇	城西村	JS-CX-059	东风 9 组 1# 机耕路	112.22622303,29.17394975;112.22398519,29.16926771	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	563	4.94			
60	厂窖镇	城西村	JS-CX-060	东风 9 组 2# 机耕路	112.22421197,29.17468070;112.22199376,29.16998098	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	564	4.95			
61	厂窖镇	城西村	JS-CX-061	东风 9 组 3# 机耕路	112.22236044,29.17534978;112.22017824,29.17065255	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	564	4.95			
62	厂窖镇	城西村	JS-CX-062	城西村 4 组# 机耕路	112.23806801,29.15941273;112.23952980,29.16275939	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	395	3.04			
63	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-063	德伏 2 组 1# 机耕路	112.21351648,29.19589373;112.21574436,29.19493998	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	241	2.62			
64	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-064	德伏 2 组 2# 机耕路	112.21515332,29.19712861;112.21657642,29.19647138	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	156	1.64			
65	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-065	德伏 1 组 1# 机耕路	112.21683063,29.19844199;112.21746360,29.19815937	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	69	0.63			
66	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-066	德伏 1 组 2# 机耕路	112.21797530,29.19927098;112.22131501,29.19828868	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	368	3.78			
67	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-067	德伏 1 组 3# 机耕路	112.21753238,29.19810295;112.22080933,29.19663583	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	358	3.90			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
68	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-068	德伏 2 组 3# 机耕路	112.21663141,29.19648143;112.22026242,29.19485578	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	397	4.26			
69	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-069	德伏 2 组 4# 机耕路	112.21575429,29.19490832;112.21976388,29.19318377	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	435	4.60			
70	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-070	先锋 3 组#机耕路	112.22437352,29.20409903;112.22287550,29.20142292	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	333	2.98			
71	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-071	先锋 4 组#机耕路	112.22824684,29.20430404;112.22920721,29.20602353	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	212	2.35			
72	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-072	先锋 6 组 1# 机耕路	112.22939102,29.20331072;112.23311997,29.20198919	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm, 单路肩	m	397	7.63			
73	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-073	先锋 6 组 2# 机耕路	112.23025606,29.20461099;112.23385861,29.20357736	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm, 单路肩	m	407	7.81			
74	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-074	先锋 6 组 3# 机耕路	112.23314345,29.20192476;112.23592262,29.20092087	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm, 单路肩	m	293	5.80			
75	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-075	先锋 6 组 4# 机耕路	112.23379150,29.20331947;112.23657165,29.20231522	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm, 单路肩	m	293	5.80			
76	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-076	先锋 1 组 1# 机耕路	112.23009758,29.21101419;112.23227857,29.21296910	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	303	3.19			
77	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-077	先锋 1 组 2# 机耕路	112.23315775,29.21128412;112.23588964,29.21256869	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	302	2.74			
78	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-078	先锋 8 组 1# 机耕路	112.23509753,29.21009128;112.23619325,29.20838338	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	217	2.09			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
79	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-079	先锋 9 组 1# 机耕路	112.23828862,29.21212283;112.23964305,29.21017646	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	261	2.42			
80	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-080	汉星 1、2 组# 机耕路	112.22700436,29.19967829;112.22489509,29.19502041	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	567	6.22			
81	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-081	汉星 5、6 组# 机耕路	112.22557267,29.18727021;112.22123115,29.18853226	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	446	4.91			
82	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-082	先锋 8 组 2# 机耕路	112.23882417,29.20959247;112.24047097,29.20746581	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	286	2.62			
83	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-083	先锋 8 组 3# 机耕路	112.23733207,29.20863051;112.23895558,29.20653398	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	284	2.60			
84	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-084	先锋 11 组 1# 机耕路	112.24024076,29.20685424;112.24258902,29.20534802	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	365	3.96			
85	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-085	先锋 10 组 1# 机耕路	112.24383676,29.20903304;112.24627655,29.20595462	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	416	4.63			
86	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-086	先锋 10 组 2# 机耕路	112.24321335,29.20857204;112.24571112,29.20549913	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	422	4.69			
87	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-087	先锋 11 组 2# 机耕路	112.24262707,29.20532239;112.24447703,29.20429926	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	271	2.89			
88	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-088	先锋 5 组 1# 机耕路	112.22814937,29.20142994;112.23197847,29.20005160	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm, 单路肩	m	424	8.11			
89	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-089	先锋 5 组 2# 机耕路	112.23226585,29.19994815;112.23493552,29.19898706	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm, 单路肩	m	281	5.38			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
90	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-090	先锋 7 组 1# 机耕路	112.23723684,29.20379811;112.23447947,29.20478561	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm, 单路肩	m	290	5.54			
91	厂窖镇	汀合洲村	JS-THZ-091	先锋 7 组 2# 机耕路	112.23802552,29.20546390;112.23525976,29.20645441	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm, 单路肩	m	291	5.56			
92	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-092	新春七组 1# 机耕路	112.22796447,29.19079076;112.23209598,29.18929710	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	430	5.17			
93	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-093	新春七组 2# 机耕路	112.22867771,29.19235241;112.23245968,29.19108070	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	395	4.85			
94	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-094	新春八组 1# 机耕路	112.22946264,29.19401681;112.23296589,29.19283514	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	365	4.58			
95	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-095	新春八组 2# 机耕路	112.23020638,29.19559689;112.23369535,29.19442514	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	365	4.58			
96	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-096	新春八组 3# 机耕路	112.23091351,29.19709717;112.23438415,29.19592650	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	365	4.58			
97	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-097	思乐八组 1# 机耕路	112.24165057,29.21385666;112.24694596,29.21645770	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	590	7.05			
98	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-098	思乐八组 2# 机耕路	112.24071622,29.21501108;112.24267021,29.21259161	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	330	6.30			
99	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-099	思乐六组 1# 机耕路	112.24895791,29.21426763;112.25799765,29.21946412	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1070	11.86			
100	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-100	思乐六组 2# 机耕路	112.25297196,29.21859462;112.25839866,29.21201679	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	900	11.83			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
101	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-101	思乐六组 3# 机耕路	112.25035532,29.21699767;112.25277635, 29.21407396	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	400	4.49			
102	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-102	思乐四组 1# 机耕路	112.25030533,29.21238327;112.25940644, 29.21817835	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1100	15.20			
103	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-103	思乐四组 2# 机耕路	112.25732593,29.21333664;112.25934662, 29.21497935	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	270	2.48			
104	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-104	思乐十组 1# 机耕路	112.24703593,29.20701485;112.25666354, 29.21395460	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1395	14.84			
105	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-105	思乐七组 1# 机耕路	112.24976532,29.21006449;112.25126912, 29.21103806	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	180	1.65			
106	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-106	思乐五组 1# 机耕路	112.23439678,29.18749791;112.23786125, 29.19601181	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	290	2.66			
107	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-107	思乐五组 2# 机耕路	112.25133194,29.20653562;112.25357558, 29.20825229	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	505	8.79			
108	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-108	思乐五组 3# 机耕路	112.24653155,29.20157518;112.24732889, 29.20643219	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	455	5.40			
109	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-109	思乐五组 4# 机耕路	112.24502932,29.20245325;112.24837403, 29.20533398	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	334	3.47			
110	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-110	新春一、二、三组 1#机耕路	112.23705614,29.17905761;112.24714679, 29.20065114	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	2587	26.59			
111	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-111	新春一组 1# 机耕路	112.24266415,29.19105964;112.23870345, 29.19246363	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	415	5.03			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
112	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-112	新春二组 1# 机耕路	112.23961375,29.18809631;112.24006730,29.18552546	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	376	4.68			
113	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-113	新春三组 1# 机耕路	112.23689581,29.18495754;112.24236637,29.18310504	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	570	8.50			
114	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-114	新春三组 2# 机耕路	112.23463657,29.18369746;112.24139230,29.18159281	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	705	8.10			
115	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-115	新春六组 1# 机耕路	112.22674522,29.18814153;112.23089875,29.18670297	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	434	8.57			
116	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-116	新春六组 2# 机耕路	112.23043449,29.18575917;112.22637079,29.18711719	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	423	8.47			
117	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-117	新春六组 3# 机耕路	112.22593488,29.18640843;112.23008836,29.18496989	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	434	8.57			
118	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-118	新春六组 4# 机耕路	112.22599527,29.18532905;112.22967678,29.18406231	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	385	8.12			
119	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-119	新春五组 1# 机耕路	112.22542142,29.18425836;112.22603558,29.18047709	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	570	6.87			
120	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-120	新春五组 2# 机耕路	112.22456500,29.18349946;112.22916675,29.18295612	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	450	5.36			
121	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-121	新春五组 3# 机耕路	112.22413537,29.18255829;112.22876458,29.18206510	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	455	5.40			
122	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-122	新春五组 4# 机耕路	112.22699366,29.18151680;112.22796290,29.18461436	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	415	5.03			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
123	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-123	新春五组 5#机耕路	112.22921006,29.18282865;112.22803437,29.18020430	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	315	3.71			
124	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-124	新春四组 1#机耕路	112.23074551,29.18364359;112.23025037,29.17990857	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	416	4.63			
125	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-125	新春四组 2#机耕路	112.23374751,29.18269597;112.23299584,29.18773029	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	719	7.82			
126	厂窖镇	汀浹洲村	JS-THZ-126	永兴 10 组 1#机耕路	112.23444545,29.18748344;112.23961774,29.19534481	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1020	11.40			
127	厂窖镇	西福村	JS-XF-127	西福村 4 组 1#机耕路	112.29899789,29.06934632;112.29842269,29.06727523	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	237	2.58			
128	厂窖镇	西福村	JS-XF-128	西福村 4 组 2#机耕路	112.29734092,29.06754331;112.29831439,29.07199048	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	502	5.42			
129	厂窖镇	西福村	JS-XF-129	八角山 1-3 组 1#机耕路	112.27466779,29.08290014;112.27304372,29.09054777	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	881	8.08			
130	厂窖镇	西福村	JS-XF-130	八角山 8-10 组机耕路	112.27910913,29.07529075;112.27361060,29.09062538	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1783	16.35			
131	厂窖镇	西福村	JS-XF-131	幸福 1-6 组机耕路	112.29242816,29.07484091;112.28660597,29.09198209	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1983	18.19			
132	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-132	西洲村 9 组 1#机耕路	112.26929133,29.10492061;112.27510821,29.10552674	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	571	7.99			
133	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-133	西洲村 10 组 1#机耕路	112.26958847,29.10148176;112.27543660,29.10214276	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	574	5.26			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
134	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-134	西洲村 11 组 1#机耕路	112.26983173,29.10037525;112.27511817,29.10099225	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	520	4.77			
135	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-135	西洲村 12 组 1#机耕路	112.27351427,29.09808797;112.27368593,29.09951761	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	159	1.46			
136	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-136	西洲村 13 组 1#机耕路	112.27016527,29.09518181;112.27355021,29.09579118	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	337	3.09			
137	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-137	西洲村 14 组 1#机耕路	112.27026216,29.09359219;112.27321417,29.09431070	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	298	2.73			
138	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-138	西洲村 4 组 1#机耕路	112.27902889,29.10342206;112.27850318,29.10695609	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	395	3.62			
139	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-139	西洲村 4 组 2#机耕路	112.27714845,29.10400223;112.28062428,29.10441401	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	330	3.03			
140	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-140	西洲村 5 组 1#机耕路	112.28303146,29.10402236;112.28570883,29.10432417	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	263	2.02			
141	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-141	西洲村 3 组 1#机耕路	112.28142679,29.10098473;112.27735519,29.10052538	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	400	3.07			
142	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-142	西洲村 6 组 1#机耕路	112.28923357,29.10102722;112.28398716,29.10039913	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	516	3.97			
143	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-143	西洲村 17 组 1#机耕路	112.27589688,29.09726455;112.27809092,29.09741924	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	214	2.37			
144	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-144	西洲村 16 组 1#机耕路	112.27557690,29.09542059;112.27866473,29.09579606	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	304	3.20			
145	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-145	西洲村 15 组 1#机耕路	112.27557640,29.09369341;112.27929597,29.09407920	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	364	3.75			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
146	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-146	西洲村 15 组 2#机耕路	112.27556951,29.09235016;112.27978284,29.09275496	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	413	4.20			
147	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-147	西洲村 2 组 1#机耕路	112.27877767,29.09767390;112.28229806,29.09798463	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	345	3.57			
148	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-148	西洲村 2 组 2#机耕路	112.27861672,29.09672703;112.28176881,29.09696058	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	308	3.23			
149	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-149	西洲村 2 组 3#机耕路	112.28273237,29.09606952;112.27896988,29.09569270	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	369	3.79			
150	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-150	西洲村 1 组 1#机耕路	112.28225037,29.09441180;112.27955780,29.09413972	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	364	3.75			
151	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-151	西洲村 1 组 2#机耕路	112.28031391,29.09214252;112.28325035,29.09246913	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	288	3.05			
152	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-152	西洲村 7 组 1#机耕路	112.29035483,29.09832831;112.28442736,29.09713147	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	592	5.43			
153	厂窖镇	西洲村	JS-XZ-153	西洲村 8 组 1#机耕路	112.28660882,29.09421145;112.29124367,29.09514544	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	463	4.25			
154	厂窖镇	祥和村	JS-XH-154	祥和村 6-7 组 1#机耕路	112.19775796,29.17362526;112.19898641,29.17768614	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	466	6.32			
155	厂窖镇	祥和村	JS-XH-155	祥和村 6-7 组 2#机耕路	112.20080807,29.17250792;112.20406017,29.17425987	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	530	7.11			
156	厂窖镇	祥和村	JS-XH-156	祥和村 9 组 机耕路	112.21544541,29.17766739;112.21768275,29.18200446	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	546	7.26			
157	厂窖镇	祥和村	JS-XH-157	祥和村 8 组 1#机耕路	112.21542299,29.17756437;112.21322357,29.17289925	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	560	7.59			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
158	厂窖镇	祥和村	JS-XH-158	祥和村 4 组 1#机耕路	112.21467153,29.17193462;112.21283740,29.16788461	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	484	6.49			
159	厂窖镇	祥和村	JS-XH-159	祥和村 4 组 2#机耕路	112.21278267,29.16775502;112.21049530,29.16288260	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	585	7.82			
160	厂窖镇	祥和村	JS-XH-160	祥和村 8 组 2#机耕路	112.21934121,29.17258065;112.21398912,29.17452308	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	564	7.63			
161	厂窖镇	祥和村	JS-XH-161	祥和村 1 组 1#机耕路	112.19772340,29.17352074;112.19601754,29.16969861	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	456	5.62			
162	厂窖镇	祥和村	JS-XH-162	祥和村 1 组 2#机耕路	112.19978205,29.17272085;112.19728145,29.16711816	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	668	7.76			
163	厂窖镇	祥和村	JS-XH-163	祥和村 1、2 组组界机耕路	112.20141856,29.17209028;112.19898191,29.16663110	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	651	7.61			
164	厂窖镇	祥和村	JS-XH-164	祥和村 2 组 1#机耕路	112.20311322,29.17144695;112.20074328,29.16613743	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	633	7.44			
165	厂窖镇	祥和村	JS-XH-165	祥和村 2 组 2#机耕路	112.20231906,29.16558181;112.20484987,29.17080598	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	630	7.42			
166	厂窖镇	祥和村	JS-XH-166	祥和村 2 组 3#机耕路	112.20634202,29.17023666;112.20406306,29.16550437	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	570	6.87			
167	厂窖镇	祥和村	JS-XH-167	祥和村 1、2 组机耕路	112.19615731,29.17410026;112.20704790,29.16995397	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1156	11.83			
168	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-168	同跃 9 组机耕路 1	112.24117794,29.28677797;112.24173196,29.28279972	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	444	5.51			
169	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-169	同跃 9 组机耕路 2	112.23787058,29.28644985;112.23842315,29.28248072	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	443	5.50			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
170	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-170	岁丰 9 组机耕路 1	112.23477571,29.28623747;112.23533696,29.28219975	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	451	5.57			
171	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-171	岁丰 7 组机耕路	112.22849317,29.28557995;112.22921862,29.28161126	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	455	5.61			
172	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-172	岁丰 2 组机耕路 1	112.22557696,29.28527680;112.22611800,29.28129253	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	445	5.31			
173	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-173	岁丰 2 组机耕路 2	112.22246329,29.28504356;112.22374865,29.28106309	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	521	6.01			
174	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-174	岁丰 1 组机耕路	112.22619045,29.28076567;112.22667609,29.27735562	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	381	4.72			
175	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-175	岁丰 1 组、岁丰 10 组机耕路	112.22926515,29.28108446;112.22972112,29.27763281	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	385	4.76			
176	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-176	岁丰 10 组机耕路	112.23233717,29.28118270;112.23279126,29.27796234	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	360	4.53			
177	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-177	岁丰 11 组机耕路	112.23499493,29.28100739;112.23582478,29.27823687	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	341	4.15			
178	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-178	岁丰 11 组、岁丰 12 组机耕路	112.23838594,29.28192916;112.23883685,29.27853206	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	379	4.70			
179	武圣宫镇	白蚌口村	JS-BBK-179	岁丰 12 组机耕路	112.24145967,29.28223274;112.24191774,29.27888210	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	374	4.66			
180	武圣宫镇	百联村	JS-BL-180	南丰 13 组 1# 机耕路	112.22680037,29.27685912;112.22751642,29.27172475	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	574	6.29			
181	武圣宫镇	百联村	JS-BL-181	南丰 11 组 1# 机耕路	112.23278429,29.27738050;112.23344783,29.27302004	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	488	6.52			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
182	武圣宫镇	百联村	JS-BL-182	达丰 9 组 1# 机耕路	112.23424792,29.26660577;112.23330509,29.26796208	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	177	2.03			
183	武圣宫镇	百联村	JS-BL-183	达丰 9 组 2# 机耕路	112.23512355,29.26814669;112.23554482,29.26674038	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	162	1.90			
184	武圣宫镇	百联村	JS-BL-184	达丰 9 组 3# 机耕路	112.23778005,29.26842922;112.23789921,29.26738140	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	117	1.48			
185	武圣宫镇	百联村	JS-BL-185	达丰 8、9 组 机耕路	112.22876973,29.26522014;112.23968709,29.26774368	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1117	13.93			
186	武圣宫镇	百联村	JS-BL-186	达丰 5、10 组 机耕路	112.22896815,29.26294906;112.23910994,29.26496148	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1018	12.61			
187	武圣宫镇	百联村	JS-BL-187	达丰 6、7 组 机耕路	112.22994473,29.25927971;112.23883203,29.26283783	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1017	12.19			
188	武圣宫镇	百联村	JS-BL-188	达丰 3 组 1# 机耕路	112.23570794,29.26192398;112.23549446,29.25980786	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	237	2.99			
189	武圣宫镇	百联村	JS-BL-189	达丰 3 组 2# 机耕路	112.22940438,29.26120726;112.23032337,29.26199612	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	126	1.57			
190	武圣宫镇	百联村	JS-BL-190	达丰 3 组 3# 机耕路	112.23837321,29.26005187;112.23070467,29.25935564	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	750	7.70			
191	武圣宫镇	百联村	JS-BL-191	百万 8 组 1# 机耕路	112.24517493,29.26451569;112.24478978,29.26026539	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	475	4.97			
192	武圣宫镇	百联村	JS-BL-192	百万老 7 组 1#机耕路	112.24688132,29.26468093;112.24859090,29.26107409	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	434	4.80			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
193	武圣宫镇	百联村	JS-BL-193	农场 5 组 1# 机耕路	112.25335993,29.27005667;112.25352532,29.26852517	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	193	2.18			
194	武圣宫镇	百联村	JS-BL-194	农场 5 组 2# 机耕路	112.25578315,29.27027953;112.25596608,29.26895342	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	149	1.78			
195	武圣宫镇	百联村	JS-BL-195	农场 5 组 3# 机耕路	112.25780299,29.27050891;112.25799606,29.26910919	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	157	1.85			
196	武圣宫镇	百联村	JS-BL-196	百万 8 组 2# 机耕路	112.24621836,29.25667842;112.24433199,29.25951313	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	425	4.92			
197	武圣宫镇	百联村	JS-BL-197	百万 3 组 1# 机耕路	112.24286759,29.25911755;112.24404583,29.25592163	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	373	5.06			
198	武圣宫镇	百联村	JS-BL-198	百万 3 组 2# 机耕路	112.23982416,29.25832072;112.24099857,29.25486456	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	400	5.31			
199	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-199	安南 1 组 1# 机耕路	112.25734790,29.30092726;112.25698084,29.29616715	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	593	6.46			
200	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-200	安南 1 组 2# 机耕路	112.25825305,29.30039874;112.25698084,29.29616715	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	485	5.68			
201	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-201	安南 2 组 1# 机耕路	112.26003909,29.29926115;112.25838375,29.29375539	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	631	7.42			
202	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-202	安南 2 组 2# 机耕路	112.26089908,29.29871338;112.25774350,29.29368987	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	722	8.05			
203	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-203	安南 3 组 1# 机耕路	112.26279436,29.29756811;112.26109786,29.29402505	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	480	5.43			
204	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-204	安南 3 组 2# 机耕路	112.26461107,29.29658604;112.26515398,29.29443136	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	357	3.89			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
205	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-205	安南 3 组 3# 机耕路	112.26515398,29.29443136;112.26407724,29.29669882	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	470	4.72			
206	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-206	安南 8 组 1# 机耕路	112.25514031,29.29712334;112.25758917,29.29370895	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	639	6.68			
207	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-207	安南 8 组 2# 机耕路	112.25694386,29.29604413;112.25631537,29.29395353	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	240	3.02			
208	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-208	德星 5 组 1# 机耕路	112.26733007,29.27469569;112.27171964,29.27736625	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	519	7.01			
209	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-209	德星 3 组 1# 机耕路	112.26877765,29.27218407;112.27468295,29.27613210	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	722	8.87			
210	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-210	等伴 2 组 1# 机耕路	112.27883776,29.26648308;112.27567748,29.26274885	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	648	7.58			
211	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-211	等伴 2 组 2# 机耕路	112.27554158,29.26295493;112.27877988,29.26494831	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	385	4.76			
212	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-212	安南 7 组 1# 机耕路	112.25820659,29.29051385;112.26003423,29.28706274	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	423	3.88			
213	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-213	安南 7 组 2# 机耕路	112.26127703,29.28722971;112.25863903,29.29198337	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	586	5.37			
214	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-214	安南 6 组 1# 机耕路	112.26026142,29.29158682;112.26191979,29.28853318	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	375	3.44			
215	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-215	安南 5 组 1# 机耕路	112.26385916,29.29036924;112.26405944,29.29268555	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	347	3.18			
216	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-216	德星 9 组 1# 机耕路	112.26052972,29.28464824;112.26004706,29.28704216	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	314	3.40			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
217	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-217	德星 8 组 1# 机耕路	112.26134847,29.28722426;112.26436368,29.28244249	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	615	6.16			
218	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-218	德星 10 组 1# 机耕路	112.26136281,29.27980890;112.27007931,29.28081616	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	935	8.57			
219	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-219	德星 6 组 1# 机耕路	112.26996113,29.28154516;112.27312351,29.27742198	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	568	5.21			
220	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-220	德星 6 组 2# 机耕路	112.27470517,29.28064385;112.27169951,29.27886999	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	379	3.99			
221	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-221	德星 6 组 3# 机耕路	112.27482311,29.27653290;112.27846136,29.27631958	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	404	3.71			
222	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-222	德星 6 组 4# 机耕路	112.27474848,29.27240276;112.27844595,29.27269373	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	474	4.35			
223	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-223	等伴 8 组 1# 机耕路	112.27417045,29.27174205;112.27558043,29.26987779	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	340	3.12			
224	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-224	等伴 1 组 1# 机耕路	112.27134351,29.26774563;112.27387281,29.26983774	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	342	3.14			
225	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-225	等伴 1 组 2# 机耕路	112.27233622,29.27007223;112.27569201,29.26855742	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	368	3.37			
226	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-226	等伴 1 组 3# 机耕路	112.27311547,29.26714475;112.27722181,29.26941880	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	474	4.35			
227	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-227	等伴 5 组 1# 机耕路	112.28131241,29.27156829;112.28283969,29.26997862	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	230	2.11			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
228	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-228	等伴 5 组 2# 机耕路	112.28314635,29.26988724;112.28162034,29.26819629	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	339	3.63			
229	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-229	等伴 4 组 1# 机耕路	112.28168862,29.26816621;112.28695777,29.26699910	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	710	6.51			
230	武圣宫镇	等伴洲村	JS-DBZ-230	等伴 4 组 2# 机耕路	112.28268133,29.26611071;112.28472517,29.26450689	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	361	3.31			
231	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-231	禹贡 2-6 组机耕路	112.24051786,29.24656207;112.24304335,29.24775613	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	279	3.79			
232	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-232	禹贡 5 组机耕路 1	112.24976599,29.25045496;112.24901277,29.24372489	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	850	8.61			
233	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-233	禹贡 5 组机耕路 2	112.24852144,29.24750158;112.25012540,29.24804452	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	167	6.58			
234	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-234	禹贡 5 组机耕路 3	112.25022970,29.24531473;112.24891005,29.24499410	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	133	1.42			
235	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-235	学稼 3 组机耕路	112.25720108,29.23942264;112.25268424,29.24188477	2.5m 宽泥结石路厚 100mm	m	517	5.20			
236	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-236	唐家 1 组机耕路 3	112.25152016,29.24129498;112.25607723,29.23869241	2.5m 宽泥结石路厚 100mm	m	529	5.29			
237	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-237	唐家 1 组、唐家 2 组组界机耕路	112.25506335,29.23781005;112.25185275,29.23976200	2.5m 宽泥结石路厚 100mm	m	380	3.74			
238	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-238	唐家 2 组机耕路	112.25142360,29.23838581;112.25380003,29.23692768	2.5m 宽泥结石路厚 100mm	m	282	2.99			
239	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-239	天伏 5-6 组机耕路	112.25574523,29.23005030;112.24699854,29.22407322	2.5m 宽泥结石路厚 100mm	m	1078	10.33			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
240	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-240	天伏 5 组机耕路	112.25131801,29.22701742;112.24949679,29.22916035	2.5m 宽泥结石路厚 100mm	m	296	3.09			
241	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-241	唐家 4 组机耕路	112.24453443,29.23631927;112.24758152,29.23448523	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	359	4.52			
242	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-242	唐家 5 组机耕路 1	112.24298635,29.23436410;112.24625715,29.23237544	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	387	4.78			
243	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-243	唐家 5 组机耕路 2	112.24320222,29.23278707;112.24548827,29.23138437	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	271	3.71			
244	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-244	唐家 6 组机耕路	112.24088788,29.23143068;112.24406322,29.22951339	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	375	4.46			
245	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-245	唐家 7 组机耕路 1	112.23879526,29.22701096;112.24117289,29.22555913	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	282	3.41			
246	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-246	唐家 7 组机耕路 2	112.23771553,29.22474036;112.24033517,29.22312310	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	312	3.68			
247	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-247	唐家 8 组机耕路 1	112.23704271,29.22225774;112.23883214,29.22116972	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	212	2.76			
248	武圣宫镇	龙头嘴村	JS-LTZ-248	唐家 8 组机耕路 2	112.23652159,29.22024477;112.23760878,29.21958181	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	129	1.59			
249	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-249	东美一二组 1#机耕路	112.27954503,29.26299366;112.28997756,29.26402593	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	1021	10.49			
250	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-250	东美一二组 2#机耕路	112.28010796,29.25858538;112.28584778,29.25919525	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	562	5.15			
251	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-251	东美一组 3#机耕路	112.28126286,29.26318202;112.28177631,29.25876671	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	492	6.79			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
252	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-252	东美一组 4# 机耕路	112.28437703,29.26058303;112.28457716,29.25906792	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	169	2.16			
253	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-253	东美二组 5# 机耕路	112.28341695,29.26338619;112.28485755,29.26113442	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	293	3.10			
254	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-254	东美二组 6# 机耕路	112.28489013,29.26353206;112.28806288,29.25957521	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	536	6.96			
255	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-255	东美二组 7# 机耕路	112.28228436,29.26156849;112.28508166,29.26329321	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	332	3.45			
256	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-256	东美二组 8# 机耕路	112.28415722,29.26070262;112.28746704,29.26379191	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	546	5.52			
257	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-257	东美三组 9# 机耕路	112.29008372,29.26401558;112.29135922,29.26155424	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	303	3.19			
258	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-258	东美三组 10# 机耕路	112.29139895,29.26147100;112.29246548,29.25947397	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	245	2.86			
259	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-259	东美四组 11# 机耕路	112.29257147,29.25937755;112.29058632,29.25826389	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	311	3.47			
260	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-260	东美四组 12# 机耕路	112.28923791,29.25744834;112.28902446,29.25899812	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	216	2.19			
261	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-261	东美四组 13# 机耕路	112.28657960,29.25876520;112.28946111,29.25905744	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	282	2.79			
262	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-262	东美七组 14# 机耕路	112.28563382,29.25423379;112.28498099,29.25861503	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	497	6.20			
263	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-263	东美六组 15# 机耕路	112.28251956,29.25393848;112.28221300,29.25835748	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	517	6.38			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
264	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-264	东美六七组 16#机耕路	112.28070465,29.25380298;112.29022169,29.25467587	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	932	8.55			
265	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-265	东美八组 17#机耕路	112.28651844,29.25876938;112.28714800,29.25433706	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	500	5.82			
266	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-266	东美八组 18#机耕路	112.28859279,29.25449289;112.28679005,29.25712950	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	452	6.20			
267	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-267	东美五组 19#机耕路	112.29030060,29.25427602;112.29395801,29.25502377	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	410	3.76			
268	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-268	东美五组 20#机耕路	112.29166341,29.25481013;112.29135415,29.25726418	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	274	3.54			
269	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-269	东美五组 21#机耕路	112.29288190,29.25492358;112.29266054,29.25668033	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	196	2.21			
270	武圣宫镇	美隆村	JS-ML-270	东美一组 22#机耕路	112.28117721,29.26076543;112.28006942,29.26133130	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	175	1.60			
271	武圣宫镇	太白洲村	JS-TBZ-271	太白七组 1#机耕路	112.25700560,29.22617409;112.25820465,29.22698282	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	147	2.68			
272	武圣宫镇	太白洲村	JS-TBZ-272	太白六组 2#机耕路	112.26159099,29.22491626;112.25831147,29.22954871	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	605	8.01			
273	武圣宫镇	太白洲村	JS-TBZ-273	太白二组 3#机耕路	112.27174525,29.23235900;112.27339905,29.23058141	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	254	3.56			
274	武圣宫镇	太白洲村	JS-TBZ-274	永福五组 4#机耕路	112.27560910,29.24343155;112.27611748,29.23939678	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	450	5.76			
二			硬化路				m	14735	615.73			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
1	厂窖镇	城南村	JH-CN-001	玉成 1 组至 10 组硬化路	112.25543715,29.14015476;112.24675689,29.13165669	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1288	67.62			
2	厂窖镇	城南村	JH-CN-002	玉成排灌站旁硬化路	112.26444219,29.12738487;112.26402921,29.12637828	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	132	5.65			
3	厂窖镇	城南村	JH-CN-003	玉成 5 组 1#硬化路	112.26023255,29.12158445;112.26085526,29.12241968	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	115	4.93			
4	厂窖镇	城南村	JH-CN-004	玉成 5 组 2#硬化路	112.25969508,29.11847409;112.25720818,29.11731967	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	287	14.31			
5	厂窖镇	汀合洲村	JH-THZ-005	先锋 7 组 1#硬化路	112.23440556,29.20481208;112.23133369,29.20591212	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	333	15.12			
6	厂窖镇	汀合洲村	JH-THZ-006	先锋 7 组 2#硬化路	112.23506884,29.20652278;112.23246652,29.20745468	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	287	13.15			
7	厂窖镇	汀合洲村	JH-THZ-007	汉星 5 组#硬化路	112.22728649,29.18982864;112.22153965,29.18961128	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	588	25.44			
8	厂窖镇	汀浹洲村	JH-TJZ-008	思乐七组 1#硬化路	112.24549555,29.20936718;112.25025324,29.21236054	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	570	26.95			
9	厂窖镇	汀浹洲村	JH-TJZ-009	新春七、八组 1#硬化路	112.23250154,29.19099059;112.23497255,29.19691577	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	755	33.08			
10	厂窖镇	西福村	JH-XF-010	八角山 10 组硬化路	112.27405071,29.09065120;112.27491685,29.08819448	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	285	12.45			
11	厂窖镇	西福村	JH-XF-011	八角山 9 组硬化路	112.27672251,29.08308855;112.27623632,29.08485616	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	211	7.81			
12	厂窖镇	西福村	JH-XF-012	幸福 1-5 组硬化路	112.29328215,29.08995976;112.29814594,29.07725434	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1487	64.43			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
13	厂窖镇	西洲村	JH-XZ-013	同西 13 组硬化路	112.26330978,29.11752317;112.26435184,29.12076764	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	376	16.35			
14	厂窖镇	西洲村	JH-XZ-014	9 组硬化路	112.26429015,29.11118599;112.26387978,29.11008693	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	400	15.52			
15	厂窖镇	西洲村	JH-XZ-015	同西 10 组 1#硬化路	112.27755368,29.11722237;112.28043571,29.11407300	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	451	19.56			
16	厂窖镇	西洲村	JH-XZ-016	同西 10 组 2#硬化路	112.27805659,29.11517201;112.27904499,29.11546375	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	102	4.62			
17	厂窖镇	西洲村	JH-XZ-017	同西 10 组 3#硬化路	112.27381569,29.11221814;112.28107274,29.11312395	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	714	36.07			
18	厂窖镇	西洲村	JH-XZ-018	7-8 组硬化路	112.29015685,29.09966586;112.29225846,29.09260759	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	809	35.14			
19	厂窖镇	祥和村	JH-XH-019	祥和村 1#硬化路	112.19602613,29.17892287;112.21850273,29.17069675	原道路拓宽 1m	m	2370	39.02			
20	武圣宫镇	白蚌口村	JH-BBK-020	德丰硬化路	112.21706467,29.29653786;112.21007866,29.29791132	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm, 110m 长 3m 宽砼拆除量	m	708	32.97			
21	武圣宫镇	白蚌口村	JH-BBK-021	上七百弓硬化路	112.22353817,29.28972470;112.23566613,29.29094960	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1187	54.29			
22	武圣宫镇	白蚌口村	JH-BBK-022	岁丰 2 组硬化路	112.22107870,29.28431482;112.22397136,29.28508923	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	338	15.54			
23	武圣宫镇	白蚌口村	JH-BBK-023	岁丰 7 组、9 组界限硬化路	112.23170686,29.28588058;112.23225236,29.28186038	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	449	20.75			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
24	武圣宫镇	太白洲村	JH-TBZ-024	勇敢二组 1# 硬化路	112.29375910,29.24521013;112.29496558,29.24464237	加宽 1.5mC30 砼路面厚 200mm	m	133	16.20			
25	武圣宫镇	沿河堤村	JH-YHD-025	沿河堤村 1# 硬化路	112.25394205,29.28015429;112.25363987,29.28231759	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	242	12.47			
26	武圣宫镇	沿河堤村	JH-YHD-026	沿河堤村 2# 硬化路	112.25577556,29.25746554;112.25590890,29.25640980	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm, 现状路宽 2.2m,全段需拆除重建。	m	118	6.29			
第四部分			农田防护与生态环境保护工程						114.44			
一			农田林网工程				m	21722	114.44			
1	厂窖镇	城西村	LW-CX-001	LW-CX-001 (城西村 QG-CX-005 单排)	112.22101581,29.17587458;112.23681363,29.17013064	榉树胸径φ6~8cm166 株+三红紫薇胸径φ6~8cm166 株	m	1664	12.744			
2	厂窖镇	城西村	LW-CX-002	LW-CX-002 (城西村 QG-CX-006 单排)	112.23712580,29.17001758;112.24106980,29.16858924	榉树胸径φ6~8cm42 株+三红紫薇胸径φ6~8cm42 株	m	415	3.224			
3	厂窖镇	汀合洲村	LW-THZ-003	LW-THZ-003 (汀合州村 QG-THZ-017 单排)	112.23582702,29.20776674;112.24259829,29.21212879	榉树胸径φ6~8cm163 株	m	817	6.374			
4	厂窖镇	汀合洲村	LW-THZ-004	LW-THZ-004 (汀合州村 QG-THZ-018 单排)	112.23892380,29.20602498;112.24470651,29.20950572	榉树胸径φ6~8cm136 株	m	682	5.314			
5	厂窖镇	汀浹洲村	LW-TJZ-005	LW-TJZ-005 (QG-TJZ-021 永兴干渠单排)	112.24410653,29.19388591;112.24701270,29.20018318	榉树 胸径φ6~8cm180 株	m	900	7.03			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
6	厂窖镇	汀浹洲村	LW-TJZ-006	LW-TJZ-006 (QG-TJZ-022 永兴 4 组 1#灌渠单排)	112.24413872,29.19388591;112.24470466,29.19368337	榉树 胸径φ6~8cm78 株	m	390	3.05			
7	厂窖镇	汀浹洲村	LW-TJZ-007	LW-TJZ-007 (QG-TJZ-022 永兴 4 组 1#灌渠单排)	112.24413872,29.19388591;112.24470466,29.19368337	榉树 胸径φ6~8cm13 株	m	65	0.51			
8	厂窖镇	汀浹洲村	LW-TJZ-008	LW-TJZ-008 (QG-TJZ-023 永兴 6 组 1#灌渠单排)	112.24005103,29.18541870;112.23605722,29.18672770	榉树 胸径φ6~8cm83 株	m	415	3.24			
9	厂窖镇	西福村	LW-XF-009	LW-XF-009 (西福村 QG-XF-025 单排)	112.28213623,29.08006738;112.28432714,29.08031826	山茶 冠径φ80-100cm45 株	m	225	0.56			
10	厂窖镇	西洲村	LW-XZ-010	LW-XZ-010 (西洲村 QG-XF-030 单排)	112.26336848,29.11720022;112.27020670,29.11922914	山茶 冠径φ80-100cm140 株	m	702	1.73			
11	厂窖镇	西洲村	LW-XZ-011	LW-XZ-011 (西洲村 QG-XZ-031 单排)	112.27834375,29.09848119;112.28201565,29.09887591	三红紫薇 胸径φ6~8cm72 株	m	360	2.71			
12	厂窖镇	西洲村	LW-XZ-012	LW-XZ-012 (西洲村 QG-XZ-032 单排)	112.28216024,29.09888110;112.29010238,29.09972625	三红紫薇 胸径φ6~8cm156 株	m	780	5.88			
13	厂窖镇	祥和村	LW-XH-013	LW-XH-013 (祥和村 QT-XH-133)	112.20972965,29.18527149;112.21508525,29.18295467	香橼φ6~8cm (单排) 117 株	m	581	2.39			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
14	厂窖镇	祥和村	LW-XH-014	LW-XH-014 (祥和村 QG-XH-034)	112.21319909,29.172 93196;112.21750679, 29.18210509	香樟φ6~8cm (单排) 220 株	m	1100	4.49			
15	武圣宫镇	白蚌口村	LW-BBK-015	LW-BBK-01 5 (白蚌口村 QG-BBK-035 单排)	112.22028012,29.289 92565;112.23792337, 29.29164651	紫玉兰 胸径φ6~8cm173 株+桢 楠 胸径φ6~8cm173 株	m	1726	8.43			
16	武圣宫镇	白蚌口村	LW-BBK-016	LW-BBK-01 6 (白蚌口村 QG-BBK-036 单排)	112.22396463,29.285 14415;112.22123923, 29.28486204	紫玉兰 胸径φ6~8cm27 株+桢 楠 胸径φ6~8cm27 株	m	267	1.32			
17	武圣宫镇	白蚌口村	LW-BBK-017	LW-BBK-01 7 (白蚌口村 QG-BBK-037 单排)	112.22462401,29.280 67264;112.24334237, 29.28239625	山茶 冠径φ80-100cm184 株+ 银杏 胸径φ6~8cm184 株	m	1838	4.32			
18	武圣宫镇	等伴洲村	LW-DBZ-018	LW-DBZ-01 8 (等伴洲村 QG-DBZ-047 单排)	112.27284003,29.262 36788;112.27948487, 29.26303513	栎树 胸径φ6~8cm130 株	m	650	2.77			
19	武圣宫镇	龙头嘴村	LW-LTZ-019	LW-LTZ-019 (龙头嘴村 QG-LTZ-051 单排)	112.25886426,29.236 89774;112.27011927, 29.23815917	紫玉兰 胸径φ6~8cm110 株+桢 树 胸径φ6~8cm110 株	m	1103	6.91			
20	武圣宫镇	龙头嘴村	LW-LTZ-020	LW-LTZ-020 (龙头嘴村 QG-LTZ-059 单排)	112.24764907,29.223 26263;112.23991413, 29.22914428	山茶 冠径φ80-100cm201 株	m	1006	2.48			
21	武圣宫镇	美隆村	LW-ML-021	LW-ML-021 (美隆村 QG-ML-061 单排)	112.27953926,29.263 03847;112.28997180, 29.26407074	桢楠 胸径φ6~8cm102 株+紫玉 兰 胸径φ6~8cm102 株	m	1021	4.97			
22	武圣宫镇	美隆村	LW-ML-022	LW-ML-022 (美隆村 QG-ML-062 单排)	112.28042588,29.258 17112;112.28946765, 29.25910178	桢楠 胸径φ6~8cm89 株+紫玉 兰 胸径φ6~8cm89 株	m	885	4.34			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
23	武圣宫镇	美隆村	LW-ML-023	LW-ML-023 (美隆村 QG-ML-063 单排)	112.28952012,29.259 10743;112.29245716, 29.25942016	桢楠 胸径φ6~8cm29 株+紫玉 兰 胸径φ6~8cm29 株	m	288	1.41			
24	武圣宫镇	美隆村	LW-ML-024	LW-ML-024 (美隆村 QG-ML-064 单排)	112.28102263,29.253 25680;112.29469671, 29.25462166	桢楠 胸径φ6~8cm134 株+紫玉 兰 胸径φ6~8cm134 株	m	1338	6.53			
25	武圣宫镇	太白洲村	LW-TBZ-025	LW-TBZ-025 (太白洲村 QG-TBZ-065 单排)	112.28077678,29.235 00160;112.26414509, 29.22729201	榉树 胸径φ6~8cm123 株	m	1230	4.87			
26	武圣宫镇	太白洲村	LW-TBZ-026	LW-TBZ-026 (太白洲村 QG-TBZ-066 单排)	112.27844345,29.239 03893;112.28072050, 29.23508917	榉树 胸径φ6~8cm49 株	m	491	1.91			
27	武圣宫镇	太白洲村	LW-TBZ-027	LW-TBZ-027 (太白洲村 QG-TBZ-067 单排)	112.27831423,29.239 03160;112.27032376, 29.23818410	榉树 胸径φ6~8cm78 株+紫玉 兰 胸径φ6~8cm78 株	m	783	4.90			
第五部分			农田输配电工程									
第六部分			农田地力提升工程						773.34			
一			土壤地力培肥工程				亩	31571.89	773.34			
1	厂窖镇	城南村	TG-CN-001	城南村地力提升		播撒绿肥 413 亩,田块整治施有机肥 686.79 亩。	亩	1099.79	28.39			
2	厂窖镇	城西村	TG-CX-002	城西村地力提升		播撒绿肥 362 亩,田块整治施有机肥 1118.23 亩。	亩	1480.23	40.37			
3	厂窖镇	汀合洲村	TG-THZ-003	汀合洲村地力提升		播撒绿肥 729 亩,田块整治施有机肥 2231.64 亩。	亩	2960.64	80.69			
4	厂窖镇	汀浹洲村	TG-TJZ-004	汀浹洲村地力提升		播撒绿肥 680 亩,田块整治施有机肥 950 亩。	亩	1630.82	41.34			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
5	厂窖镇	西福村	TG-XF-005	西福村地力提升		田块整治施有机肥 151.58 亩。	亩	151.58	4.55			
6	厂窖镇	西洲村	TG-XZ-006	西洲村地力提升		播撒绿肥 220 亩,田块整治施有机肥 675.99 亩。	亩	895.99	24.43			
7	厂窖镇	祥和村	TG-XH-007	祥和村地力提升		播撒绿肥 478 亩,田块整治施有机肥 1190.15 亩。	亩	1668.15	44.71			
8	武圣宫镇	白蚌口村	TG-BBK-008	白蚌口村地力提升		播撒绿肥 2480 亩,田块整治施有机肥 2165.32 亩。	亩	4645.32	111.70			
9	武圣宫镇	百联村	TG-BL-009	百联村地力提升		播撒绿肥 1580 亩,田块整治施有机肥 2155.76 亩。	亩	3735.76	94.45			
10	武圣宫镇	等伴洲村	TG-DBZ-010	等伴洲村		播撒绿肥 2130 亩,田块整治施有机肥 2109.94 亩。	亩	4239.94	103.44			
11	武圣宫镇	龙头嘴村	TG-LTZ-011	龙头嘴村地力提升		播撒绿肥 2280 亩,田块整治施有机肥 1060 亩。	亩	3340	74.77			
12	武圣宫镇	美隆村	TG-ML-012	美隆村地力提升		播撒绿肥 1080 亩,田块整治施有机肥 1490.67 亩。	亩	2570.67	65.07			
13	武圣宫镇	太白洲村	TG-TBZ-013	太白洲村地力提升		播撒绿肥 2230 亩。	亩	2230	42.03			
14	武圣宫镇	沿河堤村	TG-YHD-014	沿河堤村		播撒绿肥 923 亩。	亩	923	17.40			
第七部分			科技推广措施									
第八部分			独立费用						1237.57			
1			项目管理费				元		202.74			
2			工程建设监理费				元		273.21			
3			勘测设计费	合同比例			元		330.90			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央财政资金	地方财政资金	
4			安全文明施工措施费				元		341.51			
5			工程保险费 (HNNY457-2024)	湖南省农业农村厅文件			元		61.47			
6			耕地质量评定检测费				元		27.74			

附件 4

南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计
（第三片区）投资和任务情况表

项目	单位	行号	任务量	投资 (万元)	其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资 (万元)
					任务量	投资总额
栏次			1	2	3	4
高标准农田建设项目	亩	1	61046	20392.35		
一、土地平整		2		1652.28		
1.田块修筑	亩	3	17769.30	782.72		
2.耕作层剥离和回填	亩	4	5605	584.87		
3.细部平整	亩	5	6187	284.69		
二、土壤改良		6	27623.3	718.79		
1.沙（黏）质土壤治理	亩	7				
2.酸化土壤治理	亩	8				
3.盐碱土壤治理	亩	9				
4.污染土壤修复	亩	10				
5.地力培肥	亩	11	27623.30	718.79		
三、灌溉和排水		12		13863.40		
1.塘堰（坝）	座	13				
2.小型拦河坝	座	14				
3.农用井	座	15				
4.小型集雨设施	座	16				
5.泵站	座	17	45	397.09		
6.疏浚沟渠	公里	18				
7.衬砌明渠（沟）	公里	19	304.549	13366.66		
8.排水暗渠（管）	公里	20				
9.渠系建筑物		21	15	51.31		
其中：水闸	个	22	7	38.25		
渡槽	个	23				
倒虹吸	个	24				
农桥	个	25	7	7.83		
涵洞	个	26	1	5.23		
跌水	个	27				
其它	个	28				
10.管灌（高效节水灌溉措施）	亩	29	374	48.34		

项目	单位	行号	任务量	投资 (万元)	其中：发改委渠道	
				投资总额	任务量	投资 (万元)
					任务量	投资总额
11.喷灌（高效节水灌溉措施）	亩	30				
12.微灌（高效节水灌溉措施）	亩	31				
13.其他水利措施		32				
四、田间道路		33	116.053	2430.12		
1.机耕路	公里	34	116.053	2430.12		
其中：硬化道路	公里	35	32.556	1473.16		
2.生产路	公里	36				
3.其他田间道路	公里	37				
五、农田防护与生态环境保护		38	67767	320.42		
1.农田林网工程	米	39	67767	320.42		
2.岸坡防护工程	米	40				
3.沟道治理工程	米	41				
4.坡面防护工程	米	42				
六、农田输配电		43		0.00		
1.10kv 以下的高压输电线路	公里	44				
2.低压输电线路	公里	45				
3.变压器	台	46				
4.配电箱（屏）	处	47				
七、科技推广措施		48		24.42		
1.技术培训	人次	49				
2.仪器设备	台、件	50				
3.耕地质量监测	处	51		24.42		
八、其他工作及措施		52		1382.92		
1.项目管理费		53	1	178.46		
2.其他费用		54				
工程建设监理费		55	1	368.97		
勘测设计费		56	1	291.27		
安全文明施工措施费		57	1	461.21		
工程保险费		58	1	83.02		

附件 5

南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计 (第三片区) 预期效益表

项目名称	单位	行次	数值
(一) 农业生产条件及生态环境改善	—	1	
新增耕地面积	亩	2	83
其中, 新增水田面积	亩	3	83
其中, 新增旱地面积	亩	4	
新增耕地平均增加等级	级	5	0.5
新增和改善灌溉达标面积	万亩	6	6.10
新增和改善排水达标面积	万亩	7	6.10
新增节水灌溉面积	万亩	8	0.0374
其中: 高效节水灌溉面积	万亩	9	0.0374
年节约水量	万立方米	10	2.99
灌溉水利用率提高	百分比	11	8
增加农田林网防护面积	万亩	12	
增加机耕面积	万亩	13	1.74
农业综合机械化提高值	百分比	14	17
道路通达率	百分比	15	95
蓄水池容量	万立方米	16	
(二) 年新增主要农产品生产能力	—	17	
粮食	万公斤	18	601.5
棉花	万公斤	19	
油料	万公斤	20	15.26
糖料	万公斤	21	
其他农产品	万公斤	22	
(三) 项目区经济效益和社会效益	—	23	
项目区年直接受益农户数量	户	24	28052
项目区年直接受益农业人口数	人	25	112208
项目区直接受益农民年纯收入增加总额	万元	26	2439.08
项目区公众满意度	百分比	27	100
(四) 其他效益	—	28	
扩大良种种植面积	万亩	29	
治理盐碱化土地面积	万亩	30	
治理酸化土地面积	万亩	31	
治理沙化土地面积	万亩	32	
控制水土流失面积	万亩	33	
项目区土地流转面积	万亩	34	
项目区引进新型农业经营主体个数	个	35	123
其中: 农业龙头企业个数	个	36	2
其中: 农民合作组织个数	个	37	35
其中: 家庭农场个数	个	38	76
其中: 种粮大户个数	个	39	10

附件 6

南县 2025 年高标准农田建设项目扩大初步设计（第三片区）单项工程计划表

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统（N，E）	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
I			总投资						20392.36	17032.37	3359.98	
第一部分			田块整治工程				亩	17769.3	1652.28			
1	浪拔湖镇	红堰湖村	TZ-HYH-013	红堰湖村田块整治		红堰湖村田块整治 717.57 亩	亩	717.57	58.78			
2	浪拔湖镇	牧鹿湖村	TZ-MLH-014	牧鹿湖村田块整治		牧鹿湖村田块整治 1514.56 亩	亩	1514.56	144.24			
3	浪拔湖镇	南红村	TZ-NH-015	南红村田块整治		南红村田块整治 2217.87 亩	亩	2217.87	298.75			
4	浪拔湖镇	太阳山村	TZ-TYS-016	太阳山村田块整治		太阳山村田块整治 583.37 亩	亩	583.37	69.14			
5	茅草街镇	大同村	TZ-DT-017	大同村田块整治		大同村田块整治 935.64 亩	亩	935.64	124.39			
6	茅草街镇	三宁河村	TZ-SNH-018	三宁河村田块整治		三宁河村田块整治 482.51 亩	亩	482.51	41.21			
7	茅草街镇	同春村	TZ-TC-019	同春村田块整治		同春村田块整治 916.11 亩	亩	916.11	49.19			
8	茅草街镇	文明村	TZ-WM-020	文明村田块整治		文明村田块整治 1724.13 亩	亩	1724.13	145.18			
9	茅草街镇	新城村	TZ-XC-021	新城村田块整治		新城村田块整治 373.92 亩	亩	373.92	30.74			
10	茅草街镇	新尚村	TZ-XS-022	新尚村田块整治		新尚村田块整治 475.84 亩	亩	475.84	41.84			
11	茅草街镇	友谊村	TZ-YY-023	友谊村田块整治		友谊村田块整治 2630.67 亩	亩	2630.67	299.37			
12	茅草街镇	长春村	TZ-CC-024	长春村田块整治		长春村田块整治 1303.22 亩	亩	1303.22	61.14			
13	麻河口镇	上洲村	TZ-SZ-025	上洲村田块整治		上洲村田块整治 2436.30 亩	亩	2436.3	214.52			
14	麻河口镇	向阳村	TZ-YZ-026	向阳村田块整治		向阳村田块整治 1457.59 亩	亩	1457.59	73.78			
第二部分			灌溉与排水工程						13863.40			
一			小型水源工程（泵站）				座	45	397.09			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
1	浪拔湖镇	荣福村	DG-RF-024	云河十二组 1#泵站	112.35638916,29.42752509	新建 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	12.53			
2	浪拔湖镇	荣福村	DG-RF-025	云河十组 2#泵站	112.35273868,29.42230367	新建 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	13.83			
3	浪拔湖镇	太阳山村	DG-TYS-026	沙湾 10 组泵站	112.33712018;29.39029881	重建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	14.01			
4	浪拔湖镇	太阳山村	DG-TYS-027	沙湾 9 组泵站	112.3420769;29.39355187	重建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	14.01			
5	浪拔湖镇	太阳山村	DG-TYS-028	沙湾 3 组泵站	112.35573834;29.4009247	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.51			
6	浪拔湖镇	兴桥村	DG-XQ-029	兴桥村 8 组泵站	112.38024205,29.40144569	更换 350 轴流泵机组及相关设备	座	1	7.05			
7	浪拔湖镇	兴桥村	DG-XQ-030	兴桥村 23 组泵站	112.36219791,29.3896658	更换 350 轴流泵机组及相关设备	座	1	7.05			
8	浪拔湖镇	兴桥村	DG-XQ-031	兴桥村 24 组泵站	112.38009989,29.39608272	新建 350 离心泵机组及相关设备	座	1	11.71			
9	茅草街镇	文明村	DG-WM-032	文明村 1#泵站	112.32013609,29.10444329	维修 350 轴流泵站 (两个 350 机组更换, 新建闸门, 维修挡墙, 涵管等)	座	1	15.66			
10	茅草街镇	新城村	DG-XC-033	新城村 1#泵站	112.2564617,29.16081052	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.89			
11	茅草街镇	新城村	DG-XC-034	新城村 2#泵站	112.26007783,29.16340334	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.51			
12	茅草街镇	新城村	DG-XC-035	新城村 3#泵站	112.25811021,29.15917439	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.89			
13	茅草街镇	新城村	DG-XC-036	新城村 4#泵站	112.26598593,29.15695849	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.89			
14	茅草街镇	新城村	DG-XC-037	新城村 5#泵站	112.26418255,29.14685935	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.89			
15	茅草街镇	新城村	DG-XC-038	新城村 6#泵站	112.27159113,29.15171143	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.89			
16	茅草街镇	新城村	DG-XC-039	新城村 7#泵站	112.2745391,29.15172294	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.89			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
17	茅草街镇	新城村	DG-XC-040	新城村 8#泵站	112.26905104,29.14 205513	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.89			
18	茅草街镇	新尚村	DG-XS-041	新尚村 1#泵站	112.33116031,29.08 456169	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	7.78			
19	茅草街镇	新尚村	DG-XS-042	新尚村 2#泵站	112.33066678,29.07 878476	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.89			
20	茅草街镇	友谊村	DG-YY-043	友谊村 9 组 1#泵站	112.28851808;29.1 4381631	新建 350 潜水泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	14.37			
21	茅草街镇	友谊村	DG-YY-044	友谊村 11 组 1#泵站	112.288919;29.137 84985	拆除重建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	14.93			
22	茅草街镇	友谊村	DG-YY-045	友谊村 25 组 1#泵站	112.29542008;29.1 3160711	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.94			
23	茅草街镇	友谊村	DG-YY-046	友谊村 19 组 1#泵站	112.29474924;29.1 2425342	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.94			
24	茅草街镇	友谊村	DG-YY-047	友谊村 33 组 1#泵站	112.29534938;29.1 2100858	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.94			
25	茅草街镇	友谊村	DG-YY-048	友谊村 32 组 1#泵站	112.29561855;29.1 204837	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.94			
26	茅草街镇	友谊村	DG-YY-049	友谊村 14 组 1#泵站	112.27957079;29.1 2540273	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.94			
27	茅草街镇	友谊村	DG-YY-050	友谊村 23 组 1#泵站	112.28004254;29.1 2304218	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.83			
28	茅草街镇	友谊村	DG-YY-051	友谊村 35 组 1#泵站	112.28216199;29.1 2004987	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.94			
29	茅草街镇	友谊村	DG-YY-052	三岔河电排渠 1#泵站	112.29709063;29.1 1327672	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.94			
30	茅草街镇	友谊村	DG-YY-053	三岔河电排渠 2#泵站	112.29978037;29.1 1372439	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.94			
31	茅草街镇	友谊村	DG-YY-054	三岔河电排渠 3#泵站	112.30101472;29.1 1393664	维修 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	5.94			
32	茅草街镇	长春村	DG-CC-055	长春 4 组 1#泵站	112.32602507,29.08 104018	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.24			
33	茅草街镇	长春村	DG-CC-056	长春 6 组 1#泵站	112.33702042,29.07 975560	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.24			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
34	茅草街镇	长春村	DG-CC-057	长春 9 组 1#泵站	112.34511584,29.08552975	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.83			
35	茅草街镇	长春村	DG-CC-058	长春 10 组 1#泵站	112.34103888,29.08721505	新建 250 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	13.24			
36	茅草街镇	长春村	DG-CC-059	长春 19 组 1#泵站	112.34373048,29.08443277	维修 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	5.94			
37	茅草街镇	长春村	DG-CC-060	长春 1 组 1#泵站	112.34116226,29.08268062	维修 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	5.94			
38	茅草街镇	长春村	DG-CC-061	长春 18 组 1#泵站	112.34129235,29.08269937	维修 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	5.94			
39	茅草街镇	长春村	DG-CC-062	长春 8 组 1#泵站	112.33802944,29.08505862	维修 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	5.94			
40	茅草街镇	长春村	DG-CC-063	长春 15 组 1#泵站	112.33622834,29.07906137	维修 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	5.94			
41	茅草街镇	长春村	DG-CC-064	长春 14 组 1#泵站	112.33259529,29.07647695	维修 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	5.94			
42	茅草街镇	长春村	DG-CC-065	长春 3 组 1#泵站	112.3327589,29.0767151	维修 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	5.94			
43	茅草街镇	长春村	DG-CC-066	长春 6 组 2#泵站	112.33608484,29.07906488	维修 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	5.94			
44	麻河口镇	上洲村	DG-SZ-067	上洲村 1#泵站	112.27765601,29.3564684	维修 350 轴流泵站、配套泵机组及相关设备	座	1	8.15			
45	麻河口镇	上洲村	DG-SZ-068	上洲村 2#泵站	112.27198291,29.35653552	新建 250 轴流泵机组及相关设备	座	1	13.51			
二			骨干灌渠				m	123352	9578.38			
1	浪拔湖镇	陈家岭村	QG-CJL-072	三岔河抗旱支渠	112.28570496,29.51592104;112.29994611,29.51693261	U120+1.5m 现浇砼底板	m	1386	118.76			
2	浪拔湖镇	陈家岭村	QG-CJL-073	三岔河抗旱干渠	112.28275679,29.51210147;112.29355228,29.51286905	744m 建设 U120+2m 现浇砼底板、307m 建设 U120+1.5m 现浇砼底板	m	1051	84.79			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
3	浪拔湖镇	陈家岭村	QG-CJL-074	吉安抗旱支渠	112.28202224,29.50852011;112.31370663,29.51075188	1259m 建设 U120+1.5m 现浇砼底板、1824m 建设 U120+2m 现浇砼底板	m	3083	250.52			
4	浪拔湖镇	陈家岭村	QG-CJL-075	吉安 5 组 1#骨干灌渠	112.31235196,29.50300942;112.31447205,29.50316447	U120+1m 现浇砼底板	m	207	21.97			
5	浪拔湖镇	陈家岭村	QG-CJL-076	告丰抗旱骨干灌渠	112.32058701,29.49978543;112.31906590,29.49177845	U120+阻滑坎	m	900	82.65			
6	浪拔湖镇	东美垸村	QG-DMY-077	东美垸 1#灌渠	112.32243577,29.40296234;112.31854353,29.40259522	U120+阻滑坎	m	381	48.18			
7	浪拔湖镇	东美垸村	QG-DMY-078	东美垸 2#灌渠	112.31854353,29.40259522;112.31075542,29.40183041	2m 预制板+阻滑坎	m	761	94.01			
8	浪拔湖镇	东美垸村	QG-DMY-079	东美垸 3#灌渠	112.30941868,29.39227601;112.31786868,29.39849585	U120+阻滑坎	m	1334	121.32			
9	浪拔湖镇	红星村	QG-HX-080	红星村 1 组、3 组 1#灌渠	112.35979400,29.43559635;112.36820947,29.43657608	U120+1m 预制底板	m	825	50.76			
10	浪拔湖镇	红星村	QG-HX-081	红星村 5 组 1#灌渠	112.36822461,29.43649657;112.36873235,29.43300530	U120+0.5m 预制底板	m	390	22.23			
11	浪拔湖镇	红星村	QG-HX-082	红星村 12 组 1#灌渠	112.36080147,29.42857410;112.36582833,29.42914292	U120+阻滑坎	m	495	39.72			
12	浪拔湖镇	红星村	QG-HX-083	朝晖 11、12 组 1#灌渠	112.36173392,29.42142368;112.36276573,29.41447450	2m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	772	58.29			
13	浪拔湖镇	红星村	QG-HX-084	朝晖 4 组、7 组 1#灌渠	112.36283855,29.41440851;112.37328099,29.41563209	2m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	1035	85.74			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
14	浪拔湖镇	红星村	QG-HX-085	朝晖 14 组 1#灌渠	112.35263146,29.41646998;112.35329559,29.41101900	U120+1m 预制底板	m	495	37.21			
15	浪拔湖镇	红星村	QG-HX-086	朝晖 1 组 1#灌渠	112.36900206,29.40746418;112.37461811,29.40703452	3m 预制板护坡+阻滑坎	m	560	84.79			
16	浪拔湖镇	红堰湖村	QG-HYH-087	东洲 5~7 组灌渠	112.31899894,29.44159383;112.30578399,29.44031643	K0+000~K0+288 为 U100; K0+288~K1+579 为 U120+1.5 现浇底板	m	1579	108.69			
17	浪拔湖镇	红堰湖村	QG-HYH-088	东洲 22 组 1#灌渠	112.32045664,29.42660408;112.32154697,29.42672691	0.8m 现浇砼边坡渠道 (维修)	m	107	3.31			
18	浪拔湖镇	红堰湖村	QG-HYH-089	东洲 22 组 2#灌渠	112.32229228,29.42163949;112.32143836,29.42746584	1.5m 现浇砼边坡渠道 (维修)	m	652	28.97			
19	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-090	揭家 1、11 组#灌渠	112.29769431,29.46842036;112.28874664,29.46750176	2m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	874	60.94			
20	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-091	揭家 2、12 组#灌渠	112.29616842,29.46421053;112.29706927,29.45703721	2m 现浇砼护坡+1.5 米现浇底板	m	800	57.93			
21	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-092	揭家 4、5 组#灌渠	112.29707386,29.45698647;112.29818488,29.44829310	2m 现浇砼护坡+2 米现浇底板	m	970	75.42			
22	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-093	揭家 5 组#灌渠	112.29547568,29.45179427;112.29772721,29.45201580	2m 现浇砼护坡+1.5 米现浇底板	m	220	16.85			
23	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-094	牧鹿 1 组#灌渠	112.29921036,29.44380008;112.29603976,29.44346121	U120+1.5m 现浇底板	m	817	57.82			
24	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-095	牧鹿 8、7 组#灌渠	112.29515011,29.43123998;112.30648449,29.43228786	U120+2m 现浇底板	m	1106	85.58			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
25	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-096	牧鹿 7 组#灌渠	112.30083088,29.43 176037;112.301336 08,29.42808784	U120+2m 现浇底板	m	410	29.47			
26	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-097	牧鹿 8 组#灌渠	112.29754707,29.42 756216;112.299503 82,29.42773057	U120+阻滑坎	m	191	24.48			
27	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-098	揭家 1 组#灌渠	112.29332259,29.46 386330;112.296085 85,29.46417980	U120+1.5m 现浇底板	m	606	54.01			
28	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-099	揭家 10 组#灌渠	112.28956529,29.46 002044;112.292663 46,29.46032130	U120+0.5 底板	m	303	17.35			
29	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QG-MLH-100	牧鹿 3 组 1#灌渠	112.30175155,29.43 994681;112.302876 66,29.44005696	U120 维修清淤	m	110	2.77			
30	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-101	南安村 1#灌渠	112.29051744,29.42 680154;112.299642 57,29.42767654	U120+阻滑坎	m	891	66.81			
31	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-102	南安村 2#灌渠	112.29661128,29.41 879172;112.296762 84,29.41869633	K0+000~K0+560:2.0m 现浇砼 边坡+1.5m 现浇底板 板;K0+560~K0+583:2.5m 预制 板边坡+2.5m 现浇底板	m	583	36.24			
32	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-103	南安村 3#灌渠	112.29698225,29.41 850209;112.297474 83,29.41491875	U120+1.5m 现浇底板	m	400	26.06			
33	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-104	南安村 4#灌渠	112.29748503,29.41 485177;112.297930 84,29.41175886	U120+1.5m 现浇底板	m	346	20.44			
34	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-105	南安村 5#灌渠	112.29416802,29.41 131909;112.301866 19,29.41206433	K0+000~K0+376:U120+1.0m 现 浇底板;K0+376~K0+752:2.0m 现浇砼边坡+1.0m 现浇底板	m	752	38.49			
35	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-106	南安村 6#灌渠	112.29795051,29.41 160521;112.298454 92,29.40803209	1.5m 现浇砼边坡+1m 现浇底板	m	399	16.21			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
36	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-107	南安村 7#灌渠	112.29868917,29.40797878;112.30922962,29.40900266	U120+阻滑坎	m	1030	73.14			
37	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-108	南安村 8#灌渠	112.30490654,29.40850560;112.30535133,29.40519286	U120+阻滑坎	m	370	25.39			
38	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-109	南安村 9#灌渠	112.30585139,29.40142145;112.30536679,29.40505991	2.5m 预制板边坡+阻滑坎	m	406	41.70			
39	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-110	南安村 10#灌渠	112.30387158,29.40113412;112.31042835,29.40178071	1.5m 现浇砼边坡+1m 现浇底板	m	641	26.41			
40	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-111	南安村 11#灌渠	112.30357624,29.42798196;112.30476061,29.41968306	U120+1.5m 现浇底板	m	927	46.90			
41	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-112	南安村 12#灌渠	112.29187847,29.42253125;112.29064612,29.42239343	U120+1.0m 现浇底板	m	121	5.25			
42	浪拔湖镇	南安村	QG-NA-113	南安村 13#灌渠	112.29896885,29.40605617;112.30180876,29.40484761	U120+1.0m 现浇底板	m	461	26.78			
43	浪拔湖镇	南红村	QG-NH-114	南吉抗旱骨干灌渠 1	112.31906284,29.49173324;112.31809061,29.48675554	U120+阻滑坎	m	560	48.65			
44	浪拔湖镇	南红村	QG-NH-115	南吉抗旱骨干灌渠 2	112.30303427,29.48567154;112.31802263,29.48676499	950m 建设 U120+阻滑坎、510m 建设 U120+2m 现浇砼底板	m	1460	121.79			
45	浪拔湖镇	南红村	QG-NH-116	南红村 8、9 组骨干灌渠	112.30625282,29.47750469;112.31661474,29.47824890	875m 建设 U120+阻滑坎、90m 建设 U120+0.5m 预制砼底板	m	965	88.93			
46	浪拔湖镇	南红村	QG-NH-117	南红村 10、11 组骨干灌渠	112.30668120,29.47316755;112.31552213,29.47378311	2m 现浇砼护坡+1.5m 现浇砼底板	m	862	71.33			
47	浪拔湖镇	南红村	QG-NH-118	南红村 17、27 组灌排渠	112.31168610,29.45826716;112.31043401,29.46922829	2.5m 生态护坡+阻滑坎	m	1222	149.29			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
48	浪拔湖镇	南红村	QG-NH-119	南红抗旱支渠 1	112.30620770,29.46 516859;112.308109 92,29.44888161	2.5m 预制板护坡+阻滑坎	m	1816	225.27			
49	浪拔湖镇	南红村	QG-NH-120	南红抗旱支渠 2	112.30811970,29.44 879006;112.308548 05,29.44477861	U120+1m 现浇砼底板	m	447	35.84			
50	浪拔湖镇	南红村	QG-NH-121	南红村 23~25 组骨 干灌渠	112.30719291,29.45 753428;112.316846 75,29.45836612	2.5m 预制板护坡+2m 预制板底板	m	942	118.31			
51	浪拔湖镇	南红村	QG-NH-122	南红村 23~26 组骨 干灌渠	112.30424219,29.45 292308;112.319353 41,29.45442804	1280m 建设 2m 现浇砼护坡+阻 滑坎、196m 建设 2m 现浇砼护 坡+1.5m 现浇砼底板	m	1476	122.56			
52	浪拔湖镇	荣福村	QG-RF-123	云福十二组 1#灌渠	112.34525628,29.45 530802;112.357852 80,29.45679836	2.0m 现浇砼边坡+1.5m 现浇底板	m	1251	74.53			
53	浪拔湖镇	荣福村	QG-RF-124	云福十四组 2#灌渠	112.35839580,29.45 450907;112.354770 51,29.45414926	U120+阻滑坎	m	361	29.30			
54	浪拔湖镇	荣福村	QG-RF-125	云福九十组 3#灌渠	112.34048047,29.44 959535;112.358464 03,29.45161446	2.0m 现浇砼边坡+阻滑坎	m	1748	120.61			
55	浪拔湖镇	荣福村	QG-RF-126	云福十五组 4#灌渠	112.35828841,29.44 549465;112.358580 23,29.44836819	K0+000~K0+050:加高 30cm;K0+050~K0+150:单侧重 建重力式挡墙+单侧加高 30cm;K0+150~K0+3:加高 30cm	m	330	21.77			
56	浪拔湖镇	荣福村	QG-RF-127	云河十二组 5#灌渠	112.35762751,29.42 820832;112.360599 56,29.42855419	2.0m 现浇砼边坡+阻滑坎	m	291	24.65			
57	浪拔湖镇	荣福村	QG-RF-128	云福十三组 6#灌渠	112.35805857,29.45 819290;112.358331 76,29.45454634	U120+1.5m 现浇底板	m	408	23.47			
58	浪拔湖镇	荣福村	QG-RF-129	云福十四组 7#灌渠	112.35841073,29.45 443277;112.358449 90,29.45167593	1.0m 现浇砼边坡渠道 (加高 30cm)	m	306	8.18			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
59	浪拨湖镇	荣福村	QG-RF-130	云福十九组 8#灌渠	112.34982853,29.44 153946;112.353026 46,29.44186906	U120+1.5m 现浇底板	m	313	15.99			
60	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-131	接 1#泵站灌渠	112.33713850,29.39 026371;112.339908 08,29.38902472	U120+0.5m 预制底板	m	317	29.27			
61	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-132	沙湾 9、10 组灌渠	112.33907966,29.38 785652;112.346480 80,29.39644977	U120+1.0m 预制底板	m	1259	91.97			
62	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-133	接 2#泵站灌渠	112.34212796,29.39 355110;112.342790 48,29.39310074	采用现浇挡墙，墙身高 1.2m	m	86	17.05			
63	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-134	沙湾 9、11 组灌渠	112.34648080,29.39 644977;112.352193 63,29.38980263	U120+1.5m 预制底板	m	923	69.21			
64	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-135	沙湾 9 组灌渠	112.34283216,29.39 300844;112.349892 88,29.39247979	2.5m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	688	82.86			
65	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-136	沙湾 11 组 1#灌渠	112.34804277,29.39 261810;112.347744 67,29.38881862	U120+1.5m 预制底板	m	423	34.39			
66	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-137	沙湾 11 组 2#灌渠	112.34801295,29.39 223799;112.350200 31,29.39212208	U120+1.0m 预制底板	m	214	19.80			
67	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-138	接沙湾排灌站灌渠	112.34645710,29.39 708296;112.347636 32,29.40141859	U120+1.0m 预制底板	m	549	38.62			
68	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-139	龙江渠干渠	112.34622293,29.42 052027;112.372720 23,29.40653317	清淤疏浚	m	3231	28.13			
69	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-140	太阳组灌渠	112.37218878,29.40 321555;112.368925 34,29.39016216	U120+1.0m 预制底板	m	1485	94.24			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
70	浪拨湖镇	太阳山村	QG-TYS-141	太阳 9 组 1#灌渠	112.37348667,29.39933569;112.37317409,29.39547006	U120+1.5m 预制底板	m	430	34.37			
71	浪拨湖镇	泰来村	QG-TL-142	泰来村 17 组灌渠	112.33277241,29.44004680;112.33455927,29.42963761	2.5m 预制板+阻滑坎	m	1169	154.12			
72	浪拨湖镇	泰来村	QG-TL-143	泰来村 8 组灌渠	112.34465328,29.41118360;112.33906105,29.41148566	U120+阻滑坎	m	544	49.17			
73	浪拨湖镇	兴桥村	QG-XQ-144	兴桥村 31~32 组灌渠	112.39313405,29.39053714;112.39798542,29.38649887	2.5m 预制板+阻滑坎	m	650	89.11			
74	浪拨湖镇	新口村	QG-XK-145	新口村 1#灌渠	112.28861737,29.50116389;112.29441662,29.50159278	U120+1.5m 现浇底板	m	565	43.79			
75	浪拨湖镇	新口村	QG-XK-146	新口村 2#灌渠	112.29769426,29.48097670;112.30323954,29.48140632	U120+1.5m 现浇底板	m	540	40.65			
76	浪拨湖镇	新口村	QG-XK-147	新口村 3#灌渠	112.29742925,29.47669035;112.30361648,29.47716385	U120+1.5m 现浇底板	m	603	45.59			
77	浪拨湖镇	新口村	QG-XK-148	新口村 4#灌渠	112.29827872,29.47248812;112.30399679,29.47291973	U120+1m 现浇底板	m	634	43.27			
78	浪拨湖镇	大同村	QG-DT-149	大有 2-11 组灌渠	112.35247183,29.11456738;112.36247156,29.12418387	K0+000~K1+144-U120+1.5m 现浇底板 K1+144~K1+444-U120+2m 现浇底板	m	1444	89.55			
79	浪拨湖镇	大同村	QG-DT-150	大有 1-3 组灌渠	112.35133815,29.11933180;112.36132271,29.11090373	2m 现浇护坡+阻滑坎	m	1348	101.65			
80	浪拨湖镇	大同村	QG-DT-151	丰产 1、10 组灌渠	112.37006882,29.11324119;112.36758829,29.11084937	U120+阻滑坎	m	359	32.78			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
81	浪拨湖镇	大同村	QG-DT-152	丰产 8-10 组灌渠	112.36760279,29.11079751;112.38028473,29.10488926	U120+2m 现浇底板	m	1658	102.71			
82	浪拨湖镇	大同村	QG-DT-153	丰产 7 组灌渠	112.38033435,29.10489813;112.38300312,29.10278603	U120+阻滑坎	m	350	31.40			
83	浪拨湖镇	大同村	QG-DT-154	沉排湖 3 组灌渠	112.36693702,29.10400543;112.36669747,29.10376799	2m 现浇护坡+阻滑坎	m	35	2.14			
84	浪拨湖镇	大同村	QG-DT-155	沉排湖 1-2 组灌渠	112.36683631,29.10405835;112.36004676,29.10968072	U120+1.5m 现浇底板	m	909	56.05			
85	浪拨湖镇	大同村	QG-DT-156	沉排湖 3-4 组灌渠	112.36641969,29.10344012;112.37131424,29.10094207	U120+1.5m 现浇底板	m	664	40.84			
86	浪拨湖镇	福兴村	QG-FX-157	同福百线渠	112.36605026,29.13291937;112.38650770,29.11697153	2m 现浇护坡+阻滑坎	m	2663	225.02			
87	浪拨湖镇	灵官洲村	QG-LGZ-158	民和片 1-2 组灌渠	112.37101138,29.15275355;112.37520071,29.14954698	U120+阻滑坎	m	541	49.89			
88	浪拨湖镇	灵官洲村	QG-LGZ-159	民和片 6 组灌渠	112.36983475,29.14400873;112.37259963,29.14715259	U120+阻滑坎	m	451	34.23			
89	浪拨湖镇	灵官洲村	QG-LGZ-160	14-15 组进水渠	112.38329204,29.14639795;112.38742114,29.14573575	U120+1m 现浇底板	m	572	31.80			
90	茅草街镇	庆丰村	QG-QF-161	庆丰村 1#灌渠	112.34548240,29.15636226;112.36387285,29.14039457	2.0m 现浇护坡+阻滑坎	m	2518	201.06			
91	茅草街镇	庆丰村	QG-QF-162	庆丰村 2#灌渠	112.34998581,29.13812271;112.34372313,29.13257441	U120+阻滑坎	m	864	85.35			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
92	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-163	三宁河 28 组 1#灌渠	112.29956061,29.10949088;112.30625410,29.10955057	现浇 1.5m 砼护坡+阻滑坎	m	727	61.43			
93	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-164	三宁河 28 组 2#灌渠	112.29974521,29.10877360;112.30773970,29.10786848	K0+000~K0+2501.5m 预制板护坡+1m 预制板 K0+250~K0+821U120+1.0m 预制板	m	821	57.62			
94	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-165	三宁河 24 组 1#灌渠	112.30539807,29.10508135;112.30386670,29.10611423	1.8m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	189	16.14			
95	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-166	三宁河 24 组 2#灌渠	112.30948028,29.09879227;112.30539796,29.10508142	1.8m 现浇砼边坡渠道维修	m	812	27.50			
96	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-167	三宁河村 1#灌渠	112.29748268,29.09674449;112.30896606,29.09796550	K0+000~K0+603U120+阻滑坎 K0+603~K1+126U120+1.0m 现浇板	m	1126	102.02			
97	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-168	三宁河村 2#灌渠	112.31002718,29.09456473;112.30811360,29.09434565	U120+阻滑坎	m	188	12.09			
98	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-169	三宁河村 3#灌渠	112.29867129,29.08880425;112.31240479,29.09038027	U120+阻滑坎	m	1349	166.17			
99	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-170	三宁河村 4#灌渠	112.30228086,29.08270892;112.31218342,29.08395532	U120+阻滑坎	m	975	105.78			
100	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-171	三宁河村 5#灌渠	112.30414874,29.07958871;112.31116472,29.08035393	K0+000~K0+316U120+阻滑坎 K0+316~K0+689U120+0.5m 现浇砼底板	m	689	59.37			
101	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-172	三宁河 28 组 3#灌渠	112.30508144,29.10640809;112.30188806,29.10988193	1.8m 现浇砼边坡渠道维修	m	496	38.13			
102	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-173	三宁河 28 组 4#灌渠	112.30111612,29.10969136;112.30131293,29.10900487	1.2m 现浇砼边坡渠道维修	m	78	4.01			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
103	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-174	三宁河 28 组 5#灌渠	112.30642603,29.10905375;112.30027759,29.10830604	1.2m 现浇砼边坡渠道维修	m	604	19.30			
104	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-175	三宁河 28 组 6#灌渠	112.30662652,29.10831345;112.30107538,29.10782020	1.2m 现浇砼边坡渠道维修	m	543	17.68			
105	茅草街镇	三宁河村	QG-SNH-176	三宁河 28 组 7#灌渠	112.30350693,29.10704878;112.30684206,29.10730211	1.2m 现浇砼边坡渠道维修	m	326	10.87			
106	茅草街镇	同春村	QG-TC-177	同春村 1#灌渠	112.35023668,29.09861686;112.35981672,29.10558922	3.0m 预制板护坡+阻滑坎	m	1212	203.62			
107	茅草街镇	文明村	QG-WM-178	均志 5 组 1#灌渠	112.30791227,29.13092627;112.30439186,29.13061316	U120+阻滑坎	m	345	27.74			
108	茅草街镇	文明村	QG-WM-179	永福 7 组 1#灌渠	112.31865960,29.1138485;112.31852909,29.10754562	U120+阻滑坎	m	793	81.69			
109	茅草街镇	文明村	QG-WM-180	永福 7 组 2#灌渠	112.31103306,29.11107481;112.31908903,29.11171754	U120+阻滑坎	m	788	59.82			
110	茅草街镇	文明村	QG-WM-181	永福 6 组 1#灌渠	112.31449371,29.10727955;112.31699288,29.10747751	2.0m 现浇护坡+阻滑坎	m	245	17.87			
111	茅草街镇	文明村	QG-WM-182	永福 4 组 1#灌渠	112.31445821,29.10728175;112.31100350,29.10704179	U120+阻滑坎	m	338	26.03			
112	茅草街镇	文明村	QG-WM-183	狗头 13 组 1#灌渠	112.31404245,29.09047541;112.31618285,29.08058855	2.0m 现浇护坡+阻滑坎	m	1116	78.00			
113	茅草街镇	新城村	QG-XC-184	新城村 6 组 1#灌渠	112.24948794,29.16386468;112.25047946,29.16452868	2.0m 现浇护坡+阻滑坎	m	1097	90.29			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
114	茅草街镇	新城村	QG-XC-185	新城村 2 组 1#灌渠	112.25127339,29.16054692;112.25977316,29.16524700	2.5m 预制板护坡+阻滑坎	m	978	105.68			
115	茅草街镇	新城村	QG-XC-186	新城村 2 组 2#灌渠	112.25816317,29.15925330;112.26310728,29.16301761	U120+1.0 预制底板	m	637	36.68			
116	茅草街镇	新城村	QG-XC-187	新城村 7 组 1#灌渠	112.26892233,29.15387829;112.26489902,29.15805472	U100+1.0 预制底板	m	607	35.68			
117	茅草街镇	新城村	QG-XC-188	新城村 7 组 2#灌渠	112.25817606,29.15298404;112.26566389,29.14519947	U120+阻滑坎	m	1130	93.80			
118	茅草街镇	新城村	QG-XC-189	新城村 7 组 3#灌渠	112.25987511,29.14722578;112.27233486,29.15637680	U120+阻滑坎	m	1582	119.97			
119	茅草街镇	新尚村	QG-XS-190	新尚村 1#灌渠	112.32834131,29.10674049;112.32594609,29.10652255	U120+阻滑坎	m	241	21.07			
120	茅草街镇	新尚村	QG-XS-191	新尚村 2#灌渠	112.32632160,29.10086755;112.33725160,29.08927300	U120+阻滑坎	m	1669	161.90			
121	茅草街镇	新尚村	QG-XS-192	新尚村 3#灌渠	112.33348042,29.08654469;112.32553974,29.09426067	760m 建设 U120+阻滑坎 440m 建设 U120+1.5 预制底板	m	1200	91.29			
122	茅草街镇	友谊村	QG-YY-193	友谊村 2 组骨干灌渠	112.27545043,29.12858290;112.27589921,29.13457052	20m 拆除重建仰斜式挡墙、927m 维修清淤	m	947	48.46			
123	茅草街镇	友谊村	QG-YY-194	友谊村 2~10 组骨干灌渠	112.27269096,29.13219742;112.28796133,29.14349109	维修清淤, 其中 288m 渠道加高 0.4m	m	1944	105.78			
124	茅草街镇	友谊村	QG-YY-195	友谊村 1 组骨干灌渠	112.27248009,29.13812302;112.27576220,29.13471424	维修清淤	m	495	4.51			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
125	茅草街镇	友谊村	QG-YY-196	友谊村 11~12 组骨干灌渠	112.29046633,29.13166015;112.28644519,29.13584019	维修清淤	m	607	27.08			
126	茅草街镇	友谊村	QG-YY-197	友谊村 11~13 组骨干灌渠	112.29047455,29.13632077;112.27741075,29.12664373	维修清淤	m	1666	98.39			
127	茅草街镇	友谊村	QG-YY-198	友谊村 17~18 组骨干灌渠	112.29544238,29.12796876;112.28602946,29.12645435	维修清淤	m	932	32.07			
128	茅草街镇	友谊村	QG-YY-199	友谊村 19~23 组骨干灌渠	112.28143730,29.12109934;112.29998702,29.12413200	维修清淤	m	1837	123.80			
129	茅草街镇	友谊村	QG-YY-200	友谊村 13~35 组骨干灌渠	112.27639213,29.12793588;112.28794604,29.11208176	维修清淤, 其中 578m 单侧加高 0.5m 砖砌挡墙	m	2087	108.65			
130	茅草街镇	长春村	QG-CC-201	长春 10 组 1#灌渠	112.33769180,29.08951069;112.34017309,29.09132674	现浇 2.0m 砼护坡+阻滑坎	m	316	36.63			
131	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-202	上洲 10、9 组#灌渠	112.27388514,29.35631114;112.27405630,29.34761593	2.5m 生态扣板+阻滑坎	m	964	95.38			
132	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-203	上洲 8、9 组#灌渠	112.26938827,29.35199584;112.27882776,29.35197193	2m 现浇砼护坡+阻滑坎	m	917	62.47			
133	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-204	上洲 4 组#灌渠	112.27406827,29.34706195;112.27435016,29.33268697	2.5m 预制板护坡+阻滑坎	m	1594	214.92			
134	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-205	上洲 1 组#灌渠	112.28432795,29.34729741;112.29182169,29.34735321	U120+阻滑坎	m	728	59.83			
135	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-206	大坝 6、8 组#灌渠	112.26648257,29.33661852;112.28387988,29.33672515	U120+阻滑坎	m	1690	140.28			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
136	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-207	大坝 9、10 组#灌渠	112.26947783,29.33188439;112.29066577,29.33165770	U120+1.5m 现浇底板	m	2074	143.37			
137	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-208	大坝 9 组#灌渠	112.27439109,29.33154076;112.27438201,29.33102955	1.8m 现浇砼重力式挡墙	m	56	17.07			
138	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-209	上洲 9 组 4#灌渠	112.27877999,29.35641335;112.27896974,29.34740018	U120+1m 现浇底板	m	1000	64.02			
139	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-210	上洲 13、14 组#灌渠	112.28354799,29.34737007;112.28352838,29.35611292	U120+1m 现浇底板	m	970	60.08			
140	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-211	上洲 12 组 1#灌渠	112.27887951,29.35197915;112.28352983,29.35198712	U120+1m 现浇底板	m	452	34.11			
141	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-212	上洲村 1#灌渠	112.27154461,29.32780655;112.27435520,29.32754512	U120+1m 现浇底板	m	304	18.38			
142	麻河口镇	上洲村	QG-SZ-213	上洲村 2#灌渠	112.26969865,29.32377706;112.28216188,29.32378988	U120+1m 现浇底板	m	1211	74.39			
143	麻河口镇	西口村	QG-XK-214	西口村 1#灌渠	112.25294892,29.33249274;112.26018887,29.33251003	U120+1.5m 现浇底板	m	704	71.35			
144	麻河口镇	西口村	QG-XK-215	西口村 2#灌渠	112.25461939,29.33163761;112.25463327,29.32343203	U120+阻滑坎	m	910	76.72			
145	麻河口镇	西口村	QG-XK-216	西口村 3#灌渠	112.25471537,29.31880697;112.26352558,29.31884240	U120+阻滑坎	m	856	76.67			
146	麻河口镇	向阳村	QG-XY-217	向阳村 1#灌渠	112.29090622,29.38442775;112.29684472,29.38445018	U120+2m 预制底板	m	577	52.69			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
147	麻河口镇	向阳村	QG-XY-218	向阳村 2#灌渠	112.29707027,29.37170992;112.30718923,29.37167816	U120+2m 预制底板	m	990	90.94			
148	麻河口镇	向阳村	QG-XY-219	向阳村 3#灌渠	112.30573346,29.38010578;112.30689840,29.38011770	U120+1m 预制底板	m	432	26.20			
三			田间渠道				m	89231	3451.02			
1	浪拔湖镇	红星村	QT-HX-263	朝晖 7 组 1#田间渠道	112.36534383,29.41821163;112.36641419,29.41123099	U80	m	375	15.18			
2	浪拔湖镇	红星村	QT-HX-264	朝晖 8 组 1#田间渠道	112.36592174,29.41470352;112.36641419,29.41123099	U80	m	390	14.38			
3	浪拔湖镇	红星村	QT-HX-265	朝晖 2 组 1#田间渠道	112.36753656,29.41123143;112.36779223,29.40953883	U80	m	190	8.70			
4	浪拔湖镇	红星村	QT-HX-266	朝晖 9 组 1#田间渠道	112.36728121,29.40962743;112.36658903,29.40873497	U80	m	120	6.19			
5	浪拔湖镇	红堰湖村	QT-HYH-267	东洲 2 组 1#田间渠道	112.31430609,29.44528814;112.31477327,29.44145732	U80	m	428	23.31			
6	浪拔湖镇	红堰湖村	QT-HYH-268	东洲 2 组 2#田间渠道	112.31681346,29.44554574;112.31728218,29.44170148	U80	m	429	23.34			
7	浪拔湖镇	红堰湖村	QT-HYH-269	东洲 5 组 1#田间渠道	112.31018666,29.44073841;112.31069914,29.43686310	U80	m	433	20.35			
8	浪拔湖镇	红堰湖村	QT-HYH-270	东洲 5 组 2#田间渠道	112.31240888,29.44095135;112.31293385,29.43708093	U80	m	433	20.35			
9	浪拔湖镇	红堰湖村	QT-HYH-271	东洲 22 组 1#田间渠道	112.32083527,29.42412528;112.32034682,29.42732303	拆除重建 U80	m	358	13.19			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
10	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-272	揭家 12 组#田间渠道	112.29572739,29.46791455;112.30188495,29.46838722	U100	m	270	11.16			
11	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-273	揭家 2 组#田间渠道	112.29624485,29.46419616;112.30232643,29.46476262	U100+1m 现浇底板	m	593	32.28			
12	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-274	揭家 9 组 1#田间渠道	112.29664718,29.45964842;112.29023171,29.45906091	U80	m	626	24.91			
13	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-275	揭家 9 组 2#田间渠道	112.29686617,29.45799842;112.29184087,29.45753401	U80	m	490	20.61			
14	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-276	揭家 3 组 1#田间渠道	112.29798976,29.46052366;112.29838398,29.45713985	U80	m	377	17.73			
15	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-277	揭家 3 组 2#田间渠道	112.30057209,29.46075375;112.30104242,29.45736039	U80	m	379	17.79			
16	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-278	揭家 3 组 3#田间渠道	112.30200466,29.46087961;112.30244443,29.45748527	U80	m	379	13.19			
17	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-279	揭家 4、13 组#田间渠道	112.29718318,29.45667030;112.30296603,29.45714028	U100+1.5m 现浇底板	m	564	26.30			
18	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-280	揭家 5 组 1#田间渠道	112.29780196,29.45201987;112.30072761,29.45232446	U100+0.5m 现浇底板	m	286	13.99			
19	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-281	揭家 5 组 2#田间渠道	112.29811985,29.44967969;112.29902472,29.44978475	U100+0.5m 现浇底板	m	89	3.10			
20	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-282	揭家 6 组 1#田间渠道	112.30005457,29.44797547;112.30050959,29.44424745	U80	m	416	17.32			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
21	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-283	揭家 6 组 2#田间渠道	112.30233830,29.44 819813;112.302793 07,29.44447141	U80	m	416	17.32			
22	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-284	揭家 6 组 3#田间渠道	112.30366404,29.44 833364;112.304143 12,29.44458913	U80	m	418	14.46			
23	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-285	牧鹿 3 组 2#田间渠道	112.30106503,29.43 988993;112.301540 65,29.43599238	U80	m	435	17.87			
24	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-286	牧鹿 3 组 3#田间渠道	112.30334968,29.44 010354;112.303821 98,29.43623253	U80	m	432	17.78			
25	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-287	牧鹿 3 组 4#田间渠道	112.30470579,29.44 024700;112.305214 17,29.43635945	U80	m	434	14.81			
26	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-288	牧鹿 6 组 1#田间渠道	112.30163551,29.43 569470;112.302065 73,29.43216879	U80	m	393	16.66			
27	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-289	牧鹿 6 组 2#田间渠道	112.30391526,29.43 594771;112.304349 27,29.43239010	U80	m	397	16.78			
28	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QT-MLH-290	牧鹿 6 组 3#田间渠道	112.30525283,29.43 604563;112.305342 03,29.43248372	U80	m	395	13.70			
29	浪拔湖镇	南安村	QT-NA-291	南安村 1#田间渠道	112.30357227,29.42 745707;112.300941 00,29.42773616	U80+0.5m 现浇底板	m	313	12.86			
30	浪拔湖镇	南安村	QT-NA-292	南安村 2#田间渠道	112.30268202,29.42 734518;112.303181 95,29.42380462	U80	m	396	19.80			
31	浪拔湖镇	南安村	QT-NA-293	南安村 3#田间渠道	112.30172797,29.42 728205;112.302237 61,29.42368656	U80	m	402	17.83			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
32	浪拔湖镇	南安村	QT-NA-294	南安村 4#田间渠道	112.30081723,29.42701547;112.30128651,29.42361734	U80	m	380	19.35			
33	浪拔湖镇	南安村	QT-NA-295	南安村 5#田间渠道	112.30409809,29.42375833;112.29187847,29.42253125	U100+1m 现浇底板	m	1194	54.99			
34	浪拔湖镇	南安村	QT-NA-296	南安村 6#田间渠道	112.29246239,29.41866907;112.29182268,29.42247983	U80	m	427	19.58			
35	浪拔湖镇	南安村	QT-NA-297	南安村 7#田间渠道	112.29450176,29.41890732;112.29396372,29.42272563	U80	m	427	19.58			
36	浪拔湖镇	南安村	QT-NA-298	南安村 8#田间渠道	112.29378813,29.41816653;112.29418771,29.41488364	U80	m	366	17.00			
37	浪拔湖镇	南安村	QT-NA-299	南安村 9#田间渠道	112.29480406,29.41827438;112.29525468,29.41517032	U80	m	347	16.46			
38	浪拔湖镇	南安村	QT-NA-300	南安村 10#田间渠道	112.29748573,29.41484689;112.29441053,29.41455134	U80	m	300	13.31			
39	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-301	南红村 2 组 1#田间渠道	112.31036111,29.48648327;112.31021722,29.48796249	U80	m	165	7.06			
40	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-302	南红村 2 组 2#田间渠道	112.31152934,29.49082203;112.31201601,29.48660149	U80	m	471	25.42			
41	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-303	南红村 1 组 1#田间渠道	112.31450478,29.49087546;112.31490778,29.48680801	U80	m	453	23.21			
42	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-304	南红村 12 组 1#田间渠道	112.31711589,29.48676393;112.31714706,29.49160267	U80	m	537	23.48			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
43	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-305	南红村 18 组 1#田间 渠道	112.30439428,29.46 114487;112.308570 06,29.46155418	U100+1m 预制板	m	408	25.14			
44	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-306	南红村 18 组 2#田间 渠道	112.30439573,29.46 113253;112.304802 50,29.45767427	U80	m	386	19.10			
45	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-307	南红村 18 组 3#田间 渠道	112.30558388,29.46 128540;112.306020 35,29.45777777	U80	m	392	19.28			
46	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-308	南红村 18 组 4#田间 渠道	112.30766623,29.46 145640;112.308084 13,29.45795131	U80	m	391	17.31			
47	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-309	南红村 18 组 5#田间 渠道	112.30967120,29.45 972670;112.309830 39,29.45809840	U80	m	182	9.39			
48	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-310	南红村 18 组 6#田间 渠道	112.31059858,29.45 981504;112.310598 99,29.46195590	U80	m	257	10.86			
49	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-311	南红村 17 组 1#田间 渠道	112.31142313,29.46 111771;112.317567 20,29.46171762	U80	m	600	25.91			
50	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-312	南红村 17 组 2#田间 渠道	112.31164291,29.45 921533;112.318135 96,29.45984930	U80	m	634	26.89			
51	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-313	南红村 26 组 1#田间 渠道	112.30496338,29.45 757210;112.305490 70,29.45308846	U80	m	500	22.36			
52	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-314	南红村 26 组 2#田间 渠道	112.30609191,29.45 766583;112.306618 02,29.45319208	U80	m	499	22.34			
53	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-315	南红村 26 组 3#田间 渠道	112.30704446,29.45 752654;112.306117 28,29.45745017	U80	m	91	4.84			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
54	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-316	南红村 25 组 1#田间渠道	112.30831492,29.45760820;112.30877495,29.45343915	U80	m	465	21.36			
55	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-317	南红村 24、25 组田间渠道	112.31055525,29.45780299;112.31100987,29.45362693	U80	m	466	21.39			
56	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-318	南红村 24 组 1#田间渠道	112.31275693,29.45798706;112.31315360,29.45386439	U80	m	459	21.19			
57	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-319	南红村 23 组 1#田间渠道	112.31524367,29.45406465;112.31486222,29.45817283	U80	m	458	21.16			
58	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-320	南红村 23 组 2#田间渠道	112.31587677,29.45826681;112.31626204,29.45416587	U80	m	457	21.13			
59	浪拔湖镇	南红村	QT-NH-321	南红村 23 组 3#田间渠道	112.31815171,29.45872392;112.31836990,29.45437626	U80	m	523	22.81			
60	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-322	沙湾 10 组 1#田间渠道	112.33956038,29.38845879;112.34283278,29.38840784	新挖土渠	m	318	1.99			
61	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-323	沙湾 10 组 2#田间渠道	112.34028328,29.38955047;112.34325517,29.38928972	新挖土渠	m	291	1.92			
62	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-324	沙湾 10 组 3#田间渠道	112.34341907,29.39100612;112.34664077,29.39063503	新挖土渠	m	316	1.99			
63	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-325	沙湾 10 组 4#田间渠道	112.34258484,29.39263226;112.34679570,29.39193290	新挖土渠	m	418	2.64			
64	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-326	沙湾 10 组 5#田间渠道	112.34333383,29.39007820;112.34359777,29.39295110	新挖土渠	m	320	2.00			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
65	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-327	沙湾10组6#田间渠道	112.34467847,29.39278519;112.34445418,29.38999827	新挖土渠	m	310	1.98			
66	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-328	沙湾2组田间渠道	112.34737856,29.39813301;112.35435263,29.39770941	U80	m	679	26.73			
67	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-329	沙湾1组田间渠道	112.34755773,29.40041675;112.35449730,29.39979486	U80	m	724	28.33			
68	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-330	沙湾3组田间渠道	112.35559626,29.40087819;112.35541645,29.39752413	U80	m	374	16.16			
69	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-331	太阳1组田间渠道	112.36196338,29.40792700;112.36036271,29.40422631	U80	m	440	18.40			
70	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-332	太阳3组田间渠道	112.36658504,29.40482837;112.36673270,29.40659919	U80	m	197	9.91			
71	浪拔湖镇	太阳山村	QT-TYS-333	太阳9组2#田间渠道	112.37658423,29.39909013;112.37668241,29.39605705	U80	m	366	17.55			
72	茅草街镇	大同村	QT-DT-334	沉排湖1组田间渠道1	112.35891343,29.10704999;112.36082354,29.10903768	U80	m	288	12.83			
73	茅草街镇	大同村	QT-DT-335	沉排湖1组田间渠道2	112.36063916,29.10558492;112.36264728,29.10753423	U80	m	291	12.92			
74	茅草街镇	大同村	QT-DT-336	沉排湖2组田间渠道1	112.36231334,29.10416356;112.36433757,29.10612849	U80	m	294	13.00			
75	茅草街镇	大同村	QT-DT-337	沉排湖2组田间渠道2	112.36403923,29.10265595;112.36610722,29.10466333	U80	m	300	13.17			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
76	茅草街镇	大同村	QT-DT-338	沉排湖 3 组田间渠道	112.36862692,29.10424640;112.36549248,29.10121901	U80	m	454	19.11			
77	茅草街镇	大同村	QT-DT-339	沉排湖 4 组田间渠道	112.37037876,29.10277479;112.36723590,29.09973948	U80	m	455	19.14			
78	茅草街镇	大同村	QT-DT-340	丰产 9 组田间渠道 1	112.37197384,29.10741872;112.37435998,29.10972031	U80	m	345	18.99			
79	茅草街镇	大同村	QT-DT-341	丰产 9 组田间渠道 2	112.37366204,29.10611150;112.37604804,29.10841292	U80	m	345	19.04			
80	茅草街镇	三宁河村	QT-SNH-342	三宁河 28 组 1#田间渠道	112.30350692,29.10704878;112.30176287,29.10742315	U80	m	187	7.40			
81	茅草街镇	三宁河村	QT-SNH-343	三宁河 24 组 1#田间渠道	112.30840262,29.10561437;112.30529660,29.10515151	U80	m	307	14.39			
82	茅草街镇	三宁河村	QT-SNH-344	三宁河 25 组 1#田间渠道	112.30694957,29.10328192;112.30900786,29.10354425	U80	m	202	10.01			
83	茅草街镇	三宁河村	QT-SNH-345	三宁河 25 组 2#田间渠道	112.30842396,29.10117964;112.30966240,29.10133748	U80	m	122	7.47			
84	茅草街镇	三宁河村	QT-SNH-346	三宁河 24 组 2#田间渠道	112.30493693,29.10386587;112.30632339,29.10403775	U80	m	136	6.28			
85	茅草街镇	三宁河村	QT-SNH-347	三宁河村 1#田间渠道	112.31116472,29.08035393;112.31311345,29.08064613	U80	m	193	8.07			
86	茅草街镇	同春村	QT-TC-348	同春 3 组 1#田间渠道	112.34364698,29.10217219;112.34550089,29.10350505	新挖土渠	m	233	1.27			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
87	茅草街镇	同春村	QT-TC-349	同春 3 组 2#田间渠道	112.34488502,29.10 084764;112.346736 87,29.10217901	新挖土渠	m	233	1.27			
88	茅草街镇	同春村	QT-TC-350	同春 3 组 3#田间渠道	112.34616500,29.09 949750;112.348016 85,29.10082885	新挖土渠	m	233	1.27			
89	茅草街镇	同春村	QT-TC-351	同春 3 组 4#田间渠道	112.34746597,29.09 810165;112.349317 81,29.09943298	新挖土渠	m	233	1.27			
90	茅草街镇	同春村	QT-TC-352	同春 5 组 1#田间渠道	112.34526846,29.10 392427;112.347362 56,29.10544060	新挖土渠	m	264	1.27			
91	茅草街镇	同春村	QT-TC-353	同春 5 组 2#田间渠道	112.34678416,29.10 230979;112.348880 16,29.10382748	新挖土渠	m	264	1.33			
92	茅草街镇	同春村	QT-TC-354	同春 21 组 1#田间渠道	112.34840747,29.10 058730;112.350479 64,29.10209745	新挖土渠	m	264	1.27			
93	茅草街镇	同春村	QT-TC-355	同春 8 组 1#田间渠道	112.34916467,29.09 976908;112.351269 52,29.10130305	新挖土渠	m	264	1.22			
94	茅草街镇	同春村	QT-TC-356	换新 19 组 1#田间渠道	112.35108001,29.09 772438;112.354544 93,29.10020333	新挖土渠	m	434	1.28			
95	茅草街镇	同春村	QT-TC-357	换新 12 组 1#田间渠道	112.35271525,29.09 598419;112.356101 33,29.09852520	新挖土渠	m	434	1.28			
96	茅草街镇	同春村	QT-TC-358	换新 13 组 1#田间渠道	112.35433221,29.09 425593;112.356728 88,29.09785094	新挖土渠	m	486	1.33			
97	茅草街镇	文明村	QT-WM-359	富春 6 组 1#田间渠道	112.29802380,29.13 446561;112.297114 58,29.14095149	清淤	m	725	3.55			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
98	茅草街镇	文明村	QT-WM-360	富春 6 组 2#田间渠道	112.29402204,29.13 987686;112.298292 41,29.14026809	U80	m	418	18.08			
99	茅草街镇	文明村	QT-WM-361	富春 6 组 3#田间渠道	112.29414245,29.13 903146;112.299652 42,29.13953622	U80	m	539	23.07			
100	茅草街镇	文明村	QT-WM-362	富春 6 组 4#田间渠道	112.29573889,29.13 740865;112.299363 72,29.13775648	U80	m	355	14.93			
101	茅草街镇	文明村	QT-WM-363	富春 7 组 1#田间渠道	112.30941221,29.13 532103;112.309042 81,29.13304042	U80+0.5 预制板	m	305	16.17			
102	茅草街镇	文明村	QT-WM-364	均志 1 组 1#田间渠道	112.30432825,29.12 269715;112.305064 54,29.11957573	清淤	m	355	1.44			
103	茅草街镇	文明村	QT-WM-365	均志 1 组 2#田间渠道	112.30382835,29.12 111861;112.307667 59,29.12154577	U100+0.5 预制板	m	377	20.92			
104	茅草街镇	文明村	QT-WM-366	文明村 1 组#1#田间 渠道	112.30584025,29.11 773085;112.309863 57,29.11810577	U100	m	394	19.36			
105	茅草街镇	文明村	QT-WM-367	文明村 1 组#2#田间 渠道	112.30676319,29.11 618638;112.310255 87,29.11675898	U100	m	346	16.43			
106	茅草街镇	文明村	QT-WM-368	文明村 3 组#1#田间 渠道	112.31031954,29.10 933938;112.313886 32,29.10974998	U80	m	350	14.76			
107	茅草街镇	文明村	QT-WM-369	文明村 3 组#2#田间 渠道	112.31067010,29.10 802433;112.314235 79,29.10843287	U80	m	350	14.76			
108	茅草街镇	文明村	QT-WM-370	狗头洲 1 组 1#田间 渠道	112.31347429,29.09 747665;112.317730 02,29.09798833	U80	m	418	18.08			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
109	茅草街镇	文明村	QT-WM-371	狗头洲 2 组 1#田间 渠道	112.31398258,29.09 545583;112.317828 47,29.09591823	U80	m	378	16.68			
110	茅草街镇	文明村	QT-WM-372	狗头洲 2 组 2#田间 渠道	112.31809910,29.09 460349;112.314247 54,29.09412329	清淤	m	379	1.89			
111	茅草街镇	文明村	QT-WM-373	狗头洲 3 组 1#田间 渠道	112.31483688,29.09 195339;112.318130 63,29.09236121	U80	m	324	16.98			
112	茅草街镇	文明村	QT-WM-374	狗头洲 3 组 2#田间 渠道	112.31666983,29.09 073804;112.317528 14,29.08478449	清淤	m	665	2.54			
113	茅草街镇	文明村	QT-WM-375	狗头洲 3 组 3#田间 渠道	112.31540036,29.08 989343;112.318173 84,29.09016967	U80	m	272	11.16			
114	茅草街镇	文明村	QT-WM-376	狗头洲 6 组 1#田间 渠道	112.31735950,29.08 200582;112.317814 96,29.07810566	U80	m	436	18.67			
115	茅草街镇	文明村	QT-WM-377	狗头洲 6 组 2#田间 渠道	112.31626373,29.08 053713;112.318695 67,29.08083044	U100+0.5 预制板	m	240	12.70			
116	茅草街镇	文明村	QT-WM-378	狗头洲 5 组 1#田间 渠道	112.31519773,29.08 521302;112.317427 41,29.08548324	1.0m 现浇砼边坡渠道 (维修加高)	m	219	9.67			
117	茅草街镇	文明村	QT-WM-379	狗头洲 5 组 2#田间 渠道	112.31538032,29.08 435519;112.317685 81,29.08461321	1.0m 现浇砼边坡渠道 (维修)	m	226	5.60			
118	茅草街镇	文明村	QT-WM-380	狗头洲 5 组 3#田间 渠道	112.31767381,29.08 461781;112.318262 91,29.08212243	U80 (加高)	m	285	8.40			
119	茅草街镇	文明村	QT-WM-381	狗头洲 5 组 4#田间 渠道	112.31562440,29.08 326588;112.318066 31,29.08357418	1.0m 现浇砼边坡渠道 (维修加高)	m	240	10.55			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
120	茅草街镇	新城村	QT-XC-382	新城村 2 组 1#田间 灌渠	112.25932766,29.16 117544;112.257755 15,29.16272841	U80	m	655	28.46			
121	茅草街镇	新城村	QT-XC-383	新城村 2 组 2#田间 灌渠	112.25785942,29.16 1981081;112.26040 787,29.16358893	清淤	m	305	1.45			
122	茅草街镇	新城村	QT-XC-384	新城村 3-6 组田间 灌渠	112.28059662,29.15 031918;112.266411 15,29.13979241	1.0m 现浇砼边坡渠道 (维修)	m	1808	44.95			
123	茅草街镇	新城村	QT-XC-385	新城村 3 组 1#田间 灌渠	112.28079853,29.15 032983;112.278588 35,29.14870120	1.0m 现浇砼边坡渠道 (维修)	m	281	7.18			
124	茅草街镇	新城村	QT-XC-386	新城村 5 组 1#田间 灌渠	112.27477031,29.14 588128;112.278721 16,29.14271669	1.0m 现浇砼边坡渠道 (维修)	m	521	13.04			
125	茅草街镇	新城村	QT-XC-387	新城村 5 组 2#田间 灌渠	112.27433646,29.14 553412;112.277966 69,29.14215002	1.0m 现浇砼边坡渠道 (维修)	m	515	12.92			
126	茅草街镇	新城村	QT-XC-388	新城村 5 组 3#田间 灌渠	112.27357118,29.14 501157;112.276996 80,29.14144053	1.0m 现浇砼边坡渠道 (维修)	m	518	12.98			
127	茅草街镇	新城村	QT-XC-389	新城村 5 组 4#田间 灌渠	112.27293042,29.14 449228;112.276362 24,29.14097562	U80	m	514	23.70			
128	茅草街镇	新尚村	QT-XS-390	新尚村 3 组 1#田间 灌渠	112.32550750,29.09 012712;112.327205 05,29.09136249	清淤	m	211	1.08			
129	茅草街镇	新尚村	QT-XS-391	新尚村 4 组 1#田间 灌渠	112.32506901,29.08 349986;112.326133 85,29.08447027	清淤	m	150	1.31			
130	茅草街镇	新尚村	QT-XS-392	新尚村 4 组 2#田间 灌渠	112.32503414,29.08 165041;112.327301 67,29.08330824	1.0m 现浇砼边坡渠道 (维修)	m	285	7.26			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
131	茅草街镇	友谊村	QT-YY-393	友谊村 1 组 1#田间 渠道	112.27365684,29.13 300847;112.270637 22,29.13666918	U80	m	502	22.69			
132	茅草街镇	友谊村	QT-YY-394	友谊村 1 组 2#田间 渠道	112.27447726,29.13 360865;112.271475 15,29.13728123	维修清淤	m	502	7.31			
133	茅草街镇	友谊村	QT-YY-395	友谊村 1 组 3#田间 渠道	112.27514054,29.13 410517;112.272203 30,29.13781375	维修清淤	m	503	10.31			
134	茅草街镇	友谊村	QT-YY-396	友谊村 10 组 1#田间 渠道	112.28680029,29.14 256469;112.290079 23,29.13907138	维修清淤	m	502	15.71			
135	茅草街镇	友谊村	QT-YY-397	友谊村 6 组 1#田间 渠道	112.28529771,29.13 549394;112.281908 08,29.13899136	U80	m	510	22.92			
136	茅草街镇	友谊村	QT-YY-398	友谊村 6 组 2#田间 渠道	112.28044470,29.13 786514;112.283824 81,29.13440568	U80	m	507	22.83			
137	茅草街镇	友谊村	QT-YY-399	友谊村 3 组 1#田间 渠道	112.27863519,29.13 652239;112.281932 33,29.13298141	U80	m	508	22.59			
138	茅草街镇	友谊村	QT-YY-400	友谊村 3 组 2#田间 渠道	112.27722833,29.13 549390;112.280269 20,29.13215978	U80	m	474	21.62			
139	茅草街镇	友谊村	QT-YY-401	友谊村 2 组 3#田间 渠道	112.27520652,29.13 398758;112.278068 57,29.13057424	U80	m	470	21.76			
140	茅草街镇	友谊村	QT-YY-402	友谊村 2 组 2#田间 渠道	112.27454323,29.13 349973;112.277332 08,29.13006532	维修清淤	m	468	12.44			
141	茅草街镇	友谊村	QT-YY-403	友谊村 2 组 1#田间 渠道	112.27383147,29.13 300782;112.276580 97,29.12941532	U80	m	480	21.79			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
142	茅草街镇	友谊村	QT-YY-404	友谊村 11 组 1#田间 渠道	112.29149949,29.13 777643;112.290123 39,29.13665202	U80	m	183	11.25			
143	茅草街镇	友谊村	QT-YY-405	友谊村 11 组 2#田间 渠道	112.29227418,29.13 602494;112.290941 72,29.13732068	维修清淤	m	194	4.19			
144	茅草街镇	友谊村	QT-YY-406	友谊村 11~29 组田 间渠道	112.29467320,29.13 125418;112.289127 22,29.13759172	维修清淤	m	894	23.15			
145	茅草街镇	友谊村	QT-YY-407	友谊村 11 组 3#田间 渠道	112.28960080,29.13 558609;112.288270 30,29.13687401	维修清淤	m	193	5.96			
146	茅草街镇	友谊村	QT-YY-408	友谊村 11 组 4#田间 渠道	112.28860534,29.13 466344;112.287147 36,29.13597109	维修清淤	m	203	5.99			
147	茅草街镇	友谊村	QT-YY-409	友谊村 11 组 5#田间 渠道	112.28850557,29.13 459097;112.291568 60,29.13248381	维修清淤	m	379	11.76			
148	茅草街镇	友谊村	QT-YY-410	友谊村 25 组 1#田间 渠道	112.29313903,29.13 350861;112.289912 74,29.13127727	维修清淤	m	400	9.88			
149	茅草街镇	友谊村	QT-YY-411	友谊村 25 组 2#田间 渠道	112.29402342,29.13 215627;112.292050 42,29.13079274	维修清淤	m	245	7.14			
150	茅草街镇	友谊村	QT-YY-412	友谊村 25 组 3#田间 渠道	112.29185395,29.13 255546;112.293747 13,29.13057175	维修清淤	m	287	7.16			
151	茅草街镇	友谊村	QT-YY-413	友谊村 25 组 4#田间 渠道	112.29469223,29.13 122997;112.295413 41,29.13031244	U80	m	124	7.67			
152	茅草街镇	友谊村	QT-YY-414	友谊村 18 组 1#田间 渠道	112.28976946,29.12 897674;112.292795 01,29.12949380	维修清淤	m	301	9.12			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
153	茅草街镇	友谊村	QT-YY-415	友谊村 18 组 2#田间 渠道	112.28997704,29.12 805807;112.294118 55,29.12874269	维修清淤	m	411	11.68			
154	茅草街镇	友谊村	QT-YY-416	友谊村 18 组 3#田间 渠道	112.29436551,29.12 788125;112.290171 77,29.12719626	清淤疏浚	m	416	0.64			
155	茅草街镇	友谊村	QT-YY-417	友谊村 19 组 1#田间 渠道	112.29429636,29.12 659184;112.296670 52,29.12697325	维修清淤	m	235	6.75			
156	茅草街镇	友谊村	QT-YY-418	友谊村 19 组 2#田间 渠道	112.29470537,29.12 545156;112.298072 54,29.12601777	维修清淤	m	334	9.21			
157	茅草街镇	友谊村	QT-YY-419	友谊村 19 组 3#田间 渠道	112.29480599,29.12 427158;112.299130 48,29.12492064	维修清淤	m	428	10.80			
158	茅草街镇	友谊村	QT-YY-420	友谊村 13 组 1#田间 渠道	112.28209796,29.13 230211;112.283360 69,29.13097763	U80	m	192	9.67			
159	茅草街镇	友谊村	QT-YY-421	友谊村 15 组 3#田间 渠道	112.28427503,29.12 993990;112.283413 08,29.13090085	U80	m	137	8.10			
160	茅草街镇	友谊村	QT-YY-422	友谊村 13 组 2#田间 渠道	112.28104331,29.13 148672;112.282389 25,29.13028104	维修清淤	m	188	5.86			
161	茅草街镇	友谊村	QT-YY-423	友谊村 15 组 4#田间 渠道	112.28253791,29.12 921092;112.282150 57,29.12998816	U80	m	95	5.37			
162	茅草街镇	友谊村	QT-YY-424	友谊村 13 组 3#田间 渠道	112.28100179,29.12 929227;112.279881 06,29.13058813	维修清淤	m	181	5.07			
163	茅草街镇	友谊村	QT-YY-425	友谊村 13 组 4#田间 渠道	112.28095503,29.12 926276;112.279840 12,29.13055648	维修清淤	m	180	5.07			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
164	茅草街镇	友谊村	QT-YY-426	友谊村 13 组 5#田间渠道	112.27903598,29.12786729;112.27812294,29.12922879	U80	m	176	9.21			
165	茅草街镇	友谊村	QT-YY-427	友谊村 13 组 6#田间渠道	112.27823167,29.12728241;112.27724804,29.12858861	U80	m	174	9.16			
166	茅草街镇	友谊村	QT-YY-428	友谊村 14 组 1#田间渠道	112.27825669,29.12718274;112.27951404,29.12545114	维修清淤	m	228	6.63			
167	茅草街镇	友谊村	QT-YY-429	友谊村 14 组 2#田间渠道	112.27909694,29.12778353;112.28055880,29.12562026	维修清淤	m	279	7.09			
168	茅草街镇	友谊村	QT-YY-430	友谊村 23 组 1#田间渠道	112.28063229,29.12554995;112.28210650,29.12400382	U80	m	255	11.53			
169	茅草街镇	友谊村	QT-YY-431	友谊村 23 组 2#田间渠道	112.28001466,29.12303193;112.28178202,29.12385306	维修清淤	m	195	5.92			
170	茅草街镇	友谊村	QT-YY-432	友谊村 23 组 3#田间渠道	112.27954166,29.12536759;112.28233948,29.12153471	维修清淤	m	505	12.21			
171	茅草街镇	长春村	QT-CC-433	长春 19 组 3#田间渠道	112.34378588,29.08438644;112.34530723,29.08542684	U80	m	188	6.82			
172	茅草街镇	长春村	QT-CC-434	长春 10 组 3#田间渠道	112.34100423,29.08724678;112.34249135,29.08830493	U80	m	219	8.72			
173	茅草街镇	长春村	QT-CC-435	长春 8 组 1#田间渠道	112.33480450,29.08735438;112.33736847,29.08464010	U80	m	394	17.79			
174	茅草街镇	长春村	QT-CC-436	长春 8 组 2#田间渠道	112.33638884,29.08846972;112.33873444,29.08562328	U80	m	390	17.68			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
175	茅草街镇	长春村	QT-CC-437	长春10组1#田间渠道	112.34102880,29.08722076;112.33840115,29.09000334	U80	m	401	18.01			
176	茅草街镇	长春村	QT-CC-438	长春10组2#田间渠道	112.33990812,29.09105919;112.34249135,29.08830493	U80	m	396	17.35			
177	茅草街镇	长春村	QT-CC-439	长春3组1#田间渠道	112.33271810,29.07670217;112.32970521,29.07895584	U80	m	458	20.25			
178	茅草街镇	长春村	QT-CC-440	长春3组2#田间渠道	112.33145318,29.08017935;112.33354608,29.07724776	U80	m	384	17.51			
179	茅草街镇	长春村	QT-CC-441	长春6组1#田间渠道	112.33605853,29.07910002;112.33361691,29.08175099	ZP60	m	378	40.40			
180	茅草街镇	长春村	QT-CC-442	长春6组2#田间渠道	112.33703681,29.07978256;112.33452893,29.08242629	ZP60	m	381	41.21			
181	茅草街镇	长春村	QT-CC-443	长春1组1#田间渠道	112.34001342,29.08191025;112.33746643,29.08453470	U80	m	384	17.97			
182	茅草街镇	长春村	QT-CC-444	长春1组2#田间渠道	112.34112672,29.08270351;112.33868659,29.08537038	U80	m	380	17.39			
183	茅草街镇	长春村	QT-CC-445	长春9组1#田间渠道	112.34108693,29.08716110;112.34339836,29.08470949	U80	m	353	17.55			
184	茅草街镇	长春村	QT-CC-446	长春9组2#田间渠道	112.34256534,29.08822672;112.34509216,29.08553179	U80	m	387	18.11			
185	茅草街镇	长春村	QT-CC-447	长春14组1#田间渠道	112.33264411,29.07640168;112.33440461,29.07414479	U80	m	303	13.56			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
186	茅草街镇	长春村	QT-CC-448	长春14组2#田间渠道	112.33405320,29.07743624;112.33583938,29.07514639	U80	m	308	14.22			
187	茅草街镇	长春村	QT-CC-449	长春15组1#田间渠道	112.33628120,29.07900666;112.33822729,29.07681951	ZP60	m	308	31.43			
188	茅草街镇	长春村	QT-CC-450	长春15组2#田间渠道	112.33798469,29.08022638;112.33993615,29.07803316	ZP60	m	308	32.00			
189	茅草街镇	长春村	QT-CC-451	长春19组1#田间渠道	112.34375991,29.08441468;112.34579556,29.08220139	U80	m	316	15.51			
190	茅草街镇	长春村	QT-CC-452	长春19组2#田间渠道	112.34530723,29.08542684;112.34718734,29.08319269	U80	m	308	15.23			
191	茅草街镇	长春村	QT-CC-453	长春18组2#田间渠道	112.34134487,29.08260483;112.34335759,29.08046861	U80	m	308	10.55			
192	茅草街镇	长春村	QT-CC-454	长春18组3#田间渠道	112.34138738,29.08264414;112.34394067,29.08129460	U80	m	360	13.36			
193	茅草街镇	长春村	QT-CC-455	长春5组3#田间渠道	112.33628685,29.07900031;112.33798469,29.08022638	ZP60	m	214	18.26			
194	茅草街镇	长春村	QT-CC-456	长春14组3#田间渠道	112.33279758,29.07620494;112.33405320,29.07743624	U80	m	206	7.84			
195	茅草街镇	长春村	QT-CC-457	长春8组3#田间渠道	112.33736682,29.08464185;112.33873269,29.08562541	U80	m	172	5.28			
196	茅草街镇	长春村	QT-CC-458	长春4组1#田间渠道	112.32604609,29.08100653;112.32860311,29.07831128	清淤疏浚	m	389	0.65			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
197	茅草街镇	长春村	QT-CC-459	长春 3 组 3#田间渠道	112.33271810,29.07670217;112.33353008,29.07727017	U80	m	101	3.62			
198	茅草街镇	长春村	QT-CC-460	长春 1 组 3#田间渠道	112.34112672,29.08270351;112.34001342,29.08191025	U80	m	140	4.83			
199	茅草街镇	长春村	QT-CC-461	长春 9 组 3#田间渠道	112.34509216,29.08553179;112.34339561,29.08471240	U80	m	219	7.25			
200	茅草街镇	长春村	QT-CC-462	长春 18 组 1#田间渠道	112.34032331,29.08143768;112.34208029,29.07956252	U80	m	269	10.50			
201	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-463	上洲 8 组 1#田间渠道	112.26935656,29.35617025;112.27346137,29.35613549	U100	m	402	17.02			
202	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-464	上洲 8 组 2#田间渠道	112.27050252,29.35616996;112.27057237,29.35207304	U80	m	454	19.52			
203	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-465	上洲 8 组 3#田间渠道	112.27203399,29.35616003;112.27203312,29.35646861	U100	m	34	1.08			
204	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-466	上洲 8 组 4#田间渠道	112.27272852,29.35612733;112.27279645,29.35205902	U80	m	451	19.44			
205	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-467	上洲 9 组 1#田间渠道	112.27529298,29.35617028;112.27536444,29.35203765	U80	m	458	19.33			
206	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-468	上洲 9 组 2#田间渠道	112.27765446,29.35645576;112.27529443,29.35617028	U80	m	263	8.76			
207	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-469	上洲 9 组 3#田间渠道	112.27765518,29.35614758;112.27772226,29.35201485	U80	m	458	20.05			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
208	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-470	上洲14组1#田间渠道	112.27884784,29.35490116;112.28349478,29.35493965	U80	m	452	19.52			
209	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-471	上洲13组1#田间渠道	112.27887697,29.35308072;112.28350970,29.35308379	U80	m	450	19.82			
210	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-472	上洲12组2#田间渠道	112.27889538,29.35082902;112.28352321,29.35079431	U80	m	450	19.82			
211	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-473	上洲11组#田间渠道	112.27895984,29.34866406;112.28353454,29.34863571	U80	m	445	19.68			
212	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-474	上洲1组#田间渠道	112.28198144,29.34720797;112.28201334,29.34156030	U80	m	626	28.74			
213	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-475	上洲4组#田间渠道	112.27404323,29.34303969;112.26947093,29.34301773	U80	m	444	19.65			
214	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-476	大坝8组#田间渠道	112.27049057,29.33643619;112.27053861,29.33258135	U80	m	527	20.08			
215	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-477	大坝6、7组1#田间渠道	112.26652513,29.33635475;112.26660474,29.33258547	U80	m	418	16.96			
216	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-478	大坝6、7组2#田间渠道	112.26407986,29.33449582;112.26656406,29.33450977	U80	m	241	8.23			
217	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-479	大坝6、7组3#田间渠道	112.26450547,29.33449867;112.26454084,29.33282566	U80	m	186	7.27			
218	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-480	大坝6、7组4#田间渠道	112.26044116,29.33351884;112.26407986,29.33449582	U80	m	393	14.86			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
219	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-481	建新 1、11 组#田间渠道	112.26377000,29.33184315;112.26945279,29.33188395	U80	m	552	19.36			
220	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-482	建新 11 组#田间渠道	112.26531298,29.33184980;112.26532982,29.32789994	U80	m	438	19.48			
221	麻河口镇	上洲村	QT-SZ-483	建新 1 组#田间渠道	112.26798896,29.33185853;112.26800570,29.32790867	U80	m	438	19.48			
222	麻河口镇	向阳村	QT-XY-484	千红 9 组 1#田间渠道	112.28496724,29.39475982;112.28499170,29.39106115	U80	m	410	20.01			
223	麻河口镇	向阳村	QT-XY-485	千红 9 组 2#田间渠道	112.28687397,29.39476151;112.28689836,29.39106283	U80	m	410	20.01			
224	麻河口镇	向阳村	QT-XY-486	千红 10 组 1#田间渠道	112.28877306,29.39473142;112.28891897,29.39107813	U80	m	410	20.01			
225	麻河口镇	向阳村	QT-XY-487	千红 10 组 2#田间渠道	112.29070409,29.39475706;112.29084804,29.39107241	U80	m	410	20.01			
226	麻河口镇	向阳村	QT-XY-488	千红 11 组 1#田间渠道	112.29359191,29.39436741;112.29364499,29.39118830	U80	m	355	28.05			
227	麻河口镇	向阳村	QT-XY-489	向阳 2 组 1#田间渠道	112.30044614,29.37177306;112.30049507,29.37747672	U80	m	635	26.55			
228	麻河口镇	向阳村	QT-XY-490	向阳 2 组 2#田间渠道	112.30218577,29.37175700;112.30222263,29.37748987	U80	m	635	26.55			
229	麻河口镇	向阳村	QT-XY-491	向阳 2 组 3#田间渠道	112.30392860,29.37746644;112.30390332,29.37175750	U100+1m 预制底板	m	635	35.04			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
230	麻河口镇	向阳村	QT-XY-492	向阳 2 组 4#田间渠道	112.30046045,29.37344120;112.30391097,29.37348514	U80	m	335	15.59			
231	麻河口镇	向阳村	QT-XY-493	向阳 2 组 5#田间渠道	112.30524206,29.37751622;112.30392749,29.37751626	渠道清淤	m	130	0.08			
232	麻河口镇	向阳村	QT-XY-494	向阳 11 组、12 组 1#田间渠道	112.30043830,29.37162115;112.30041432,29.36641414	U100+1m 预制底板	m	578	35.60			
233	麻河口镇	向阳村	QT-XY-495	向阳 11 组、12 组 2#田间渠道	112.30213604,29.36640373;112.30217690,29.37161100	1m 生态扣板渠道维修	m	578	15.20			
234	麻河口镇	向阳村	QT-XY-496	向阳 11 组、12 组 3#田间渠道	112.29911120,29.36882040;112.30711801,29.36878811	U80 (清淤、维修)	m	778	13.34			
235	麻河口镇	向阳村	QT-XY-497	向阳 11 组、12 组 4#田间渠道	112.29912124,29.36635506;112.30708370,29.36599145	U80 (清淤、维修)	m	815	14.97			
236	麻河口镇	向阳村	QT-XY-498	向阳村 1#田间渠道	112.30559971,29.37858543;112.30633064,29.38065786	U80	m	113	4.46			
四			排水工程				m	91966	337.26			
1	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-226	东洲 2 组 1#排渠	112.31295770,29.44515439;112.31345836,29.44132934	清淤疏浚	m	427	2.81			
2	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-227	东洲 2 组 2#排渠	112.31558548,29.44541864;112.31605333,29.44158190	清淤疏浚	m	428	4.85			
3	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-228	东洲 2 组 3#排渠	112.31826712,29.44181744;112.31752627,29.44561965	新开土渠	m	564	1.77			
4	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-229	东洲 2 组 4#排渠	112.31752627,29.44561965;112.31301548,29.44471298	新开土渠	m	512	1.52			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
5	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-230	东洲 2 组 5#排渠	112.31871690,29.44 184108;112.313445 21,29.44132806	清淤疏浚	m	515	1.91			
6	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-231	东洲 5 组 1#排渠	112.30956521,29.43 675216;112.309373 22,29.44066046	新开土渠	m	463	1.51			
7	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-232	东洲 5 组 2#排渠	112.31131936,29.44 065760;112.311806 84,29.43697108	清淤疏浚	m	412	3.14			
8	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-233	东洲 5 组 3#排渠	112.31342380,29.44 104859;112.313935 47,29.43717856	新开土渠	m	432	1.37			
9	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-234	东洲 5 组 4#排渠	112.31342596,29.44 102508;112.309377 78,29.44063515	新开土渠	m	452	1.37			
10	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-235	东洲 5 组 5#排渠	112.30952569,29.43 674870;112.313935 47,29.43717856	清淤疏浚	m	431	1.50			
11	浪拔湖镇	红堰湖村	QP-HYH-236	红堰湖 22 组 1#排渠	112.32144941,29.42 746728;112.324260 07,29.42451768	新开土渠	m	429	1.21			
12	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-237	揭家 9 组 1#排渠	112.28961386,29.45 982573;112.296534 09,29.46055636	新挖土渠	m	721	2.23			
13	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-238	揭家 9 组 2#排渠	112.29675300,29.45 885044;112.291012 62,29.45831994	新挖土渠	m	560	2.08			
14	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-239	揭家 9 组 3#排渠	112.29259949,29.45 678633;112.296959 33,29.45730074	新挖土渠	m	568	1.72			
15	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-240	揭家 3 组 1#排渠	112.29671904,29.46 037380;112.297161 03,29.45702404	新挖土渠	m	374	1.28			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
16	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-241	揭家 3 组 2#排渠	112.29671078,29.46036811;112.30261267,29.46094001	清淤疏浚	m	576	1.54			
17	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-242	揭家 3 组 3#排渠	112.29924053,29.46063526;112.29963525,29.45724682	新挖土渠	m	378	1.61			
18	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-243	揭家 3 组 4#排渠	112.30179467,29.46085639;112.30223342,29.45746990	新挖土渠	m	378	1.29			
19	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-244	揭家 3 组 5#排渠	112.30239098,29.46092076;112.30292672,29.45753461	新挖土渠	m	439	1.28			
20	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-245	揭家 6 组 1#排渠	112.29553363,29.44789925;112.30437058,29.44881076	清淤疏浚	m	864	4.15			
21	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-246	揭家 6 组 2#排渠	112.29875843,29.44779091;112.29926044,29.44387134	清淤疏浚	m	437	0.99			
22	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-247	揭家 6 组 3#排渠	112.30118161,29.44808085;112.30163897,29.44433339	新挖土渠	m	418	1.62			
23	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-248	揭家 6 组 4#排渠	112.30341430,29.44831198;112.30390604,29.44456186	新挖土渠	m	419	1.34			
24	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-249	牧鹿 3 组 1#排渠	112.29978590,29.43969385;112.30030854,29.43562443	清淤疏浚	m	454	1.27			
25	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-250	牧鹿 3 组 2#排渠	112.29980391,29.43958615;112.30525840,29.44008146	新挖土渠	m	532	1.63			
26	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-251	牧鹿 3 组 3#排渠	112.30219199,29.43999530;112.30266617,29.43609693	新挖土渠	m	435	1.65			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
27	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-252	牧鹿 3 组 4#排渠	112.30447345,29.44020278;112.30497301,29.43635346	新挖土渠	m	430	1.37			
28	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-253	牧鹿 3 组 5#排渠	112.30553715,29.43635845;112.30032086,29.43583992	清淤疏浚	m	510	1.52			
29	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-254	牧鹿 6 组 1#排渠	112.30038324,29.43539550;112.30583623,29.43594606	新挖土渠	m	533	1.63			
30	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-255	牧鹿 6 组 2#排渠	112.30276243,29.43579984;112.30319179,29.43226963	新挖土渠	m	394	1.54			
31	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-256	牧鹿 6 组 3#排渠	112.30500319,29.43602147;112.30508616,29.43246930	新挖土渠	m	394	1.28			
32	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-257	牧鹿 6 组 4#排渠	112.30083168,29.43203223;112.30628438,29.43254159	清淤疏浚	m	533	1.57			
33	浪拔湖镇	牧鹿湖村	QP-MLH-258	揭家 6 组 5#排渠	112.29928028,29.44407929;112.30492327,29.44461856	清淤疏浚	m	551	1.63			
34	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-259	南红村 2 组 1#排渠	112.31021722,29.48796249;112.30888119,29.48637753	新挖土渠	m	361	1.04			
35	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-260	南红村 2 组 2#排渠	112.31026591,29.49087802;112.31044223,29.48648906	新挖土渠	m	515	1.85			
36	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-261	南红村 2、14 组排渠	112.31710717,29.49102523;112.31026976,29.49083305	新挖土渠	m	702	3.61			
37	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-262	南红村 1、2 组 1#排渠	112.31340441,29.49079175;112.31359549,29.48675116	新挖土渠	m	465	7.94			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
38	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-263	南红村 1、12 组排渠	112.31567422,29.49096310;112.31601006,29.48691868	新挖土渠	m	450	1.79			
39	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-264	南红村 12 组 1#排渠	112.31905527,29.49169449;112.31714396,29.49156113	新挖土渠	m	186	0.53			
40	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-265	南红村 1、2 组 2#排渠	112.30886862,29.48637663;112.31647729,29.48692008	疏浚整坡	m	741	4.56			
41	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-266	南红村 12 组 2#排渠	112.31647729,29.48692008;112.31813969,29.48700684	新挖土渠	m	203	1.14			
42	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-267	南红村 18 组 1#排渠	112.30313962,29.46102186;112.30389561,29.45761868	新挖土渠	m	433	1.43			
43	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-268	南红村 18 组 2#排渠	112.30682753,29.45785631;112.30658378,29.46135950	新挖土渠	m	405	1.36			
44	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-269	南红村 18 组 3#排渠	112.30675221,29.46137601;112.30734171,29.45790289	新挖土渠	m	475	1.43			
45	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-270	南红村 18 组 4#排渠	112.30879043,29.45966001;112.30896182,29.45824474	新挖土渠	m	158	0.62			
46	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-271	南红村 18 组 5#排渠	112.31064075,29.45817569;112.31052115,29.45979109	新挖土渠	m	180	0.62			
47	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-272	南红村 17、18 组排渠	112.30307319,29.46129109;112.31644264,29.46263414	疏浚整坡	m	1306	3.53			
48	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-273	南红村 18 组 6#排渠	112.31059986,29.46194690;112.31056748,29.45916526	新挖土渠	m	445	1.30			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
49	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-274	南红村 17 组 1#排渠	112.31131427,29.46205992;112.31637158,29.46255374	新挖土渠	m	516	1.59			
50	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-275	南红村 17 组 2#排渠	112.31153302,29.46016652;112.31658729,29.46066004	新挖土渠	m	494	1.81			
51	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-276	南红村 17 组 3#排渠	112.31677818,29.45898413;112.31172331,29.45851935	新挖土渠	m	625	1.87			
52	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-277	南红村 17 组 4#排渠	112.31644372,29.46262453;112.31686278,29.45890039	新挖土渠	m	770	2.18			
53	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-278	南红村 26 组 1#排渠	112.30411700,29.45750159;112.30446417,29.45301987	新挖土渠	m	644	1.97			
54	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-279	南红村 26 组 2#排渠	112.30752450,29.45330123;112.30702890,29.45751591	新挖土渠	m	507	1.62			
55	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-280	南红村 25 组 1#排渠	112.30721953,29.45748644;112.30794606,29.45339365	新挖土渠	m	535	1.69			
56	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-281	南红村 25 组 2#排渠	112.30943666,29.45770678;112.30989766,29.45356774	新挖土渠	m	462	1.83			
57	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-282	南红村 24 组 1#排渠	112.31183770,29.45377607;112.31163019,29.45785795	新挖土渠	m	629	1.93			
58	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-283	南红村 24 组 2#排渠	112.31246364,29.45382242;112.31196090,29.45787887	新挖土渠	m	503	1.61			
59	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-284	南红村 23、24 组排渠	112.31421226,29.45396583;112.31382391,29.45808591	新挖土渠	m	459	1.82			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
60	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-285	南红村 17、23 组排渠	112.31644264,29.46 263414;112.317315 44,29.45427485	疏浚整坡	m	932	7.20			
61	浪拔湖镇	南红村	QP-NH-286	南红村 23 组 1#排渠	112.31840783,29.45 628082;112.319305 33,29.45447619	新挖土渠	m	247	0.74			
62	浪拔湖镇	太阳山村	QP-TYS-287	沙湾 10 组 1#排渠	112.34010461,29.39 024607;112.347782 87,29.38974032	清淤疏浚	m	748	3.93			
63	浪拔湖镇	太阳山村	QP-TYS-288	沙湾 10 组 2#排渠	112.34281211,29.38 810865;112.342913 27,29.39005146	新挖土渠	m	216	1.59			
64	浪拔湖镇	太阳山村	QP-TYS-289	沙湾 10 组 3#排渠	112.34685352,29.39 262570;112.346622 72,29.38986021	新挖土渠	m	307	0.97			
65	浪拔湖镇	太阳山村	QP-TYS-290	沙湾 2 组排渠	112.34745621,29.39 912277;112.354431 07,29.39869912	清淤疏浚	m	679	1.71			
66	浪拔湖镇	太阳山村	QP-TYS-291	沙湾 1、3 组排渠	112.34763300,29.40 141880;112.366801 83,29.40023548	清淤疏浚	m	1866	8.82			
67	浪拔湖镇	太阳山村	QP-TYS-292	沙湾 3 组 1#排渠	112.35460259,29.40 100400;112.354205 86,29.39644760	清淤疏浚	m	507	3.06			
68	浪拔湖镇	太阳山村	QP-TYS-293	沙湾 3 组 2#排渠	112.37533055,29.39 921693;112.374549 35,29.39537973	清淤疏浚	m	432	3.23			
69	浪拔湖镇	兴桥村	QP-XQ-294	兴桥村 24~25 组排渠	112.38023994,29.39 603884;112.389381 63,29.38813442	清淤疏浚	m	1248	6.57			
70	茅草街镇	大同村	QP-DT-295	沉排湖 1 组排渠 1	112.36127454,29.11 088999;112.357939 80,29.10770192	清淤疏浚	m	480	2.52			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
71	茅草街镇	大同村	QP-DT-296	沉排湖 1 组排渠 2	112.36155910,29.10998732;112.36010326,29.10600439	清淤疏浚	m	463	2.78			
72	茅草街镇	大同村	QP-DT-297	沉排湖 1 组排渠 3	112.36196712,29.10974712;112.36045590,29.10574051	清淤疏浚	m	471	0.98			
73	茅草街镇	大同村	QP-DT-298	沉排湖 1 组、沉排湖 2 组组界排渠	112.36143875,29.10490608;112.36442793,29.10780768	清淤疏浚	m	434	1.55			
74	茅草街镇	大同村	QP-DT-299	沉排湖 2 组排渠	112.36318791,29.10342104;112.36522240,29.10539591	新开土渠	m	295	1.08			
75	茅草街镇	大同村	QP-DT-300	沉排湖 3 组排渠 1	112.36480285,29.10179467;112.36784233,29.10488820	新开土渠	m	461	1.39			
76	茅草街镇	大同村	QP-DT-301	沉排湖 3 组排渠 2	112.36927199,29.10370425;112.36606683,29.10072759	新开土渠	m	566	1.66			
77	茅草街镇	大同村	QP-DT-302	沉排湖 4 组排渠 1	112.36668239,29.10021050;112.36953084,29.10348634	新开土渠	m	499	1.49			
78	茅草街镇	大同村	QP-DT-303	沉排湖 4 组排渠 2	112.37121547,29.10207564;112.36801703,29.09907983	新开土渠	m	455	1.38			
79	茅草街镇	大同村	QP-DT-304	丰产 9 组排渠 1	112.37108634,29.10806855;112.37382299,29.11017902	清淤疏浚	m	395	1.19			
80	茅草街镇	大同村	QP-DT-305	丰产 9 组排渠 2	112.37282562,29.10673479;112.37525499,29.10907706	新开土渠	m	351	1.54			
81	茅草街镇	大同村	QP-DT-306	丰产 9 组排渠 3	112.37453744,29.10536875;112.37692574,29.10768447	清淤疏浚	m	346	1.13			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
82	茅草街道	三宁河村	QP-SNH-307	三宁河 28 组 1#排渠	112.30609390,29.11055503;112.30699520,29.10670457	疏浚整坡	m	436	2.49			
83	茅草街道	三宁河村	QP-SNH-308	三宁河 24、25 组 1#排渠	112.30809573,29.10673041;112.31037680,29.09927316	疏浚整坡	m	856	3.16			
84	茅草街道	三宁河村	QP-SNH-309	三宁河 28 组 2#排渠	112.30251245,29.10696442;112.30698055,29.10670159	新挖土渠	m	630	1.77			
85	茅草街道	三宁河村	QP-SNH-310	三宁河 24 组 1#排渠	112.30386807,29.10611319;112.30781003,29.10619396	新挖土渠	m	583	1.76			
86	茅草街道	三宁河村	QP-SNH-311	三宁河 24 组 2#排渠	112.30639000,29.10406588;112.30877062,29.10436976	新挖土渠	m	234	3.18			
87	茅草街道	三宁河村	QP-SNH-312	三宁河 25 组 1#排渠	112.30760325,29.10236358;112.30927816,29.10257704	新挖土渠	m	165	0.64			
88	茅草街道	三宁河村	QP-SNH-313	三宁河 25 组 2#排渠	112.30948680,29.09883590;112.31037680,29.09927316	新挖土渠	m	119	0.36			
89	茅草街道	三宁河村	QP-SNH-314	三宁河 25 组 3#排渠	112.30755071,29.09774491;112.31278405,29.07700688	清淤疏浚	m	2374	5.38			
90	茅草街道	同春村	QP-TC-315	同春 3 组 1#排渠	112.34281910,29.10305789;112.34822350,29.09727563	疏浚整坡	m	830	3.29			
91	茅草街道	同春村	QP-TC-316	同春 5、8、21 组 1#排渠	112.34668125,29.10618894;112.35228202,29.10022477	疏浚整坡	m	857	3.33			
92	茅草街道	同春村	QP-TC-317	同春 3 组 2#排渠	112.34801136,29.09752235;112.34941498,29.09873110	新挖土渠	m	465	1.40			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
93	茅草街道	同春村	QP-TC-318	同春 5、8、21 组 2#排渠	112.34997471,29.09889852;112.35221343,29.10029222	新挖土渠	m	339	1.03			
94	茅草街道	同春村	QP-TC-319	换新 19 组 1#排渠	112.35370389,29.10061630;112.35093302,29.09857134	新挖土渠	m	352	1.12			
95	茅草街道	同春村	QP-TC-320	换新 12、13、19 组 1#排渠	112.35376014,29.10107020;112.35908155,29.09551408	疏浚整坡	m	741	2.82			
96	茅草街道	文明村	QP-WM-321	均安 3 组 1#排渠	112.32126933,29.12082020;112.32011139,29.12724380	清淤疏浚	m	723	3.61			
97	茅草街道	文明村	QP-WM-322	均安 1 组 1#排渠	112.32406950,29.13002929;112.32250866,29.12309686	清淤疏浚	m	784	2.59			
98	茅草街道	文明村	QP-WM-323	文明村 1 组 1#排渠	112.30499046,29.11926312;112.31167452,29.11969047	清淤疏浚	m	652	2.23			
99	茅草街道	文明村	QP-WM-324	文明村 1 组 2#排渠	112.31070883,29.11534843;112.30944409,29.11951331	清淤疏浚	m	478	1.66			
100	茅草街道	文明村	QP-WM-325	永福 6 组 1#排渠	112.31634404,29.11308835;112.31760130,29.10349586	清淤疏浚	m	1071	4.39			
101	茅草街道	文明村	QP-WM-326	永福 6 组 2#排渠	112.31585529,29.10729082;112.31637246,29.10337044	清淤疏浚	m	438	1.54			
102	茅草街道	文明村	QP-WM-327	狗头洲 1-2 组 1#排渠	112.31374503,29.09622661;112.31776124,29.09670949	清淤疏浚	m	395	0.80			
103	茅草街道	文明村	QP-WM-328	狗头洲 2-3 组 1#排渠	112.31451185,29.09323310;112.31800971,29.09365366	新开土渠	m	344	0.72			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
104	茅草街道	文明村	QP-WM-329	狗头洲 6 组 1#排渠	112.31824280,29.08213875;112.31866179,29.07819241	清淤疏浚	m	440	1.06			
105	茅草街道	文明村	QP-WM-330	狗头洲 5 组 1#排渠	112.31861809,29.08662477;112.31518842,29.08624355	清淤疏浚	m	337	1.19			
106	茅草街道	文明村	QP-WM-331	狗头洲 5 组 2#排渠	112.31533599,29.08461825;112.31750985,29.08487019	清淤疏浚	m	214	0.45			
107	茅草街道	文明村	QP-WM-332	狗头洲 5 组 3#排渠	112.31598990,29.08185194;112.31831003,29.08211931	清淤疏浚	m	228	0.47			
108	茅草街道	文明村	QP-WM-333	狗头洲 5 组 4#排渠	112.31861452,29.08662201;112.31740852,29.08547269	新开土渠	m	220	0.48			
109	茅草街镇	新城村	QP-XC-334	新城村 2-7 组排渠	112.25878642,29.16457332;112.26497659,29.15814354	清淤疏浚	m	934	3.79			
110	茅草街镇	新尚村	QP-XS-335	新尚村 4 组 1#排渠	112.32609323,29.08602407;112.32693321,29.08514579	清淤疏浚	m	127	0.23			
111	茅草街镇	新尚村	QP-XS-336	新尚村 4 组 2#排渠	112.32529902,29.08279957;112.32667565,29.08405773	新开土渠	m	194	0.60			
112	茅草街镇	友谊村	QP-YY-337	友谊村 1 组 1#排渠	112.26998028,29.13617939;112.27274422,29.13263281	疏浚整坡	m	477	1.11			
113	茅草街镇	友谊村	QP-YY-338	友谊村 1 组 2#排渠	112.27574998,29.13456020;112.27247023,29.13798119	疏浚整坡	m	496	0.52			
114	茅草街镇	友谊村	QP-YY-339	友谊村 3 组 1#排渠	112.27639098,29.13488204;112.27920959,29.13179199	疏浚整坡	m	439	0.64			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
115	茅草街镇	友谊村	QP-YY-340	友谊村 3 组 2#排渠	112.27806955,29.13610879;112.28124681,29.13259799	疏浚整坡	m	498	1.01			
116	茅草街镇	友谊村	QP-YY-341	友谊村 3 组 3#排渠	112.27924529,29.13694006;112.28231062,29.13374319	疏浚整坡	m	464	0.66			
117	茅草街镇	友谊村	QP-YY-342	友谊村 6 组 1#排渠	112.27945294,29.13712125;112.28280661,29.13390847	新挖土渠	m	520	1.65			
118	茅草街镇	友谊村	QP-YY-343	友谊村 6 组 2#排渠	112.28120170,29.13842300;112.28443569,29.13508108	新挖土渠	m	487	1.89			
119	茅草街镇	友谊村	QP-YY-344	友谊村 6 组 3#排渠	112.28603788,29.13604399;112.28270634,29.13954299	新挖土渠	m	530	1.68			
120	茅草街镇	友谊村	QP-YY-345	友谊村 10 组 1#排渠	112.29050886,29.13937211;112.28801694,29.14354753	疏浚整坡	m	523	3.97			
121	茅草街镇	友谊村	QP-YY-346	友谊村 11 组 1#排渠	112.28896188,29.13779791;112.29245393,29.13617187	新挖土渠	m	584	1.82			
122	茅草街镇	友谊村	QP-YY-347	友谊村 11 组 2#排渠	112.28910067,29.13754167;112.29042743,29.13628115	疏浚整坡	m	191	0.30			
123	茅草街镇	友谊村	QP-YY-348	友谊村 11 组 3#排渠	112.28908037,29.13514592;112.28770879,29.13642253	新挖土渠	m	195	0.71			
124	茅草街镇	友谊村	QP-YY-349	友谊村 11 组 4#排渠	112.29234410,29.13302487;112.28945953,29.13546731	新挖土渠	m	391	1.75			
125	茅草街镇	友谊村	QP-YY-350	友谊村 25 组 1#排渠	112.29312926,29.13352298;112.29348629,29.13039451	新挖土渠	m	651	1.83			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
126	茅草街镇	友谊村	QP-YY-351	友谊村 25 组 2#排渠	112.29358086,29.13280661;112.29104811,29.13102591	新挖土渠	m	316	1.24			
127	茅草街镇	友谊村	QP-YY-352	友谊村 25 组 3#排渠	112.29587841,29.13055712;112.29465743,29.12985163	新挖土渠	m	145	0.48			
128	茅草街镇	友谊村	QP-YY-353	友谊村 18 组 1#排渠	112.28957568,29.12983431;112.29155709,29.12992243	新挖土渠	m	237	0.77			
129	茅草街镇	友谊村	QP-YY-354	友谊村 19 组 1#排渠	112.29947470,29.12451238;112.29674721,29.12454941	新挖土渠	m	387	1.15			
130	茅草街镇	友谊村	QP-YY-355	友谊村 13 组 1#排渠	112.28309264,29.13307141;112.28438986,29.13171074	新挖土渠	m	197	0.61			
131	茅草街镇	友谊村	QP-YY-356	友谊村 15 组 1#排渠	112.28442586,29.13159401;112.28527730,29.13029139	新挖土渠	m	194	0.60			
132	茅草街镇	友谊村	QP-YY-357	友谊村 15 组 2#排渠	112.28359834,29.12969348;112.28274907,29.13039767	新挖土渠	m	206	0.63			
133	茅草街镇	友谊村	QP-YY-358	友谊村 15 组 3#排渠	112.28113260,29.12897277;112.28244155,29.13017839	新挖土渠	m	355	1.02			
134	茅草街镇	友谊村	QP-YY-359	友谊村 13 组 2#排渠	112.28046218,29.13103743;112.28169294,29.12978927	新挖土渠	m	184	0.58			
135	茅草街镇	友谊村	QP-YY-360	友谊村 13 组 3#排渠	112.28005655,29.12857146;112.27891866,29.12989184	新挖土渠	m	184	0.58			
136	茅草街镇	友谊村	QP-YY-361	友谊村 13 组 4#排渠	112.27646547,29.12798928;112.27738850,29.12670719	疏浚整坡	m	169	0.23			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
137	茅草街镇	友谊村	QP-YY-362	友谊村 14 组 1#排渠	112.27762659,29.12673220;112.27842683,29.12527514	新挖土渠	m	199	0.67			
138	茅草街镇	友谊村	QP-YY-363	友谊村 14 组 2#排渠	112.28095949,29.12568512;112.28094009,29.12910252	新挖土渠	m	426	1.30			
139	茅草街镇	友谊村	QP-YY-364	友谊村 23 组 1#排渠	112.28136961,29.12117520;112.27870965,29.12522907	新挖土渠	m	537	1.54			
140	茅草街镇	友谊村	QP-YY-365	友谊村 23 组 2#排渠	112.28170935,29.12571624;112.28263986,29.12159539	新挖土渠	m	466	1.41			
141	茅草街镇	友谊村	QP-YY-366	友谊村 2 组 1#排渠	112.27571833,29.13441971;112.27901545,29.13119856	新挖土渠	m	497	1.59			
142	茅草街镇	友谊村	QP-YY-367	友谊村 2 组 2#排渠	112.27580783,29.12885500;112.27316737,29.13251922	新挖土渠	m	481	1.55			
143	茅草街镇	友谊村	QP-YY-368	友谊村 10 组 2#排渠	112.28575988,29.14180880;112.28908817,29.13832925	新挖土渠	m	504	1.83			
144	茅草街镇	长春村	QP-CC-369	长春 3 组 1#排渠	112.32907144,29.07849643;112.33103659,29.07595512	新挖土渠	m	410	1.42			
145	茅草街镇	长春村	QP-CC-370	长春 3 组 2#排渠	112.33178207,29.07971867;112.33443645,29.07788679	新挖土渠	m	444	1.35			
146	茅草街镇	长春村	QP-CC-371	长春 6 组 1#排渠	112.33291167,29.08126755;112.33575867,29.07942559	新挖土渠	m	443	1.35			
147	茅草街镇	长春村	QP-CC-372	长春 6 组 2#排渠	112.33826663,29.08064535;112.33576558,29.08331239	新挖土渠	m	381	3.30			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
148	茅草街镇	长春村	QP-CC-373	长春 6 组 3#排渠	112.33599848,29.08347927;112.33869482,29.08091732	新挖土渠	m	474	1.48			
149	茅草街镇	长春村	QP-CC-374	长春 9 组 1#排渠	112.34035690,29.08661374;112.34339561,29.08471240	新挖土渠	m	501	1.50			
150	茅草街镇	长春村	QP-CC-375	长春 9 组 2#排渠	112.34183373,29.08769939;112.34436884,29.08501847	新挖土渠	m	386	1.42			
151	茅草街镇	长春村	QP-CC-376	长春 9 组 3#排渠	112.34324233,29.08873739;112.34581923,29.08601586	新挖土渠	m	393	1.22			
152	茅草街镇	长春村	QP-CC-377	长春 14 组 1#排渠	112.33213852,29.07556420;112.33371200,29.07360696	新挖土渠	m	274	0.86			
153	茅草街镇	长春村	QP-CC-378	长春 14 组 2#排渠	112.33352956,29.07672225;112.33519033,29.07469874	新挖土渠	m	271	1.02			
154	茅草街镇	长春村	QP-CC-379	长春 14 组 3#排渠	112.33452200,29.07776944;112.33611922,29.07634921	新挖土渠	m	350	1.06			
155	茅草街镇	长春村	QP-CC-380	长春 15 组 1#排渠	112.33713576,29.07961335;112.33908172,29.07742634	新挖土渠	m	308	1.22			
156	茅草街镇	长春村	QP-CC-381	长春 18 组 1#排渠	112.33950879,29.0808641;112.34127067,29.07898059	新挖土渠	m	215	0.66			
157	茅草街镇	长春村	QP-CC-382	长春 18 组 2#排渠	112.34086442,29.08189065;112.34265594,29.07999171	新挖土渠	m	274	0.81			
158	茅草街镇	长春村	QP-CC-383	长春 18 组 3#排渠	112.34108125,29.08172550;112.34269065,29.08001921	新挖土渠	m	246	0.74			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
159	茅草街镇	长春村	QP-CC-384	长春 18 组 4#排渠	112.34143137,29.08267518;112.34341175,29.08046722	新挖土渠	m	319	1.03			
160	茅草街镇	长春村	QP-CC-385	长春 18 组 5#排渠	112.34289979,29.08314078;112.34394067,29.08129460	新挖土渠	m	277	0.82			
161	茅草街镇	长春村	QP-CC-386	长春 19 组 1#排渠	112.34328878,29.08359565;112.34509924,29.08165471	新挖土渠	m	278	0.87			
162	茅草街镇	长春村	QP-CC-387	长春 19 组 2#排渠	112.34451906,29.08488785;112.34652297,29.08272028	新挖土渠	m	310	1.11			
163	茅草街镇	长春村	QP-CC-388	长春 19 组 3#排渠	112.34596029,29.08588857;112.34795535,29.08370808	新挖土渠	m	311	0.96			
164	茅草街镇	长春村	QP-CC-389	长春 3 组 3#排渠	112.33035540,29.07942714;112.33218150,29.07732105	新挖土渠	m	293	1.12			
165	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-390	上洲 8 组 1#排渠	112.27159735,29.35596632;112.27166375,29.35206931	新挖土渠	m	432	1.75			
166	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-391	上洲 8 组 2#排渠	112.27375108,29.35624295;112.27359669,29.35205709	新挖土渠	m	536	1.69			
167	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-392	上洲 9 组 1#排渠	112.27638423,29.35608906;112.27645583,29.35203388	新挖土渠	m	450	1.79			
168	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-393	上洲 13 组 1#排渠	112.27886774,29.35406374;112.28349860,29.35406535	新挖土渠	m	450	1.74			
169	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-394	上洲 11 组 1#排渠	112.27892355,29.34968018;112.28350647,29.34964862	新挖土渠	m	445	1.73			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
170	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-395	上洲 1 组 1#排渠	112.28046917,29.34 423162;112.283828 56,29.34420304	清淤疏浚	m	326	0.75			
171	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-396	上洲 4 组 1#排渠	112.26940512,29.34 430414;112.274003 08,29.34426102	清淤疏浚	m	447	1.53			
172	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-397	上洲 4 组 2#排渠	112.26944729,29.34 182970;112.274062 48,29.34182929	新挖土渠	m	452	1.42			
173	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-398	大坝 8 组 1#排渠	112.27157124,29.33 644724;112.271619 25,29.33259115	新挖土渠	m	428	1.52			
174	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-399	大坝 8 组 2#排渠	112.26952969,29.33 264011;112.269486 77,29.33657349	新挖土渠	m	436	1.54			
175	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-400	大坝 6、7 组 1#排渠	112.26751604,29.33 653854;112.267613 41,29.33261145	新挖土渠	m	436	1.54			
176	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-401	大坝 6、7 组 2#排渠	112.26557568,29.33 256878;112.266166 70,29.33635352	新挖土渠	m	440	1.50			
177	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-402	大坝 6、7 组 3#排渠	112.26656524,29.33 450977;112.269467 88,29.33451999	新挖土渠	m	282	1.04			
178	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-403	大坝 6、7 组 4#排渠	112.26348274,29.33 418176;112.263517 56,29.33253537	新挖土渠	m	183	0.63			
179	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-404	大坝 6、7、8 组#排渠	112.26038024,29.33 249851;112.274155 18,29.33282494	清淤疏浚	m	1363	4.09			
180	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-405	建新 11 组 1#排渠	112.26370007,29.33 182897;112.264446 72,29.32785492	清淤疏浚	m	447	1.62			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
181	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-406	建新 11 组 2#排渠	112.26665097,29.33 185417;112.266667 76,29.32790431	新挖土渠	m	438	1.76			
182	麻河口镇	上洲村	QP-SZ-407	建新 1 组 1#排渠	112.26942979,29.33 186870;112.269014 76,29.32790919	新挖土渠	m	470	1.10			
183	麻河口镇	向阳村	QP-XY-408	千红 9 组 1#排渠	112.28390550,29.39 475728;112.284232 08,29.39098363	新挖土渠	m	452	1.37			
184	麻河口镇	向阳村	QP-XY-409	千红 9 组 2#排渠	112.28592048,29.39 476067;112.285944 86,29.39106817	新挖土渠	m	410	1.48			
185	麻河口镇	向阳村	QP-XY-410	千红 9 组 3#排渠	112.28793905,29.39 476244;112.287963 33,29.39107473	清淤疏浚	m	410	1.37			
186	麻河口镇	向阳村	QP-XY-411	千红 10 组 1#排渠	112.28982816,29.39 475299;112.289840 13,29.39108792	新挖土渠	m	410	1.48			
187	麻河口镇	向阳村	QP-XY-412	千红 10 组 2#排渠	112.29189570,29.39 476274;112.291906 29,29.39109582	清淤疏浚	m	410	1.37			
188	麻河口镇	向阳村	QP-XY-413	千红 11 组 1#排渠	112.29525042,29.39 470980;112.295275 73,29.39081030	清淤疏浚	m	410	1.13			
189	麻河口镇	向阳村	QP-XY-414	千红 9、10、11 组 1#排渠	112.28426865,29.39 075506;112.291914 34,29.39104211	清淤疏浚	m	775	1.80			
190	麻河口镇	向阳村	QP-XY-415	先发 6、7 组 1#排渠	112.29691759,29.39 049149;112.296961 96,29.37828876	清淤疏浚	m	1355	5.25			
191	麻河口镇	向阳村	QP-XY-416	向阳 2 组 1#排渠	112.29913707,29.37 476246;112.299134 12,29.37175608	清淤疏浚	m	335	1.20			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
192	麻河口镇	向阳村	QP-XY-417	向阳 11、12 组 1# 排渠	112.29911472,29.37 161611;112.299042 03,29.36633482	清淤疏浚	m	580	1.78			
193	麻河口镇	向阳村	QP-XY-418	向阳 11、12 组 2# 排渠	112.30387474,29.36 643980;112.303903 26,29.37158670	清淤疏浚	m	580	1.75			
五			渠系建筑物				座	15	51.31			
1	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JGQ-MLH-001	揭家 9 组 1#机耕桥	112.28877157,29.46 380839;112.288787 88,29.46384452	原有机耕桥增设 2m 高桥墩	座	1	0.32			
2	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JGQ-MLH-002	揭家 7 组 1#人行桥	112.28939369,29.45 997450;112.289410 00,29.46001062	拆除重建 II 型人行桥	座	1	0.88			
3	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JGQ-MLH-003	揭家 7 组 2#人行桥	112.29420305,29.44 597308;112.294414 62,29.44592252	拆除重建 II 型人行桥	座	1	0.88			
4	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JGQ-MLH-004	揭家 7 组 3#人行桥	112.29361399,29.44 457670;112.293825 56,29.44452614	拆除重建 II 型人行桥	座	1	0.88			
5	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JGQ-MLH-005	牧鹿 1 组 1#人行桥	112.29241000,29.44 077199;112.292621 57,29.44072143	拆除重建 II 型人行桥	座	1	0.88			
6	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JGQ-MLH-006	牧鹿 11 组 1#人行桥	112.29122951,29.43 684818;112.291441 07,29.43679762	拆除重建 II 型人行桥	座	1	0.88			
7	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JGQ-MLH-007	牧鹿 10 组 1#机耕桥	112.29061433,29.43 052223;112.290825 87,29.43047167	拆除人行桥, 重建 DN1500 涵管桥	座	1	3.12			
8	浪拔湖镇	牧鹿湖村	ZM-MLH-006	揭家 10 组 1#节制闸	112.29676756,29.44 770209;112.296979 14,29.44765152	拆除节制闸, 重建 1.5*1.5 一体式节制闸及底板	座	1	0.86			
9	浪拔湖镇	牧鹿湖村	ZM-MLH-007	揭家 10 组 2#节制闸	112.29261534,29.45 665955;112.292826 93,29.45660899	新建 III 型节制闸	座	1	1.68			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
10	浪拔湖镇	荣福村	ZM-RF-008	云河九组 1#节制闸	112.35222453,29.42596508	新建I节制闸	座	1	1.01			
11	浪拔湖镇	荣福村	ZM-RF-009	云河九十组 2#节制闸	112.35248521,29.42404067	新建III型节制闸 (只做闸门+一字墙) 3 座	座	1	2.09			
12	浪拔湖镇	荣福村	ZM-RF-010	云河十组 3#节制闸	112.35299215,29.42055379	新建III节制闸	座	1	1.68			
13	浪拔湖镇	太阳山村	ZM-TYS-011	沙湾 3 组节制闸	112.35682905;29.4008545	2.0*2.0 箱涵+ (2.2*2.0) 闸门	处	1	5.23			
14	浪拔湖镇	泰来村	ZM-TL-012	泰来村 5 组节制闸	112.33540961,29.41988779	IV 型节制闸 (1.0×1.0m) 12 处	座	1	25.70			
15	浪拔湖镇	泰来村	HD-TL-002	泰来村 6 组箱涵闸	112.38024205, 29.40144569	4.5m 长 2.0m×2.0m 箱涵、2.2×2.0 闸门 1 处、进出水口翼墙	处	1	5.23			
六			高效节水灌溉措施				亩	374	48.34			
1	浪拔湖镇	兴桥村	GD-XQ-002	兴桥村高效节水		铺设灌溉管道、设置相关闸阀及放水口	亩	159	28.07			
2	茅草街镇	新尚村	GD-XS-003	新尚村高效节水		铺设灌溉管道、设置相关闸阀及放水口	亩	215	20.27			
第三部分			田间道路工程				m	116053	2430.12			
一			田间机耕路				m	83497	956.97			
1	浪拔湖镇	陈家岭村	JS-CJL-275	吉安 5 组 1#机耕路	112.31344242,29.50312281;112.31230254,29.50299358	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	113	1.24			
2	浪拔湖镇	红堰湖村	JS-HYH-276	东洲 2 组 1#机耕路	112.31433117,29.44533741;112.31480399,29.44146031	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	433	5.61			
3	浪拔湖镇	红堰湖村	JS-HYH-277	东洲 2 组 2#机耕路	112.31684244,29.44556310;112.31731291,29.44170447	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	431	5.59			
4	浪拔湖镇	红堰湖村	JS-HYH-278	东洲 5 组 1#机耕路	112.31015909,29.44075753;112.31072986,29.43686609	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	437	5.65			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
5	浪拔湖镇	红堰湖村	JS-HYH-279	东洲 5 组 2#机耕路	112.31238881,29.44096774;112.31290313,29.43707794	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	435	5.63			
6	浪拔湖镇	红堰湖村	JS-HYH-280	红堰湖 22 组 1#机耕路	112.32173447,29.42523916;112.32140771,29.42746239	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	249	2.69			
7	浪拔湖镇	红堰湖村	JS-HYH-281	红堰湖 22 组 2#机耕路	112.32431295,29.42449728;112.31893221,29.42388708	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	527	5.24			
8	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-282	揭家 9 组 1#机耕路	112.29687093,29.45796258;112.29184520,29.45749814	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	623	6.53			
9	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-283	揭家 9 组 2#机耕路	112.29665120,29.45961810;112.29026655,29.45902785	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	491	5.32			
10	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-284	揭家 3 组 1#机耕路	112.29925191,29.44412752;112.30493438,29.44467411	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	377	4.28			
11	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-285	揭家 3 组 2#机耕路	112.29794875,29.46052000;112.29834297,29.45713620	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	379	4.29			
12	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-286	揭家 6 组 1#机耕路	112.30053117,29.46074940;112.30100150,29.45735605	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	416	4.43			
13	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-287	揭家 6 组 2#机耕路	112.30002383,29.44797260;112.30047062,29.44424552	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	416	4.43			
14	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-288	牧鹿 3 组 1#机耕路	112.30230759,29.44819499;112.30276248,29.44446741	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	436	4.61			
15	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-289	牧鹿 3 组 2#机耕路	112.30103413,29.43989690;112.30150036,29.43598812	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	434	4.59			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
16	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-290	牧鹿 6 组 1#机耕路	112.30331699,29.44011673;112.30379128,29.43622931	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	399	4.27			
17	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-291	牧鹿 6 组 2#机耕路	112.30159980,29.43574109;112.30202623,29.43216561	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	399	4.27			
18	浪拔湖镇	牧鹿湖村	JS-MLH-292	揭家 9 组 3#机耕路	112.30388256,29.43596091;112.30431859,29.43238681	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	555	5.91			
19	浪拔湖镇	南安村	JS-NA-293	南安村 1#机耕路	112.29665520,29.41903822;112.29112347,29.41845573	2.5m 宽泥结石路厚 100mm	m	544	4.18			
20	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-294	南红村 2 组 1#机耕路	112.31149857,29.49081931;112.31200873,29.48639513	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	494	6.58			
21	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-295	南红村 1 组 1#机耕路	112.31447397,29.49087312;112.31489656,29.48660789	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	475	5.99			
22	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-296	南红村 12 组 1#机耕路	112.31708496,29.48676388;112.31711620,29.49160443	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	537	6.36			
23	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-297	南红村 18 组 1#机耕路	112.30436092,29.46116424;112.30477173,29.45767171	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	390	4.81			
24	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-298	南红村 18 组 2#机耕路	112.30555304,29.46128352;112.30598971,29.45777417	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	392	4.82			
25	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-299	南红村 18 组 3#机耕路	112.30763183,29.46148420;112.30805335,29.45794871	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	395	4.44			
26	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-300	南红村 18 组 4#机耕路	112.30964039,29.45972440;112.30979961,29.45809586	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	182	2.08			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
27	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-301	南红村17组1#机耕路	112.31142655,29.46109082;112.31757058,29.46169072	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	600	7.14			
28	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-302	南红村17组2#机耕路	112.31163948,29.45924222;112.31813168,29.45987611	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	634	7.45			
29	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-303	南红村26组1#机耕路	112.30753463,29.45330216;112.30427473,29.45300470	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	319	3.54			
30	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-304	南红村26组2#机耕路	112.30493261,29.45756954;112.30545679,29.45311257	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	497	7.11			
31	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-305	南红村26组3#机耕路	112.30606114,29.45766327;112.30658420,29.45321544	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	496	7.10			
32	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-306	南红村25组1#机耕路	112.30833953,29.45766662;112.30880713,29.45342898	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	473	5.57			
33	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-307	南红村24、25组机耕路	112.31051842,29.45785603;112.31097657,29.45364759	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	469	5.53			
34	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-308	南红村24组1#机耕路	112.31278144,29.45805483;112.31318450,29.45386561	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	467	5.51			
35	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-309	南红村23组1#机耕路	112.31521294,29.45406154;112.31482593,29.45822966	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	464	5.48			
36	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-310	南红村23组2#机耕路	112.31584090,29.45831849;112.31623132,29.45416274	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	463	5.47			
37	浪拔湖镇	南红村	JS-NH-311	南红村23组3#机耕路	112.31811529,29.45877413;112.31833803,29.45437313	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	529	5.67			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
38	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-312	沙湾 10 组 1#机耕道	112.34015849,29.38951805;112.34325540,29.38924463	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	303	2.38			
39	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-313	沙湾 10 组 2#机耕道	112.34156202,29.39142341;112.34665610,29.39067749	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	503	12.36			
40	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-314	沙湾 10 组 3#机耕道	112.34260288,29.39267449;112.34679948,29.39197809	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	416	6.26			
41	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-315	沙湾 10 组 4#机耕道	112.34280194,29.39296041;112.35005627,29.39240538	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	708	4.26			
42	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-316	沙湾 2 组 1#机耕道	112.34736836,29.39723390;112.34759095,29.40001414	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	310	2.54			
43	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-317	沙湾 2 组 2#机耕道	112.34743572,29.39807531;112.35437696,29.39765369	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	676	7.31			
44	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-318	沙湾 1 组 1#机耕道	112.35455561,29.39973412;112.34812588,29.40001863	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	627	4.70			
45	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-319	沙湾 1 组 2#机耕道	112.35673482,29.40079119;112.34722542,29.40124509	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	937	6.07			
46	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-320	沙湾 3 组 1#机耕道	112.35466176,29.40089379;112.35426911,29.39642666	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	497	2.87			
47	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-321	沙湾 3 组 2#机耕道	112.35566189,29.40085877;112.35547807,29.39752008	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	372	4.74			
48	浪拔湖镇	太阳山村	JS-TYS-322	太阳 1 组机耕道	112.36158174,29.40720105;112.36031093,29.40424339	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	351	2.40			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
49	茅草街镇	大同村	JS-DT-323	沉排湖 1-2 组机耕路	112.36680246,29.10402572;112.36001154,29.10964791	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	909	9.97			
50	茅草街镇	大同村	JS-DT-324	沉排湖 1 组机耕路 1	112.35895044,29.10701857;112.36082983,29.10897430	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	284	3.22			
51	茅草街镇	大同村	JS-DT-325	沉排湖 1 组机耕路 2	112.36066963,29.10556072;112.36267774,29.10751003	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	291	3.28			
52	茅草街镇	大同村	JS-DT-326	沉排湖 2 组机耕路 1	112.36234380,29.10413936;112.36436803,29.10610429	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	294	3.31			
53	茅草街镇	大同村	JS-DT-327	沉排湖 2 组机耕路 2	112.36409292,29.10265430;112.36613768,29.10463912	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	297	3.34			
54	茅草街镇	大同村	JS-DT-328	沉排湖 3 组机耕路	112.36872668,29.10427572;112.36552975,29.10118797	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	463	6.32			
55	茅草街镇	大同村	JS-DT-329	沉排湖 4 组机耕路	112.37048338,29.10280881;112.36727293,29.09970821	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	465	6.34			
56	茅草街镇	大同村	JS-DT-330	丰产 9 组机耕路 1	112.37108483,29.10810259;112.37454818,29.10542531	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	449	4.12			
57	茅草街镇	大同村	JS-DT-331	丰产 9 组机耕路 2	112.37201181,29.10738836;112.37446139,29.10980786	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	360	5.79			
58	茅草街镇	大同村	JS-DT-332	丰产 9 组机耕路 3	112.37370001,29.10608114;112.37611789,29.10850891	3.0m 宽泥结石路厚 100mm	m	359	5.78			
59	茅草街镇	三宁河村	JS-SNH-333	三宁河 28 组 1#机耕路	112.29910675,29.10866490;112.30632538,29.10960273	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	711	8.39			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
60	茅草街镇	三宁河村	JS-SNH-334	三宁河28组2#机耕路	112.30132966,29.10742601;112.30676435,29.10782767	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	531	6.74			
61	茅草街镇	三宁河村	JS-SNH-335	三宁河24组1#机耕路	112.30839605,29.10564083;112.30529268,29.10517837	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	307	3.63			
62	茅草街镇	三宁河村	JS-SNH-336	三宁河24组2#机耕路	112.30637167,29.10408124;112.30877321,29.10439018	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	236	2.78			
63	茅草街镇	三宁河村	JS-SNH-337	三宁河25组1#机耕路	112.30693168,29.10330698;112.30900344,29.10357103	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	204	2.28			
64	茅草街镇	三宁河村	JS-SNH-338	三宁河25组2#机耕路	112.30840684,29.10120480;112.30965355,29.10136369	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	123	1.54			
65	茅草街镇	三宁河村	JS-SNH-339	三宁河28组3#机耕路	112.30482074,29.10677084;112.30257970,29.10910213	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	338	4.12			
66	茅草街镇	同春村	JS-TC-340	同春 3 组 1#机耕路	112.34974992,29.09897180;112.34436805,29.10411433	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	815	9.11			
67	茅草街镇	同春村	JS-TC-341	同春 3 组 2#机耕路	112.34551441,29.10019535;112.34589017,29.10309394	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	276	2.74			
68	茅草街镇	同春村	JS-TC-342	同春 21 组 1#机耕路	112.34590564,29.10566675;112.35137595,29.09980891	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	841	9.15			
69	茅草街镇	同春村	JS-TC-343	同春 5、8、21 组 1#机耕路	112.34753256,29.10151267;112.34962395,29.10303684	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	265	2.43			
70	茅草街镇	同春村	JS-TC-344	换新 19、21 组 1#机耕路	112.35212615,29.09660968;112.35161739,29.09715261	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	696	7.61			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
71	茅草街镇	同春村	JS-TC-345	换新 13 组 1#机耕路	112.35668800,29.09789280;112.35330180,29.09536103	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	433	4.99			
72	茅草街镇	文明村	JS-WM-346	富春 6 组 2#机耕路	112.29402759,29.13984740;112.29835503,29.14024385	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	424	5.12			
73	茅草街镇	文明村	JS-WM-347	富春 6 组 4#机耕路	112.29562547,29.13736868;112.29937322,29.13772832	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	367	4.39			
74	茅草街镇	文明村	JS-WM-348	均志 1 组 1#机耕路	112.30438705,29.12269945;112.30512335,29.11957803	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	354	3.66			
75	茅草街镇	文明村	JS-WM-349	均志 1 组 2#机耕路	112.30385982,29.12107197;112.30763886,29.12149244	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	371	4.43			
76	茅草街镇	文明村	JS-WM-350	文明村 1 组 1#机耕路	112.30583933,29.11778690;112.30986265,29.11816182	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	394	4.64			
77	茅草街镇	文明村	JS-WM-351	文明村 1 组 2#机耕路	112.30674348,29.11623724;112.31026369,29.11681436	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	349	4.22			
78	茅草街镇	文明村	JS-WM-352	文明村 2-3 组 1#机耕路	112.31272518,29.11518822;112.31616566,29.09956375	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1443	13.23			
79	茅草街镇	文明村	JS-WM-353	永福 6 组 1#机耕路	112.31629783,29.11308332;112.31755510,29.10349084	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1071	9.82			
80	茅草街镇	文明村	JS-WM-354	文明村 3 组 1#机耕路	112.31069410,29.10805327;112.31423810,29.10847686	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	348	4.22			
81	茅草街镇	文明村	JS-WM-355	狗头洲 1 组 1#机耕路	112.31348775,29.09742373;112.31773430,29.09793431	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	417	4.85			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
82	茅草街镇	文明村	JS-WM-356	狗头洲2组1#机耕路	112.31399604,29.09540291;112.31783316,29.09586426	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	377	4.48			
83	茅草街镇	文明村	JS-WM-357	狗头洲3组1#机耕路	112.31541567,29.08986151;112.31812255,29.09013113	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	265	2.84			
84	茅草街镇	文明村	JS-WM-358	狗头洲6组1#机耕路	112.31735950,29.08200582;112.31781496,29.07810566	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	436	6.86			
85	茅草街镇	文明村	JS-WM-359	狗头洲5组1#机耕路	112.31520262,29.08518201;112.31743189,29.08545218	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	219	2.42			
86	茅草街镇	文明村	JS-WM-360	狗头洲5组2#机耕路	112.31563624,29.08319986;112.31808168,29.08350855	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	241	2.62			
87	茅草街镇	新城村	JS-XC-361	新城村1组1#机耕路	112.25717220,29.16610785;112.25872934,29.16466583	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	220	2.02			
88	茅草街镇	新城村	JS-XC-362	新城村2组1#机耕路	112.25883503,29.16465952;112.26515121,29.15825508	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	940	9.23			
89	茅草街镇	新城村	JS-XC-363	新城村2组2#机耕路	112.25824112,29.16224348;112.26007783,29.16340334	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	220	2.43			
90	茅草街镇	新城村	JS-XC-364	新城村5组1#机耕路	112.27363922,29.14498695;112.27699453,29.14150055	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	507	6.29			
91	茅草街镇	新尚村	JS-XS-365	新尚村4组1#机耕路	112.32615799,29.08446793;112.32797652,29.08254584	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	277	2.95			
92	茅草街镇	新尚村	JS-XS-366	新尚村4组2#机耕路	112.32505657,29.08161106;112.32732754,29.08327977	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	288	3.66			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
93	茅草街镇	新尚村	JS-XS-367	新尚村 3 组 1#机耕路	112.32551459,29.08741292;112.32970657,29.09055417	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	545	8.48			
94	茅草街镇	友谊村	JS-YY-368	友谊村 1 组 1#机耕路	112.27368883,29.13301582;112.27066218,29.13668505	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	503	5.84			
95	茅草街镇	友谊村	JS-YY-369	友谊村 1 组 2#机耕路	112.27516403,29.13412275;112.27222774,29.13783175	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	503	5.64			
96	茅草街镇	友谊村	JS-YY-370	友谊村 5 组 1#机耕路	112.28038727,29.13797503;112.27705409,29.14143714	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	503	5.09			
97	茅草街镇	友谊村	JS-YY-371	友谊村 5 组 2#机耕路	112.27830438,29.14235952;112.28176965,29.13899974	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	503	5.09			
98	茅草街镇	友谊村	JS-YY-372	友谊村 8 组 1#机耕路	112.28387791,29.14055660;112.28027229,29.14338238	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	534	5.33			
99	茅草街镇	友谊村	JS-YY-373	友谊村 8 组 2#机耕路	112.28097899,29.14441405;112.28433086,29.14089657	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	509	4.53			
100	茅草街镇	友谊村	JS-YY-374	友谊村 9 组 1#机耕路	112.28564794,29.14186613;112.28228470,29.14537338	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	509	4.53			
101	茅草街镇	友谊村	JS-YY-375	友谊村 9 组 2#机耕路	112.28645258,29.14246524;112.28313530,29.14592468	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	502	5.09			
102	茅草街镇	友谊村	JS-YY-376	友谊村 9 组 3#机耕路	112.28723239,29.14303564;112.28391106,29.14650791	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	503	5.09			
103	茅草街镇	友谊村	JS-YY-377	友谊村 10 组 1#机耕路	112.28676072,29.14264939;112.29012533,29.13906481	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	515	6.57			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
104	茅草街镇	友谊村	JS-YY-378	友谊村10组2#机耕路	112.28568160,29.14184892;112.28909618,29.13830030	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	516	5.96			
105	茅草街镇	友谊村	JS-YY-379	友谊村7组1#机耕路	112.28482701,29.14121531;112.28836063,29.13775538	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	527	5.28			
106	茅草街镇	友谊村	JS-YY-380	友谊村7组2#机耕路	112.28361332,29.14032043;112.28683285,29.13736131	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	454	4.72			
107	茅草街镇	友谊村	JS-YY-381	友谊村6组1#机耕路	112.28532118,29.13551148;112.28193172,29.13900871	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	510	5.91			
108	茅草街镇	友谊村	JS-YY-382	友谊村6组2#机耕路	112.28044428,29.13790749;112.28384898,29.13442246	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	511	5.91			
109	茅草街镇	友谊村	JS-YY-383	友谊村3组1#机耕路	112.27865905,29.13653951;112.28195585,29.13299890	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	508	5.89			
110	茅草街镇	友谊村	JS-YY-384	友谊村3组2#机耕路	112.27725238,29.13551081;112.28051429,29.13193433	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	509	5.90			
111	茅草街镇	友谊村	JS-YY-385	友谊村11组1#机耕路	112.29184039,29.13789300;112.29010239,29.13667183	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	220	2.63			
112	茅草街镇	友谊村	JS-YY-386	友谊村11组2#机耕路	112.28957797,29.13556792;112.28800531,29.13709024	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	228	2.91			
113	茅草街镇	友谊村	JS-YY-387	友谊村11组3#机耕路	112.28858332,29.13464452;112.28682613,29.13622052	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	245	2.66			
114	茅草街镇	友谊村	JS-YY-388	友谊村11组4#机耕路	112.28642408,29.13591394;112.29048847,29.13170957	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	612	6.43			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
115	茅草街镇	友谊村	JS-YY-389	友谊村12组1#机耕路	112.28664821,29.1333568;112.28532100,29.13470730	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	200	1.95			
116	茅草街镇	友谊村	JS-YY-390	友谊村12组2#机耕路	112.28557299,29.13256518;112.28427300,29.13391994	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	197	1.92			
117	茅草街镇	友谊村	JS-YY-391	友谊村15组1#机耕路	112.28552945,29.13240621;112.28816246,29.13174956	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	326	3.12			
118	茅草街镇	友谊村	JS-YY-392	友谊村15组2#机耕路	112.28671806,29.13325464;112.28864247,29.13112077	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	332	3.17			
119	茅草街镇	友谊村	JS-YY-393	友谊村11组5#机耕路	112.28853005,29.13460850;112.29161627,29.13248539	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	382	4.73			
120	茅草街镇	友谊村	JS-YY-394	友谊村 11~25 组机耕路	112.28890113,29.13776527;112.29539733,29.13028525	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	1051	11.28			
121	茅草街镇	友谊村	JS-YY-395	友谊村25组1#机耕路	112.29490229,29.13272920;112.29210081,29.13079313	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	348	4.01			
122	茅草街镇	友谊村	JS-YY-396	友谊村25组2#机耕路	112.29183033,29.13253808;112.29372351,29.13055437	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	287	3.45			
123	茅草街镇	友谊村	JS-YY-397	友谊村17组1#机耕路	112.28738504,29.12980216;112.28808867,29.12682730	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	338	3.83			
124	茅草街镇	友谊村	JS-YY-398	友谊村17组2#机耕路	112.28911199,29.12699252;112.28821683,29.13006003	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	353	3.94			
125	茅草街镇	友谊村	JS-YY-399	友谊村18组1#机耕路	112.28977535,29.12895018;112.29283137,29.12947244	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	304	3.61			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
126	茅草街镇	友谊村	JS-YY-400	友谊村18组2#机耕路	112.28998275,29.12803148;112.29415758,29.12872161	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	414	5.03			
127	茅草街镇	友谊村	JS-YY-401	友谊村19组1#机耕路	112.29423985,29.12660436;112.29667777,29.12699418	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	242	3.04			
128	茅草街镇	友谊村	JS-YY-402	友谊村19组2#机耕路	112.29450706,29.12544576;112.29805113,29.12604172	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	352	4.25			
129	茅草街镇	友谊村	JS-YY-403	友谊村19组3#机耕路	112.29475688,29.12423469;112.29916596,29.12489869	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	436	4.41			
130	茅草街镇	友谊村	JS-YY-404	友谊村33组1#机耕路	112.29477344,29.11833580;112.29376208,29.12281850	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	507	5.13			
131	茅草街镇	友谊村	JS-YY-405	友谊村33组2#机耕路	112.29524734,29.12098808;112.29321752,29.12069986	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	201	2.36			
132	茅草街镇	友谊村	JS-YY-406	友谊村33组3#机耕路	112.29366584,29.11813586;112.29283167,29.12290651	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	536	5.35			
133	茅草街镇	友谊村	JS-YY-407	友谊村13组1#机耕路	112.28212110,29.13232000;112.28344558,29.13093074	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	201	2.25			
134	茅草街镇	友谊村	JS-YY-408	友谊村15组1#机耕路	112.28424913,29.12992524;112.28360891,29.13069139	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	106	1.38			
135	茅草街镇	友谊村	JS-YY-409	友谊村13组2#机耕路	112.28105882,29.13151148;112.28243065,29.13028261	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	191	2.16			
136	茅草街镇	友谊村	JS-YY-410	友谊村13组3#机耕路	112.28450759,29.13177784;112.27821892,29.12725028	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	792	7.26			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
137	茅草街镇	友谊村	JS-YY-411	友谊村13组4#机耕路	112.27907309,29.12786528;112.27812617,29.12927729	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	182	2.08			
138	茅草街镇	友谊村	JS-YY-412	友谊村13组5#机耕路	112.27821892,29.12725028;112.27722234,29.12857368	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	176	2.02			
139	茅草街镇	友谊村	JS-YY-413	友谊村14组1#机耕路	112.27828075,29.12719994;112.27954674,29.12545643	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	230	2.93			
140	茅草街镇	友谊村	JS-YY-414	友谊村14组2#机耕路	112.27907278,29.12776626;112.28052650,29.12561503	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	278	3.37			
141	茅草街镇	友谊村	JS-YY-415	友谊村23组1#机耕路	112.27953320,29.12267343;112.28063489,29.12559903	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	481	5.03			
142	茅草街镇	友谊村	JS-YY-416	友谊村23组2#机耕路	112.27957429,29.12537302;112.28243569,29.12134327	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	528	6.28			
143	茅草街镇	友谊村	JS-YY-417	友谊村35组1#机耕路	112.28220310,29.12004623;112.28704913,29.12102243	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	485	5.57			
144	茅草街镇	友谊村	JS-YY-418	友谊村35组2#机耕路	112.28309545,29.11883114;112.28740147,29.11970504	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	431	4.95			
145	茅草街镇	友谊村	JS-YY-419	友谊村2组1#机耕路	112.27515820,29.13399958;112.27750643,29.13012901	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	548	6.25			
146	茅草街镇	友谊村	JS-YY-420	友谊村2组2#机耕路	112.27750643,29.13012901;112.27385505,29.13302552	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	594	6.68			
147	茅草街镇	长春村	JS-CC-421	长春10组3#机耕路	112.33905310,29.08804895;112.34127507,29.08959924	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	276	2.53			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
148	茅草街镇	长春村	JS-CC-422	长春 9 组 3#机耕路	112.34391807,29.08682432;112.34161808,29.08524518	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	284	2.60			
149	茅草街镇	长春村	JS-CC-423	长春 8 组 1#田机耕路	112.33478066,29.08733725;112.33734235,29.08458659	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	394	4.43			
150	茅草街镇	长春村	JS-CC-424	长春 8 组 2#机耕路	112.33639040,29.08850634;112.33875491,29.08562283	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	395	4.44			
151	茅草街镇	长春村	JS-CC-425	长春 10 组 1#机耕路	112.34102817,29.08726382;112.33844609,29.08999813	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	394	4.43			
152	茅草街镇	长春村	JS-CC-426	长春 10 组 2#机耕路	112.33993190,29.09107640;112.34251512,29.08832213	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	396	4.45			
153	茅草街镇	长春村	JS-CC-427	长春 3 组 1#机耕路	112.33274260,29.07671856;112.32972972,29.07897224	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	458	4.81			
154	茅草街镇	长春村	JS-CC-428	长春 3 组 2#机耕路	112.33149444,29.08017166;112.33356679,29.07726966	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	380	4.51			
155	茅草街镇	长春村	JS-CC-429	长春 6 组 1#机耕路	112.33617970,29.07917743;112.33363038,29.08177939	3.0m 宽泥结石路面 (单路肩)	m	391	8.14			
156	茅草街镇	长春村	JS-CC-430	长春 6 组 2#机耕路	112.33706084,29.07979949;112.33455280,29.08244339	3.0m 宽泥结石路面 (单路肩)	m	381	12.81			
157	茅草街镇	长春村	JS-CC-431	长春 1 组 1#机耕路	112.34005145,29.08191319;112.33749513,29.08455547	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	384	4.34			
158	茅草街镇	长春村	JS-CC-432	长春 1 组 2#机耕路	112.34100947,29.08285151;112.33867872,29.08540182	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	363	4.15			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
159	茅草街镇	长春村	JS-CC-433	长春 9 组 1#机耕路	112.34111065,29.08717836;112.34384489,29.08463206	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	413	4.61			
160	茅草街镇	长春村	JS-CC-434	长春 9 组 2#机耕路	112.34258912,29.08824392;112.34511594,29.08554899	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	387	4.37			
161	茅草街镇	长春村	JS-CC-435	长春 14 组 1#机耕路	112.33213719,29.07556328;112.33437920,29.07412949	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	351	4.04			
162	茅草街镇	长春村	JS-CC-436	长春 14 组 2#机耕路	112.33402779,29.07742094;112.33581397,29.07513109	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	308	3.64			
163	茅草街镇	长春村	JS-CC-437	长春 15 组 1#机耕路	112.33629308,29.07903725;112.33825156,29.07683617	3.0m 宽泥结石路面 (单路肩)	m	310	6.30			
164	茅草街镇	长春村	JS-CC-438	长春 15 组 2#机耕路	112.33794541,29.08021194;112.33990379,29.07801094	3.0m 宽泥结石路面 (单路肩)	m	310	6.30			
165	茅草街镇	长春村	JS-CC-439	长春 19 组 1#机耕路	112.34380959,29.08440373;112.34581952,29.08221839	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	312	3.68			
166	茅草街镇	长春村	JS-CC-440	长春 19 组 2#机耕路	112.34525684,29.08544119;112.34716257,29.08317661	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	312	3.68			
167	茅草街镇	长春村	JS-CC-441	长春 6 组 3#机耕路	112.33824285,29.08062815;112.33574180,29.08329519	3.0m 宽泥结石路面 (单路肩)	m	383	9.89			
168	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-442	上洲 8 组 1#机耕路	112.27045361,29.35627779;112.27053118,29.35207347	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	466	5.09			
169	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-443	上洲 8 组 2#机耕路	112.27276634,29.35612344;112.27283767,29.35205851	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	451	4.96			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
170	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-444	上洲 9 组 1#机耕路	112.27524666,29.35612115;112.27532325,29.35203808	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	453	4.97			
171	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-445	上洲 9 组 2#机耕路	112.27771230,29.35643430;112.27778402,29.35201562	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	490	5.31			
172	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-446	上洲 14 组#机耕路	112.27885000,29.35483762;112.28152047,29.35484177	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	259	2.99			
173	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-447	上洲 13 组#机耕路	112.27887751,29.35303572;112.28376550,29.35304395	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	475	5.18			
174	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-448	上洲 12 组#机耕路	112.27889564,29.35086509;112.28377654,29.35082460	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	474	5.17			
175	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-449	上洲 11 组#机耕路	112.27895946,29.34870019;112.28375583,29.34867390	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	466	5.09			
176	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-450	大坝 9、10 组#机耕路	112.27554470,29.33663181;112.28387976,29.33667982	2.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	810	7.86			
177	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-451	大坝 8 组 1#机耕路	112.27051689,29.33643646;112.27056492,29.33258159	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	428	4.54			
178	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-452	大坝 6、7 组 1#机耕路	112.26656629,29.33635542;112.26664591,29.33258614	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	418	4.45			
179	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-453	大坝 6、7 组 2#机耕路	112.26454663,29.33449934;112.26457952,29.33272139	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	197	2.01			
180	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-454	大坝 6、7 组 3#机耕路	112.26043816,29.33352747;112.26454645,29.33452550	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	439	4.64			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
181	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-455	建新 11 组#机耕路	112.26535415,29.33184993;112.26537099,29.32790007	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	438	4.84			
182	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-456	建新 1 组 1#机耕路	112.26803013,29.33185867;112.26804686,29.32790880	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	438	4.84			
183	麻河口镇	上洲村	JS-SZ-457	上洲 4 组#机耕路	112.27404300,29.34307576;112.26947070,29.34305381	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	444	4.89			
184	麻河口镇	向阳村	JS-XY-458	千红 9 组 1#机耕路	112.28387626,29.39227746;112.28386524,29.39479001	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	280	2.57			
185	麻河口镇	向阳村	JS-XY-459	千红 9 组 2#机耕路	112.28491120,29.39475977;112.28493566,29.39106110	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	410	4.99			
186	麻河口镇	向阳村	JS-XY-460	千红 9 组 3#机耕路	112.28692977,29.39476156;112.28695410,29.39107171	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	410	4.99			
187	麻河口镇	向阳村	JS-XY-461	千红 10 组 1#机耕路	112.28881390,29.39473213;112.28895925,29.39108173	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	410	4.99			
188	麻河口镇	向阳村	JS-XY-462	千红 10 组 2#机耕路	112.29076157,29.39476433;112.29090552,29.39107968	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	410	4.99			
189	麻河口镇	向阳村	JS-XY-463	千红 11 组 1#机耕路	112.29354165,29.39477344;112.29363986,29.39076793	3.5m 宽泥结石路面厚 100mm	m	445	5.90			
190	麻河口镇	向阳村	JS-XY-464	向阳 2 组 1#机耕路	112.30040227,29.37169137;112.30045174,29.37752292	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	646	7.15			
191	麻河口镇	向阳村	JS-XY-465	向阳 2 组 2#机耕路	112.30216947,29.37751253;112.30215261,29.37286146	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	515	5.54			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
192	麻河口镇	向阳村	JS-XY-466	向阳 11、12 组 1# 机耕路	112.30039250,29.37 162116;112.300368 85,29.36636514	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	582	7.79			
193	麻河口镇	向阳村	JS-XY-467	向阳 11、12 组 2# 机耕路	112.30220522,29.37 160962;112.302183 36,29.36602723	3.0m 宽泥结石路面厚 100mm	m	618	8.12			
二			硬化路				m	32556	1473.16			
1	浪拔湖镇	东美垸村	JH-DMY-027	东美垸 1#硬化路	112.31022741,29.40 550660;112.314522 48,29.40594206	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	420	16.12			
2	浪拔湖镇	东美垸村	JH-DMY-028	东美垸 2#硬化路	112.31284325,29.40 208209;112.312385 65,29.40573157	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	408	16.10			
3	浪拔湖镇	东美垸村	JH-DMY-029	东美垸 3#硬化路	112.31475055,29.40 227056;112.310472 99,29.40184783	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm 现状 砼路宽 1.8m, 全段需拆除重建。	m	418	19.74			
4	浪拔湖镇	东美垸村	JH-DMY-030	东美垸 4#硬化路	112.31475055,29.40 227056;112.318524 36,29.40263447	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	369	17.30			
5	浪拔湖镇	东美垸村	JH-DMY-031	东美垸 5#硬化路	112.31707663,29.39 317004;112.308916 92,29.39200059	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm 现状 砼路宽 2.2m, 全段需拆除重建。	m	843	41.14			
6	浪拔湖镇	红星村	JH-HX-032	红星 2 组 1#硬化路	112.35930122,29.43 866049;112.359771 90,29.43557541	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	345	21.58			
7	浪拔湖镇	红星村	JH-HX-033	红星 3 组 1#硬化路	112.36494940,29.43 611808;112.365459 59,29.43264468	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	390	28.77			
8	浪拔湖镇	红星村	JH-HX-034	朝晖 7 组 1#硬化路	112.36283180,29.41 446477;112.368091 69,29.41508772	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	555	35.17			
9	浪拔湖镇	红星村	JH-HX-035	朝晖 9 组 1#硬化路	112.36726856,29.40 966985;112.364739 51,29.40901500	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	365	14.15			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
10	浪拔湖镇	红星村	JH-HX-036	朝晖 1 组 1#硬化路	112.37038974,29.40728745;112.37461233,29.40735455	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	790	38.53			
11	浪拔湖镇	红星村	JH-HX-037	朝晖 11、12 组 1# 灌渠#硬化路	112.36173392,29.42142368;112.36276573,29.41447450	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	770	28.34			
12	浪拔湖镇	南安村	JH-NA-038	南安村 1#硬化路	112.29878503,29.42714947;112.29713154,29.42697577	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	162	7.19			
13	浪拔湖镇	南安村	JH-NA-039	南安村 2#硬化路	112.28926504,29.42228913;112.29053691,29.42242399	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	124	5.56			
14	浪拔湖镇	南安村	JH-NA-040	南安村 3#硬化路	112.29798929,29.41162506;112.29851477,29.40802565	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	403	17.51			
15	浪拔湖镇	南红村	JH-NH-041	南红村 1#硬化路	112.31070807,29.46592459;112.30626547,29.46547645	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	434	19.65			
16	浪拔湖镇	南红村	JH-NH-042	南红村18组1#硬化路	112.30863315,29.46157643;112.31055084,29.46178452	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	608	26.90			
17	浪拔湖镇	南红村	JH-NH-043	南红村24组1#硬化路	112.31073565,29.45361310;112.31211388,29.45375223	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	135	5.78			
18	浪拔湖镇	荣福村	JH-RF-044	荣福村 1#硬化路	112.35197550,29.42761890;112.34994189,29.44147248	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1563	78.87			
19	浪拔湖镇	施家渡村	JH-SJD-045	施家渡村 1#硬化路	112.32464120,29.39914748;112.32336313,29.39899325	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	800	39.35			
20	浪拔湖镇	太阳山村	JH-TYS-046	沙湾 10 组硬化路	112.33908917,29.38971208;112.33781746,29.38817052	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	515	26.32			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
21	浪拔湖镇	太阳山村	JH-TYS-047	浪拔湖 1 组硬化路	112.34780067,29.40529026;112.35581230,29.40436881	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm (拆除原有 2.5m 宽砼路)	m	846	46.78			
22	浪拔湖镇	泰来村	JH-TL-048	泰来村 1 组硬化路	112.32659996,29.42581481;112.32724080,29.42593369	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm 现状砼路宽 2m, 全段需拆除重建。	m	64	2.94			
23	浪拔湖镇	兴桥村	JH-XQ-049	兴桥村 10 组硬化路	112.35332513,29.37658183;112.35608205,29.37543270	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm 现状砼路宽 2m, 全段需拆除重建。	m	313	15.25			
24	浪拔湖镇	兴桥村	JH-XQ-050	兴桥村 26~30 组硬化路	112.38034047,29.40137688;112.39248813,29.39102886	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm 现状长 290m 宽 2.2m 砼路需拆除重建。	m	1647	78.96			
25	浪拔湖镇	新口村	JH-XK-051	新口村#硬化路	112.29755131,29.47265522;112.30402530,29.47296323	现状 2.5m, 拆除重建 3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	634	34.32			
26	茅草街镇	灵官洲村	JH-LGZ-052	2 组居民线硬化路	112.35095390,29.16393158;112.34823007,29.16140959	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	387	24.26			
27	茅草街镇	灵官洲村	JH-LGZ-053	12-13 组居民线硬化路	112.36772223,29.15738341;112.37265646,29.15479795	3.5mC30 砼路面厚 200mm	m	837	45.08			
28	茅草街镇	三宁河村	JH-SNH-054	三宁河 24、25 组 1#硬化路	112.30952653,29.09878461;112.30391196,29.10618283	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm, 现状路宽 2.2m, 670m 段需拆除重建。	m	1000	55.45			
29	茅草街镇	三宁河村	JH-SNH-055	三宁河村 1#硬化路	112.30840445,29.09119966;112.30860561,29.09005117	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	129	5.52			
30	茅草街镇	三宁河村	JH-SNH-056	三宁河村 2#硬化路	112.30882823,29.08912065;112.30873168,29.08992226	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	89	3.81			
31	茅草街镇	三宁河村	JH-SNH-057	三宁河村 3#硬化路	112.30910253,29.08014630;112.31329247,29.08071698	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm。	m	414	17.73			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
32	茅草街镇	文明村	JH-WM-058	富春 7 组 1#硬化路	112.30992020,29.13132062;112.31150745,29.13127745	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	170	7.53			
33	茅草街镇	文明村	JH-WM-059	东红 1 组 1#硬化路	112.31393974,29.12671110;112.31701196,29.12696415	加宽 1 米	m	300	5.50			
34	茅草街镇	文明村	JH-WM-060	均志 1 组 1#硬化路	112.30116079,29.12567871;112.30476356,29.11951988	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	768	33.39			
35	茅草街镇	文明村	JH-WM-061	狗头 2 组 1#硬化路	112.31620188,29.09440315;112.31852002,29.09469362	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	228	10.01			
36	茅草街镇	文明村	JH-WM-062	富春 7 组 2#硬化路	112.31185449,29.13410839; 112.31185449,29.13410839	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	318	13.87			
37	茅草街镇	新城村	JH-XC-063	新城村 1#硬化路	112.25145624,29.16884786;112.25221770,29.16989983	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	158	7.01			
38	茅草街镇	新城村	JH-XC-064	新城村 2#硬化路	112.25272715,29.16621503;112.25151821,29.16531688	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	154	6.84			
39	茅草街镇	新城村	JH-XC-065	新城村 2 组 1#硬化路	112.25819174,29.15920953;112.26158961,29.16179527	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	438	19.01			
40	茅草街镇	新城村	JH-XC-066	新城村 7 组 1#硬化路	112.26050556,29.15708968;112.26136923,29.15622770	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	127	5.69			
41	茅草街镇	新城村	JH-XC-067	新城村 7 组 2#硬化路	112.25607118,29.15155427;112.26738414,29.15981997	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1434	62.16			
42	茅草街镇	新城村	JH-XC-068	新城村 7 组 3#硬化路	112.25739382,29.15263133;112.25821515,29.15324503	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	105	4.74			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
43	茅草街镇	新城村	JH-XC-069	新城村 7 组 4#硬化路	112.25784623,29.15285277;112.25826646,29.15200598	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	104	4.70			
44	茅草街镇	新城村	JH-XC-070	新城村 7 组 5#硬化路	112.27231398,29.15642680;112.26733714,29.15992387	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	620	31.14			
45	茅草街镇	新城村	JH-XC-071	新城村 3-6 组 1#硬化路	112.26664927,29.13990455;112.28072571,29.15033346	加宽 1 米	m	1793	29.57			
46	茅草街镇	友谊村	JH-YY-072	友谊村 15 组 1#硬化路	112.28243984,29.13019648;112.28334603,29.12962857	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	113	4.84			
47	茅草街镇	友谊村	JH-YY-073	友谊村 15 组 2#硬化路	112.28443653,29.13163434;112.28101782,29.12917240	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	431	19.32			
48	茅草街镇	友谊村	JH-YY-074	友谊村 17~18 组硬化路	112.29539378,29.12800478;112.28605644,29.12649982	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	925	40.93			
49	茅草街镇	友谊村	JH-YY-075	友谊村 19 组 1#硬化路	112.29425755,29.12652369;112.29399520,29.12771929	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	135	8.33			
50	茅草街镇	友谊村	JH-YY-076	友谊村 19 组 2#硬化路	112.29395649,29.12693284;112.29378820,29.12768509	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	85	6.19			
51	茅草街镇	友谊村	JH-YY-077	友谊村 34 组 1#硬化路	112.28706487,29.12197309;112.28917917,29.12231803	3.0m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	210	8.99			
52	茅草街镇	上洲村	JH-SZ-078	上洲村 1#硬化路	112.26355759,29.35650216;112.26396849,29.34907627	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	856	37.16			
53	茅草街镇	上洲村	JH-SZ-079	上洲村 2#硬化路	112.26474881,29.35649667;112.28371704,29.35644849	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1843	92.82			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
54	茅草街镇	上洲村	JH-SZ-080	上洲村 3#硬化路	112.27871880,29.35645131;112.27894327,29.34737585	2.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	1007	36.58			
55	茅草街镇	上洲村	JH-SZ-081	上洲村 4#硬化路	112.26946992,29.33223032;112.26955692,29.32387998	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	926	40.16			
56	茅草街镇	上洲村	JH-SZ-082	上洲村 5#硬化路	112.26549447,29.34150223;112.26642787,29.34149756	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	91	3.90			
57	茅草街镇	上洲村	JH-SZ-083	上洲村 6#硬化路	112.27029543,29.35206018;112.27384841,29.35203687	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	345	15.02			
58	茅草街镇	上洲村	JH-SZ-084	上洲村 7#硬化路	112.27427244,29.35204739;112.27882177,29.35201759	3m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	442	19.18			
59	茅草街镇	上洲村	JH-SZ-085	上洲 1 组#硬化路	112.27427244,29.35204739;112.27882177,29.35201759	加宽 1mC30 砼路面厚 200mm, 原路面 2m 宽	m	610	11.67			
60	茅草街镇	西口村	JH-XK-086	西口村 1#硬化路	112.26353911,29.32750493;112.26354187,29.32221063	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	592	29.74			
61	茅草街镇	西口村	JH-XK-087	西口村 2#硬化路	112.26065090,29.33653694;112.26365285,29.33664467	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	297	15.05			
62	茅草街镇	西口村	JH-XK-088	西口村 3#硬化路	112.26201687,29.33655267;112.26247666,29.33761931	3.5m 宽 C30 砼路面厚 200mm	m	154	7.92			
第四部分			农田防护与生态环境保护工程									
一			农田林网工程				m	67767	320.42			
1	浪拔湖镇	陈家岭村	LW-CJL-028	LW-CJL-028 (陈家岭村 QG-CJL-072 单排)		紫玉兰 (胸径φ6~8cm) 139 株+楨楠 (胸径φ6~8cm) 139 株	m	1386	6.78			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
2	浪拔湖镇	陈家岭村	LW-CJL-029	LW-CJL-029 (陈家岭村 QG-CJL-073 单排)		紫玉兰 (胸径φ6~8cm) 105 株+桢楠 (胸径φ6~8cm) 105 株	m	1051	5.12			
3	浪拔湖镇	陈家岭村	LW-CJL-030	LW-CJL-030 (陈家岭村 QG-CJL-074 单排)		紫玉兰 (胸径φ6~8cm) 308 株+桢楠 (胸径φ6~8cm) 308 株	m	3083	15.01			
4	浪拔湖镇	陈家岭村	LW-CJL-031	LW-CJL-031 (陈家岭村 QG-CJL-075 单排)		紫玉兰 (胸径φ6~8cm) 21 株+桢楠 (胸径φ6~8cm) 21 株	m	207	1.02			
5	浪拔湖镇	东美垸村	LW-DMY-032	LW-DMY-032 (东美垸村 QG-DMY-077)		乐川含笑φ6~8cm (双排) 152 株+红花玉兰φ6~8cm (双排) 152 株+山茶φ80-100cm (双排) 152 株	m	1141	8.86			
6	浪拔湖镇	东美垸村	LW-DMY-033	LW-DMY-033 (东美垸村 QG-DMY-079)		乐川含笑φ6~8cm (双排) 91 株+红花玉兰φ6~8cm (双排) 91 株+山茶φ80-100cm (双排) 91 株	m	680	5.31			
7	浪拔湖镇	红星村	LW-HX-034	LW-HX-034 (QG-HX-080-红星村 1 组、3 组 1#灌渠双排)		香樟 胸径φ6~8cm498 株	m	1245	10.17			
8	浪拔湖镇	红星村	LW-HX-035	LW-HX-035 (QG-HX-081-红星村 5 组 1#灌渠双排)		香樟 胸径φ6~8cm168 株	m	420	3.43			
9	浪拔湖镇	红星村	LW-HX-036	LW-HX-036 (QG-HX-082-红星村 12 组 1#灌渠双排)		香樟 胸径φ6~8cm198 株	m	495	4.05			
10	浪拔湖镇	红星村	LW-HX-037	LW-HX-037 (QG-HX-083-朝晖 11、12 组 1#灌渠单排)		香樟 胸径φ6~8cm78 株+山茶冠径φ80-100cm78 株	m	780	2.56			
11	浪拔湖镇	红星村	LW-HX-038	LW-HX-038 (QG-HX-084-朝晖 4 组、7 组 1#灌渠单排)		香樟 胸径φ6~8cm103 株+山茶冠径φ80-100cm103 株	m	1025	3.38			
12	浪拔湖镇	红星村	LW-HX-039	LW-HX-039 (QG-HX-085-朝晖 14 组 1#灌渠单排)		香樟 胸径φ6~8cm99 株	m	495	2.02			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
13	浪拔湖镇	红堰湖村	LW-HYH-040	LW-HYH-040(红堰湖村 QG-HYH-087) U120+1.5 现浇底板		榉树φ6~8cm (单排) 129 株+山茶φ80-100cm (单排) 129 株	m	1291	6.63			
14	浪拔湖镇	红堰湖村	LW-HYH-041	LW-HYH-041(红堰湖村 QG-HYH-087) U100		榉树φ6~8cm (单排) 29 株+山茶φ80-100cm (单排) 29 株	m	288	1.49			
15	浪拔湖镇	牧鹿湖村	LW-MLH-042	LW-MLH-042 (牧鹿湖村 QG-MLH-091 单排)		桢楠胸径φ6~8cm80 株+紫玉兰胸径φ6~8cm80 株	m	800	3.90			
16	浪拔湖镇	牧鹿湖村	LW-MLH-043	LW-MLH-043 (牧鹿湖村 QG-MLH-092 单排)		桢楠胸径φ6~8cm97 株+紫玉兰胸径φ6~8cm97 株	m	970	4.73			
17	浪拔湖镇	牧鹿湖村	LW-MLH-044	LW-MLH-044 (牧鹿湖村 QG-MLH-093 单排)		桢楠胸径φ6~8cm22 株+紫玉兰胸径φ6~8cm22 株	m	220	1.07			
18	浪拔湖镇	牧鹿湖村	LW-MLH-045	LW-MLH-045 (牧鹿湖村 QG-MLH-094 单排)		山茶冠径φ80-100cm87 株	m	871	1.07			
19	浪拔湖镇	牧鹿湖村	LW-MLH-046	LW-MLH-046 (牧鹿湖村 QG-MLH-095 单排)		红花玉兰胸径φ6~8cm110 株+山茶冠径φ80-100cm110 株	m	1106	4.17			
20	浪拔湖镇	南安村	LW-NA-047	LW-NA-047 (南安村 QG-NA-101 单排)		娜塔莉 (美国红橡树) 胸径φ6~8cm89 株+红花玉兰 胸径φ6~8cm89 株	m	890	5.92			
21	浪拔湖镇	南安村	LW-NA-048	LW-NA-048 (南安村 QG-NA-105 单排)		银杏 胸径φ6~8cm75 株+乐川含笑 胸径φ6~8cm75 株	m	752	2.43			
22	浪拔湖镇	南安村	LW-NA-049	LW-NA-049 (南安村 QG-NA-107 单排)		娜塔莉 (美国红橡树) 胸径φ6~8cm206 株	m	1030	8.49			
23	浪拔湖镇	南红村	LW-NH-050	LW-NH-050 (南红村 QG-NH-115 单排)		山茶 (冠径φ80-100cm) 146 株+银杏 (胸径φ6~8cm) 146 株	m	1460	3.51			
24	浪拔湖镇	南红村	LW-NH-051	LW-NH-051 (南红村 QG-NH-116 单排)		山茶 (冠径φ80-100cm) 97 株+银杏 (胸径φ6~8cm) 97 株	m	965	2.33			
25	浪拔湖镇	南红村	LW-NH-052	LW-NH-052 (南红村 QG-NH-117 单排)		山茶 (冠径φ80-100cm) 86 株+银杏 (胸径φ6~8cm) 86 株	m	862	2.07			
26	浪拔湖镇	南红村	LW-NH-053	LW-NH-053 (南红村 QG-NH-118 单排)		山茶 (冠径φ80-100cm) 122 株+银杏 (胸径φ6~8cm) 122 株	m	1222	2.93			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
27	浪拔湖镇	南红村	LW-NH-054	LW-NH-054 (南红村 QG-NH-119 单排)		山茶 (冠径φ80-100cm) 182 株+银杏 (胸径φ6~8cm) 182 株	m	1816	4.37			
28	浪拔湖镇	南红村	LW-NH-055	LW-NH-055 (南红村 QG-NH-120 单排)		山茶 (冠径φ80-100cm) 45 株+银杏 (胸径φ6~8cm) 45 株	m	447	1.08			
29	浪拔湖镇	南红村	LW-NH-056	LW-NH-056 (南红村 QG-NH-121 单排)		山茶 (冠径φ80-100cm) 94 株+银杏 (胸径φ6~8cm) 94 株	m	942	2.26			
30	浪拔湖镇	南红村	LW-NH-057	LW-NH-057 (南红村 QG-NH-122 单排)		山茶 (冠径φ80-100cm) 148 株+银杏 (胸径φ6~8cm) 148 株	m	1476	3.56			
31	浪拔湖镇	荣福村	LW-RF-058	LW-RF-058 (荣福村 QG-RF-124 单排)		香樟 胸径φ6~8cm71 株	m	354	1.45			
32	浪拔湖镇	荣福村	LW-RF-059	LW-RF-059 (荣福村 QG-RF-127 双排)		香樟 胸径φ6~8cm116 株	m	291	2.37			
33	浪拔湖镇	太阳山村	LW-TYS-060	LW-TYS-060 (太阳山村 QG-TYS-134)		娜塔莉 (美国红橡树) 胸径φ6~8cm92 株+山茶 冠径φ80-100cm92 株	m	922	4.93			
34	浪拔湖镇	太阳山村	LW-TYS-061	LW-TYS-061 (太阳山村 QG-TYS-140)		娜塔莉 (美国红橡树) 胸径φ6~8cm148 株+山茶 冠径φ80-100cm148 株	m	1484	7.93			
35	浪拔湖镇	泰来村	LW-TL-062	LW-TL-062 (浪拔湖镇泰来村 QG-TL-142)		桢楠φ6~8cm (双排) 234 株+娜塔莉φ6~8cm (双排) 234 株	m	1169	15.50			
36	浪拔湖镇	泰来村	LW-TL-063	LW-TL-063 (浪拔湖镇泰来村 QG-TL-143)		香樟φ6~8cm (单排) 109 株	m	544	2.23			
37	浪拔湖镇	兴桥村	LW-XQ-064	LW-XQ-064 (浪拔湖镇兴桥村 QG-XQ-144)		红花玉兰φ6~8cm (双排) 130 株+景烈白兰φ6~8cm (双排) 130 株	m	650	6.54			
38	浪拔湖镇	新口村	LW-XK-065	LW-XK-065 (新口村 QG-XK-145 单排)		红花玉兰胸径φ6~8cm57 株+桢楠胸径φ6~8cm57 株	m	565	2.86			
39	浪拔湖镇	新口村	LW-XK-066	LW-XK-066 (新口村 QG-XK-146 单排)		乐川含笑胸径φ6~8cm54 株+山茶冠径φ80-100cm54 株	m	540	1.79			
40	浪拔湖镇	新口村	LW-XK-067	LW-XK-067 (新口村 QG-XK-147 单排)		乐川含笑胸径φ6~8cm60 株+山茶冠径φ80-100cm60 株	m	603	1.98			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
41	浪拔湖镇	新口村	LW-XK-068	LW-XK-068- (新口村 QG-XK-148 单排)		乐川含笑胸径φ6~8cm63 株+山茶冠径φ80-100cm63 株	m	634	2.08			
42	茅草街镇	大同村	LW-DT-069	LW-DT-069 (大同村 QG-DT-150 单排)		红花玉兰 胸径φ6~8cm135 株+娜塔莉 (美国红橡树) 胸径φ6~8cm135 株	m	1348	8.97			
43	茅草街镇	福兴村	LW-FX-070	LW-FX-070 (福兴村 QG-FX-157 单排)		银杏 胸径φ6~8cm266 株+山茶冠径φ80-100cm266 株	m	2663	6.39			
44	茅草街镇	灵官洲村	LW-LGZ-071	LW-LGZ-071 (灵官 洲村 QG-LGZ-158 单排)		桢楠 胸径φ6~8cm108 株	m	541	2.70			
45	茅草街镇	灵官洲村	LW-LGZ-072	LW-LGZ-072 (灵官 洲村 QG-LGZ-159 单排)		桢楠 胸径φ6~8cm45 株+红花 玉兰 胸径φ6~8cm45 株	m	451	2.26			
46	茅草街镇	庆丰村	LW-QF-073	LW-QF-073 (庆丰村 QG-QF-161 单排)		榉树 胸径φ6~8cm504 株	m	2518	19.69			
47	茅草街镇	庆丰村	LW-QF-074	LW-QF-074 (庆丰村 QG-QF-162 单排)		桢楠 胸径φ6~8cm86 株+山茶 冠径φ80-100cm86 株	m	864	3.21			
48	茅草街镇	三宁河村	LW-SNH-075	LW-SNH-075 (三宁 河村 QG-SNH-169 单排)		山茶 冠径φ80-100cm135 株+紫 玉兰 胸径φ6~8cm135 株	m	1348	4.87			
49	茅草街镇	三宁河村	LW-SNH-076	LW-SNH-076 (三宁 河村 QG-SNH-170 单排)		山茶 冠径φ80-100cm98 株+紫 玉兰 胸径φ6~8cm98 株	m	975	3.54			
50	茅草街镇	三宁河村	LW-SNH-077	LW-SNH-077 (三宁 河村 QG-SNH-171 单排)		山茶 冠径φ80-100cm69 株+紫 玉兰 胸径φ6~8cm69 株	m	689	2.49			
51	茅草街镇	同春村	LW-TC-078	LW-TC-078 (同春村 QG-TC-177 单排)		山茶 冠径φ80-100cm121 株+娜 塔莉 (美国红橡树) 胸径 φ6~8cm121 株	m	1211	6.48			
52	茅草街镇	文明村	LW-WM-079	LW-WM-079 (文明村 QG-WM-178 单排)		乐川含笑 胸径φ6~8cm34 株+ 山茶 冠径φ80-100cm34 株	m	345	1.12			
53	茅草街镇	文明村	LW-WM-080	LW-WM-080 (文明村 QG-WM-180 单排)		乐川含笑 胸径φ6~8cm79 株+ 山茶 冠径φ80-100cm79 株	m	788	2.61			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
54	茅草街镇	文明村	LW-WM-081	LW-WM-081 (文明村 QG-WM-181 单排)		乐川含笑 胸径φ6~8cm25 株+ 山茶 冠径φ80-100cm25 株	m	245	0.83			
55	茅草街镇	文明村	LW-WM-082	LW-WM-082 (文明村 QG-WM-182 单排)		乐川含笑 胸径φ6~8cm34 株+ 山茶 冠径φ80-100cm34 株	m	338	1.12			
56	茅草街镇	文明村	LW-WM-083	LW-WM-083 (文明村 QG-WM-183 单排)		山茶 冠径φ80-100cm30 株	m	148	0.37			
57	茅草街镇	新城村	LW-XC-084	LW-XC-084 (新城村 QG-XC-185 单排)		山茶 冠径φ80-100cm98 株+紫 玉兰 胸径φ6~8cm98 株	m	978	3.54			
58	茅草街镇	新城村	LW-XC-085	LW-XC-085 (新城村 QG-XC-186 单排)		银杏 胸径φ6~8cm127 株	m	637	1.48			
59	茅草街镇	新城村	LW-XC-086	LW-XC-086 (新城村 QG-XC-188 单排)		红枫 胸径φ6~8cm113 株+山茶 冠径φ80-100cm113 株	m	1130	6.64			
60	茅草街镇	新城村	LW-XC-087	LW-XC-087 (新城村 QG-XC-189 单排)		红枫 胸径φ6~8cm158 株+山茶 冠径φ80-100cm158 株	m	1582	9.28			
61	茅草街镇	新尚村	LW-XS-088	LW-XS-088 (新尚村 QG-XS-190 单排)		红花檵木 胸径φ6~8cm24 株+ 紫玉兰 胸径φ6~8cm24 株	m	241	0.94			
62	茅草街镇	新尚村	LW-XS-089	LW-XS-089 (新尚村 QG-XS-191 单排)		红花檵木 胸径φ6~8cm167 株+ 紫玉兰 胸径φ6~8cm167 株	m	1669	6.52			
63	茅草街镇	新尚村	LW-XS-090	LW-XS-090 (新尚村 QG-XS-192 单排)		红花檵木 胸径φ6~8cm120 株+ 紫玉兰 胸径φ6~8cm120 株	m	1200	4.68			
64	茅草街镇	长春村	LW-CC-091	LW-CC-091 (长春村 QG-CC-201 单排)		山茶 冠径φ80-100cm36 株+娜 塔莉 (美国红橡树) 胸径 φ6~8cm36 株	m	358	1.93			
65	麻河口镇	上洲村	LW-SZ-092	LW-SZ-092 (上州村 QG-SZ-202 单排)		桢楠 (胸径φ6~8cm) 96 株+紫 玉兰 (胸径φ6~8cm) 96 株	m	964	4.68			
66	麻河口镇	上洲村	LW-SZ-093	LW-SZ-093 (上州村 QG-SZ-204 单排)		桢楠 (胸径φ6~8cm) 159 株+紫 玉兰 (胸径φ6~8cm) 159 株	m	1594	7.75			
67	麻河口镇	上洲村	LW-SZ-094	LW-SZ-094 (上州村 QG-SZ-205 单排)		桢楠 (胸径φ6~8cm) 75 株+紫 玉兰 (胸径φ6~8cm) 75 株	m	747	3.66			
68	麻河口镇	上洲村	LW-SZ-095	LW-SZ-095 (上州村 QG-SZ-206 单排)		桢楠 (胸径φ6~8cm) 169 株+紫 玉兰 (胸径φ6~8cm) 169 株	m	1690	8.24			
69	麻河口镇	西口村	LW-XK-096	LW-XK-096 (西口村 QG-XK-215 单排)		桢楠 (胸径φ6~8cm) 91 株+紫 玉兰 (胸径φ6~8cm) 91 株	m	910	4.44			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统 (N, E)	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源 (万元)			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
70	麻河口镇	西口村	LW-XK-097	LW-XK-097 (西口村 QG-XK-216 单排)		桢楠 (胸径φ6~8cm) 86 株+紫玉兰 (胸径φ6~8cm) 86 株	m	856	4.19			
71	麻河口镇	向阳村	LW-XY-098	LW-XY-098 (向阳村 QG-XY-217)		香樟 胸径φ6~8cm116 株	m	577	2.37			
72	麻河口镇	向阳村	LW-XY-099	LW-XY-099 (向阳村 QG-XY-218)		香樟 胸径φ6~8cm198 株	m	990	4.05			
第五部分			农田输配电工程									
第六部分			农田地力提升工程						718.79			
一			土壤地力培肥工程				亩	27623.30	718.79			
1	浪拔湖镇	陈家岭村	TG-CJL-015	陈家岭村地力提升		播撒绿肥 950 亩。	亩	950	17.90			
2	浪拔湖镇	东美垸村	TG-DMY-016	东美垸村地力提升		播撒绿肥 540 亩。	亩	540	10.18			
3	浪拔湖镇	红星村	TG-HX-017	红星村地力提升		播撒绿肥 380 亩。	亩	380	7.16			
4	浪拔湖镇	红堰湖村	TG-HYH-018	红堰湖村地力提升		播撒绿肥 80 亩, 田块整治施有机肥 717.57 亩。	亩	797.57	23.03			
5	浪拔湖镇	牧鹿湖村	TG-MLH-019	牧鹿湖村地力提升		播撒绿肥 400 亩, 田块整治施有机肥 1514.56 亩。	亩	1914.56	52.98			
6	浪拔湖镇	南安村	TG-NA-020	南安村地力提升		播撒绿肥 620 亩。	亩	620	11.69			
7	浪拔湖镇	南红村	TG-NH-021	南红村地力提升		播撒绿肥 680 亩, 田块整治施有机肥 2217.87 亩。	亩	2897.87	79.35			
8	浪拔湖镇	荣福村	TG-RF-022	荣福村地力提升		播撒绿肥 580 亩。	亩	580	10.93			
9	浪拔湖镇	施家渡村	TG-SJD-023	施家渡村地力提升		播撒绿肥 400 亩。	亩	400	7.54			
10	浪拔湖镇	太阳山村	TG-TYS-024	太阳山村地力提升		播撒绿肥 300 亩, 田块整治施有机肥 583.37 亩。	亩	883.37	23.15			
11	浪拔湖镇	泰来村	TG-TL-025	泰来村地力提升		播撒绿肥 540 亩。	亩	540	10.18			
12	浪拔湖镇	兴桥村	TG-XQ-026	兴桥村地力提升		播撒绿肥 200 亩。	亩	200	3.77			
13	浪拔湖镇	新口村	TG-XK-027	新口村地力提升		播撒绿肥 250 亩。	亩	250	4.71			
14	茅草街镇	大同村	TG-DT-028	大同村地力提升		播撒绿肥 280 亩, 田块整治施有机肥 935.64 亩。	亩	1215.64	33.35			

序号	建设地点		明细措施名称	工程名称	2000 国家大地坐标系统（N，E）	主要建设内容	单位	任务量	造价及投资来源（万元）			备注
	所在镇	所在村							合计	中央 财政资金	地方 财政资金	
15	茅草街镇	三宁河村	TG-SNH-029	三宁河村		播撒绿肥 210 亩，田块整治施有机肥 482.51 亩。	亩	692.51	18.43			
16	茅草街镇	同春村	TG-TC-030	同春村		播撒绿肥 245 亩，田块整治施有机肥 916.11 亩。	亩	1161.11	32.10			
17	茅草街镇	文明村	TG-WM-031	文明村地力提升		播撒绿肥 340 亩，田块整治施有机肥 1724.13 亩。	亩	2064.13	58.13			
18	茅草街镇	新城村	TG-XC-032	新城村地力提升		播撒绿肥 246 亩，田块整治施有机肥 373.92 亩。	亩	619.92	15.85			
19	茅草街镇	新尚村	TG-XS-033	新尚村地力提升		田块整治施有机肥 475.84 亩。	亩	475.84	14.28			
20	茅草街镇	友谊村	TG-YY-034	友谊村地力提升		播撒绿肥 320 亩，田块整治施有机肥 2630.67 亩。	亩	2950.67	84.95			
21	茅草街镇	长春村	TG-CC-035	长春村		播撒绿肥 893 亩，田块整治施有机肥 1303.22 亩。	亩	2196.22	55.93			
22	麻河口镇	上洲村	TG-SZ-036	上洲村地力提升		播撒绿肥 1400 亩，田块整治施有机肥 2436.3 亩。	亩	3836.3	99.47			
23	麻河口镇	向阳村	TG-XY-037	向阳村地力提升		田块整治施有机肥 1457.59 亩。	亩	1457.59	43.73			
第七部分			科技推广措施									
第八部分			独立费用						1407.34			
1			项目管理费				元		178.46			
2			工程建设监理费				元		368.97			
3			勘测设计费	合同比例			元		291.27			
4			安全文明施工措施费				元		461.21			
5			工程保险费（HNHY457-2024）	湖南省农业农村厅文件			元		83.02			
6			耕地质量评定检测费				元		24.42			